

GKil.271.1.7.2015

WSZYSCY WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą: **„Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2015 r. pod numerem 27891-2015. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2015 r.

Do Zamawiającego wpłynęła prośba o modyfikację treści SIWZ:

Proszę o usunięcie poniższego zapisu, ponieważ jest nierealizowalny

Ze względu na skutki prawne jakie mogą wiązać się z naruszeniem przepisu art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga aby w wykonanej dokumentacji (m.in. przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) nie znalazły się postanowienia odwołujące się do konkretnych patentów, znaków towarowych lub pochodzenia.

Uzasadnienie

oczyszczalnia ścieków jako obiekt przemysłowy zawiera tysiące najróżniejszych urządzeń, które współpracują ze sobą. nie jest możliwe opisanie tych urządzeń tylko parametrami technicznymi.

od 2003 r. projektujemy oczyszczalnie ścieków i w opisie technologii przedstawiamy przykładowe zestawienie urządzeń, taki zapis nie był kwestionowany, a oczyszczalnie były realizowane ze środków unijnych (np. Grzebsk, Radzanów, Kozłowo, Gietrzwałd, Bisztynek, Miłakowo, Lubowidz, Srokowo, Wilczęta, Wyszkowo, Stare Juchy, Świetajno, Trękuszek, Karnkowo, Łochocin, Miłoradz) aktualnie realizowane są oczyszczalnie w Parchowie i Stężycy
z pzp wynika poprawność naszego postępowania

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, **chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"**

CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWEGO WYPOSAŻENIA

UWAGA: Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły technologiczne stosowane w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne należy uzyskać zgodę Inwestora i akceptację Projektanta na ich zamianę i muszą być nie gorsze niż zaproponowane w tabeli poniżej.

Lp.	Charakterystyka techniczna	Ilość	Typ urządzenia lub równoważny
1.	STACJA ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH	1 kpl.	
1.	Separator zanieczyszczeń stałych SZ-01 , $Q = 40 \text{ m}^3/\text{h}$, Wykonanie - stal nierdzewna, $a = 16 \text{ mm}$, Szybkozłącze do podłączenia wozu asenizacyjnego DN100, Wąż elastyczny DN100, $L = 3 \text{ m}$,	1 kpl.	np. typ BT-SZ100/16 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2.	Zestaw montażowy i instalacyjny do separatora	1 kpl.	ZM-SZ-01
3.	Zasuwa nożowa z siłownikiem elektrycznym ZA-4.01 , DN100, $U = 230 \text{ V}$	1 kpl.	np. typ 3600EL prod. HAWLE lub inny równoważny
4.	Zestaw przepływomierza PM-4.01 , Czujnik przepływu $Q = 0 - 40 \text{ m}^3/\text{h}$, DN100, Przetwornik pomiarowy $U = 230 \text{ V}$, Wyjście analogowe	1 kpl.	np. typ Promag DN100 prod. E+H lub inny równoważny
5.	Szafka elektryczno-sterownicza RT-04 dla urządzeń technologicznych stacji odbioru ścieków wraz ze sterowaniem - Moduł rejestracyjny przepływu, rejestracja ilości i dostawcy ścieków, wydruk danych, karta magnetyczna / 1 kpl. - Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli) / 1 kpl.	1 kpl.	np. typ BT-RT-04 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
6.	Zestaw montażowy i instalacyjny do urządzeń stacji - komplet	1 kpl.	ZM-STO-01
2.	ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY - ścieki dowożone	1 kpl	
1.	Układ napowietrzania zbiornika z dyfuzorem membranowym DR-4.01+DR-4.02 , $Q = 20 \text{ m}^3/\text{h}$, $L = 2 \times 1,0 \text{ m}$, $c = 20 \text{ gO}_2/\text{m}^3 \cdot \text{m}$	2 kpl.	np. typ BT-EMR10 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2.	Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-01	2 kpl.	ZM-DR-01
3.	Pompa zatapialna PS-1.03 , $Q = 15 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 5,0 \text{ m}$, $P_1 = 1,1 \text{ kW}$, $P_2 = 0,75 \text{ kW}$, Wirnik typ F, $n = 2900 \text{ min}^{-1}$	1 kpl.	np. typ AmaPorter 601 ND prod. KSB lub inny równoważny
4.	Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-03, rurociągi technologiczne	1 kpl.	ZM-PS-03
5.	Rozdzielnica serwisowa RS-1.02 dla urządzeń technologicznych	1 kpl.	np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
6.	Zestaw montażowy i instalacyjny do RS-01 - komplet	1 kpl.	ZM-RS-01
2.	WSTĘPNE MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE ŚCIEKÓW	1 kpl	
1.	Krata mechaniczna hakowa KH-5.01 , $Q = 80 \text{ m}^3/\text{h}$, $S = 400 \text{ mm}$, Wysokość spustu $H = 1200 \text{ mm}$, Wysokość kraty $L = 3.570 \text{ mm}$, Prześwit $d = 3 \text{ mm}$, Kąt nachylenia $\alpha = 90^\circ$, Moc silnika $P = 0,3 \text{ KW} / 400\text{V}$, Ogrzewanie taśmy $P = 1,2 \text{ KW} / 230\text{V}$, Wykonanie - rama / stal zabezpieczona farbą chemo odporną, Części/ tworzywo sztuczne - stal nierdzewna	1 kpl.	np. typ SCC-400-3/90 prod. Fontana / BIO-TECH lub inny równoważny
2.	Zestaw montażowy i instalacyjny do KH-01, system mocowania, Czujnik poziomu PL-5.01	1 kpl.	ZM-KH-01
3.	Mobilny pojemnik na skratki $V = 100 \text{ l}$, wykonanie tworzywo konstrukcyjna	2 kpl.	np. typ MGB100 prod. OTTO lub inny równoważny
4.	Szafka elektryczno-sterownicza kraty hakowej RT-05.1 wraz ze systemem sterowania / Instalacje elektryczno - sterownicze urządzenia	1 kpl.	np. typ BT-RT-05.1 prod. FONTANA lub inny równoważny

3.	PIASKOWNIK PIONOWY	1 kpl.	
1.	Pompa zatapialna do pulpy piaskowej PS-5.01 , $Q = 16 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 5,5 \text{ m}$, $P = 1,23 \text{ kW}$, DN65, $n = 1450 \text{ min}^{-1}$	1 kpl.	np. typ AmaRex N F65-220/155 prod. KSB lub inny równoważny
2.	Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, instalacja - komplet, Czujnik poziomu PL-5.02	1 kpl.	ZM-PS-01-02
3.	Pompa zatapialna do pulpy piaskowej Zapas magazynowy , $Q = 16 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 5,5 \text{ m}$, $P = 1,23 \text{ kW}$, DN65, $n = 1450 \text{ min}^{-1}$	1 kpl.	np. typ AmaRex N F65-220/155 prod. KSB lub inny równoważny
4.	Rozdzielnica serwisowa pomp zatapialnych RS-5.01 - komplet	1 kpl.	np. typ BT-RS-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
5.	Układ odzysku wody FW-5.01 , $s = 0,2 \text{ mm}$, $Q = 4 \text{ m}^3/\text{h}$, Układ filtrów - 2 szt.	1 kpl.	np. typ BT-FW-200-4 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
6.	Układ mieszania hydraulicznego piaskownika PVC DN32, $p = 4 \text{ bar}$, Zawory elektromagnetyczne ZM-5.01 / Hydrofor zasilający układ mieszania HF-5.01 , $P = 1,5 \text{ kW}$	1 kpl.	np. typ HF-5.01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
7.	Zestaw montażowy i instalacyjny do HF-01 oraz FW-01, rurociagi, armatura, instalacja - komplet	1 kpl.	ZM-HF/FW-01
8.	Instalacja technologiczna piaskownika / Ukierunkowanie przepływu - deflektor $L = 1,4 \text{ m}$, $H = 1,8 \text{ m}$, Wykonanie stal A2	1 kpl.	Wykonanie warsztatowe
9.	Szafka elektryczno-sterownicza RT-05 dla urządzeń technologicznych wstępnego mechanicznego podczyszczania ścieków wraz ze systemem sterowania / Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli)	1 kpl.	np. typ BT-RT-05 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
4.	SEPARATOR PIASKU	1 kpl.	
1.	Separator piasku SP-5.01 , $Q = 18 \text{ m}^3/\text{h}$, $P = 0,75 \text{ kW}$, DN200, Wykonanie - stal nierdzewna, Śruba - stal konstrukcyjna	1 kpl.	np. typ SP-200/18 prod. Eko-Celkon lub inny równoważny
2.	Zestaw montażowy i instalacyjny do SP-01, rurociagi, armatura, instalacja - komplet	1 kpl.	ZM-SP-01
3.	Mobilny pojemnik na piasek $V = 750 \text{ l}$, wykonanie stal, lakierowanym lub tworzywo sztuczne	2 kpl.	np. typ KP-1 prod. Ekopromet lub inny równoważny
3.	POMPOWNIĄ GŁÓWNA	1 kpl.	
1.	Pompa zatapialna ścieków PS-1.01 , PS-1.02 , $Q = 20 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 10 \text{ m}$, $P_1 = 4,0 \text{ kW}$, $P_2 = 1,5 \text{ kW}$, Wirnik typ F, $n = 2900 \text{ min}^{-1}$, Przelot 65 mm	2 kpl.	np. typ Amarex N F65-170/120 prod. KSB lub inny równoważny
2.	Zestaw montażowy i instalacyjny do PS-01 - komplet	2 kpl.	ZM-PS-01
3.	Podnośnik ręczny do wyciągania pomp PPS-01 , wykonanie stal ocynkowana, udźwig $m = 100 \text{ kg}$	1 kpl.	np. typ PPS-100 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
4.	Pompa zatapialna - Zapas magazynowy , $Q = 20 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 10 \text{ m}$, $P_1 = 4,0 \text{ kW}$, $P_2 = 1,5 \text{ kW}$, Wirnik typ F, $n = 2900 \text{ min}^{-1}$, Przelot 65 mm	1 kpl.	np. typ Amarex N F65-170/120 prod. KSB lub inny równoważny
5.	Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla urządzeń technologicznych	1 kpl.	np. typ BT-RS-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
6.	Zestaw montażowy i instalacyjny do RS-01 - komplet	1 kpl.	ZM-RS-02
4.	ANTRESOLA - mechaniczne podczyszczanie ścieków	2 kpl.	
1.	Sito skratkowe SI-01 , $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$, $\phi = 3 \text{ mm}$, $P = 0,12 \text{ kW}$, Wykonanie - stal nierdzewna	1 kpl.	np. typ B6/0,12 prod. ABT lub inny równoważny
2.	Wanna dolna sita SI-01 , $Q = 25 \text{ m}^3/\text{h}$, DN160/PE, Wykonanie - Stal nierdzewna, Konstrukcja nośna sita	1 kpl.	np. typ BT-SI-01/25 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
3.	Zestaw montażowy i instalacyjny do SI-01 - komplet	1 kpl.	ZM-SI-01

5.	ANTRESOLA - transport skratek	2 kpl.	
1.	Przenośnik śrubowy skratek SL-01 , $Q = 2 \text{ m}^3/\text{h}$, $L = 8 \text{ m}$, $DN = 160 \text{ mm}$, $P = 2,2 \text{ kW}$, Wykonanie - obudowa/śruba - stal nierdzewna/konstrukcyjna	1 kpl.	np. typ PS-160/8,0/2,2 prod. Ekofinn lub inny równoważny
2.	Układ odprowadzania skratek, mobilny pojemnik na skratki $V = 750 \text{ l}$, tworzywo sztuczne	1 kpl.	np. typ BT-MGB-750 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
3.	Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-01 - komplet	1 kpl.	ZM-SL-01
6.	REAKTOR BIOLOGICZNY - piaskownik	2 kpl.	
1.	Piaskownik pionowy PP-01 , System BT-flowmix lub równoważny, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR-01 , $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$, $V = 15 \text{ m}^3$, $DN150$	1 kpl.	np. typ BT-PP-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2.	Pompa powietrzna pulpy piaskowej PM-04 , $Q = 5 \text{ m}^3/\text{h}$, $p = 0,1 \text{ bar}$, $DN100$, materiał PE	1 kpl.	np. typ BT-MA-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
3.	Zestaw montażowy i instalacyjny do PP-01	1 kpl.	ZM-PP-01
7.	REAKTOR BIOLOGICZNY - selektor	2 kpl.	
1.	Selektor beztlenowy SE-01÷SE-02 , System BT-flowmix lub równoważny, Układ mieszania hydrauliczne/pneumatyczne DR-02 lub DR-03 , $Q = 10 \text{ m}^3/\text{h}$, $E < 1 \text{ kgO}_2/\text{d}$, $V = 15 \text{ m}^3$, $DN150$	2 kpl.	np. typ BT-SE-01, BT-SE-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2.	Zestaw montażowy i instalacyjny do SE-01÷SE-02	2 kpl.	ZM-SE-01÷02
8.	REAKTOR BIOLOGICZNY - k. Den./Nitr.	2 kpl.	
1.	Układ dystrybucji powietrza UD-02 , systemu BT-airmix lub równoważny, Układ napowietrzanie/mieszanie, $Q = 560 \text{ m}^3/\text{h}$ PE/PVC, $P = 1 \text{ bar}$, Zawory odcinające $DN32/\text{PVC}$ I = 16 szt., Weże elastyczne $DN32/\text{PVC}$ $L = 300 \text{ m}$	1 kpl.	np. typ BT-UD-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2.	Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-02	1 kpl.	ZM-UD1000
3.	Zestaw tlenomierza SO-01 , czujka tlenu $Z = 0 - 10 \text{ ppm}$, przetwornik pomiarowy wyjście cyfrowe i analogowe $U = 230 \text{ V}$	1 kpl.	np. typ COS4 prod. E+H lub inny równoważny
4.	Zestaw montażowy i instalacyjny do SO-01	1 kpl.	np. typ ZM-SO-01 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
3.	Układ dyfuzorów DP-01 ÷ DP-08 , $L = 2,0 \text{ m}$, $\chi = 23 \text{ gO}_2/\text{m}^3\text{m}$, $Q_{h,\max} = 28 \text{ m}^3/\text{h.szt.}$, $H = 2 \text{ cm}$, Materiał - elastomer/silikon	8 kpl.	np. typ Q2 prod. AQUACONSULT lub inny równoważny
4.	Układ dyfuzorów DP-09 ÷ DP-16 , $L = 3,0 \text{ m}$, $\chi = 23 \text{ gO}_2/\text{m}^3\text{m}$, $Q_{h,\max} = 42 \text{ m}^3/\text{h.szt.}$ $H = 2 \text{ cm}$, Materiał - elastomer/silikon	8 kpl.	np. typ Q3,0 prod. AQUACONSULT lub inny równoważny
5.	Zestaw montażowy i instalacyjny do DP-01÷DP-016	1 kpl.	ZM-DP-01-16
6.	Osadnik wtórny pionowy OW-01 , $D = 5,8 \text{ m}$, $A = 26 \text{ m}^2$, $V = 45 \text{ m}^3$, wyposażony w system BT-flow1 lub równoważny w skład którego wchodzi: - Zatopione koryto zbiorcze $DN100$, $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ - Komora zbiorcza regulacji poziomu, $Q = 30 \text{ m}^3/\text{h}$, $H = 10 \text{ cm}$ - Układ odprowadzania części pływających $DN100$, $Q = 0 - 30 \text{ m}^3/\text{h}$	1 kpl.	np. typ BT-KBAL-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
7.	Pompa powietrzna do recyrkulacji osadu MA-01 , $PVC/DN100$, $Q = 0 - 30 \text{ m}^3/\text{h}$, $p = 0,1 \text{ bar}$	1 kpl.	np. typ BT-MA-100 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
8.	Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-02 , $PVC/DN100$, $Q = 0 - 30 \text{ m}^3/\text{h}$, $p = 0,1 \text{ bar}$	1 kpl.	np. typ BT-MA-200 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
9.	Pompa powietrzna do transportu części pływających MA-03 , $PVC/DN100$, $Q = 0 - 30 \text{ m}^3/\text{h}$, $p = 0,1 \text{ bar}$	1 kpl.	np. typ BT-MA-300 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
10.	Zestaw montażowy i instalacyjny do OW-01	1 kpl.	ZM-OW-01

11.	Konstrukcja nośna przykrycia, instalacji technologicznej, urządzeń i wyposażenia, pomost technologiczny, barierki, kraty - komplet do TE-31 , D = 10,5 m, Materiał - stal ocynkowana	1 kpl.	np. typ BT-TES-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
12.	Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-31 , D = 10,5 m, Materiał - żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym	1 kpl.	np. typ BT-TEL-1000 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
13.	Zestaw montażowy i instalacyjny do TE-31	1 kpl.	ZM-TE-31
9.	POMIESZCZENIE DMUCHAW - stacja dmuchaw	2 kpl.	
1.	Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 lub RT-02 dla urządzeń technologicznych wraz ze sterownikiem przemysłowym oraz systemem sterowania BT-autoeco lub równoważny z możliwością przesyłania systemów alarmowych poprzez SMS wg. schematu strukturalnego	1 kpl.	np. typ BT-RT-01 lub BT-RT-02 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2.	Instalacje elektryczno - sterownicze urządzeń i wyposażenia technologicznego zgodnie ze "Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki", rys. TE-51.00 ÷ TE-53.00 (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli)	1 kpl.	---
3.	Dmuchawy rotacyjne typu Root's w obudowie dźwiękochłonnej DM-01 ÷ DM-03 , Q = 145 m ³ /h, p = 0,6 bar, P = 5,5 kW, dT < 90 °C, Lo < 76 dB	3 kpl.	np. typ GM-3S prod. Aerzen lub RBS-15 prod. Robuschi lub inny równoważny
4.	Układ dystrybucji powietrza systemu BT-airmix UD-01 , DN100, Q = 560 m ³ /h, p = 1 bar, Materiał - stal ocynkowana / Wyposażenie: - Napowietrzanie selektorów ZM-01 / 1szt. - Pompa odprowadzenia osadu ZM-02 / 1szt. - Pompa odprowadzenia części pływających ZM-03 / 1szt. - Pompa odprowadzenia pulpy piaskowej ZM-04 / 1szt. - Odprowadzenie kondensatu ZM-05 / 1szt. - Pompa recyrkulacji zewnętrznej ZR-01 / 1szt. - Napowietrzanie zbiornika osadu ZR-02 / 1szt. - Napowietrzanie zbiornika ścieków dowożonych ZR-03 / 1szt.	1 kpl.	np. typ BT-UD-03 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
5.	Zestaw montażowy i instalacyjny do UD-01	1 kpl.	ZM-UD-01
10.	ZBIORNIK OSADU NADMIERNEGO	2 kpl.	
1.	System do zagęszczania osadu nadmiernego ZO-3.01 lub ZO-3.02 , Q = 10 m ³ /h, L = 2 m, PVC DN200	1 kpl.	np. typ BT-ZO-200 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
2.	Zestaw montażowy i instalacyjny do ZO-01	1 kpl.	ZM-ZO-01
3.	Układ napowietrzania DR-3.01 lub 3.02 , dyfuzor rurowy L = 2×1,0 m, χ = 20 gO ₂ /m ³ m, Materiał - EPDM, DN32	1 kpl.	np. typ BT-EMR10 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
4.	Zestaw montażowy i instalacyjny do DR-02	1 kpl.	ZM-DR-02
11.	POMIAR PRZEPŁYWU	1 kpl.	
1.	Zestaw przepływomierza PM-1.01 , Czujnik przepływu Q = 0 - 40 m ³ /h, DN100, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjście A/C	1 kpl.	np. typ Promag DN100 prod. E+H lub inny równoważny
2.	Zestaw montażowy i instalacyjny do PM-01	1 kpl.	ZM-PM-01
12.	MECHANICZNE ODWADNIANIE OSADU	1 kpl.	
1.	Prasa taśmowa do odwadniania osadu PT-3.01 , Szerokość taśmy L = 800 mm, Qm = 20 - 90 kgs.m./h / Moc silnika taśmy P = 0,55 kW /, Moc silnika mieszacza P = 0,37 KW, Pompa płucząca odśrodkowa PS-3.02 , Q = 4 m ³ /h, P = 2,2 kW, p = 5 bar / Sprężarka KO-01 , Q = 100 l/min, P = 7 bar, P = 1,1 KW	1 kpl.	np. typ NP08-AD prod. Teknofanghi lub inny równoważny
2.	Układ hydrauliczny podawania nadawy UP-01 z pompą osadu PD-3.02 , Q = 6,0 m ³ /h, P = 1,5 KW	1 kpl.	np. typ BT-UD630 z pompą śrubową PF-MH060-B2 prod. BIO-TECH lub inny równoważny

3.	Układ odzysku wody FW-3.01 , s = 0,2 mm z pompą PS-3.01 , Q = 4 m ³ /h, P = 0,55 kW, p = 0,5 bar, Układ filtrów - 2 szt.	1 kpl.	np. typ BT-FW-200-4/0,55 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
4.	Zestaw montażowy i instalacyjny do PT-01 - komplet	1 kpl.	ZM-PT-01
5.	Stacja przygotowania i dozowania flokulantu SF-3.01 , V = 1 m ³ , P = 0,75 kW, Pompa dozująca PD-3.01 , Q = 0,30 m ³ /h, P = 0,37 kW	1 kpl.	np. typ CMP10-XL prod. Ekofinn-Pol inny równoważny
6.	Zestaw montażowy i instalacyjny do SF-01 - komplet	1 kpl.	ZM-SF-1000
7.	Przenośnik śrubowy osadu SL-3.01 , DN160, l = 4,0 m, P = 1,5 kW, Wykonanie - obudowa/śruba - stal nierdzewna/konstrukcyjna	1 kpl.	np. typ PS-160/4,0/1,5 prod. Ekofinn lub inny równoważny
8.	Zestaw montażowy i instalacyjny do przenośnika SL-01 - komplet	1 kpl.	ZM-SL-01
9.	Szafka elektryczno-sterownicza RT-03 dla urządzeń technologicznych gospodarki osadowej wraz ze sterowaniem / Instalacje elektryczno - sterownicze (kable zasilające i sterownicze, mocowanie i ułożenie kabli)	1 kpl.	np. typ BT-RT-03 prod. BIO-TECH lub inny równoważny
10.	Kontener na osad odwodniony KP-7 , lakierowany Wymiary: szer./wys./dł.: 1700 /1000 - 1200/ 3500 mm z bocznymi uchwytami do załadunku systemem ramowym	1 kpl.	np. typ KP-6,0 prod. MJB lub inny równoważny
13.	STACJA WAPNOWANIA OSADU	1 kpl	
1.	Zbiornik wapna ZW-3.01 z komorą opróżniania, P = 0,37 kW, V = 0,4 m ³ , Wykonanie A2 / Dozownik śrubowy wapna SL-3.03 , Q = 30 kg/h, P = 0,55 kW, L = 5 m, DN80, Wykonanie - obudowa/śruba - stal nierdzewna/stal konstrukcyjna	1 kpl.	np. typ MHIG-03 prod. Ekofinn-Pol lub inny równoważny
2.	Zestaw montażowy i instalacyjny do ZW-01	1 kpl.	ZM-ZW-01

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA TREŚĆ SIWZ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

I. W SIWZ Rozdział 3 pkt 3 jest:

Ze względu na skutki prawne jakie mogą wiązać się z naruszeniem przepisu art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga aby w wykonanej dokumentacji (m.in. przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) nie znalazły się postanowienia odwołujące się do konkretnych patentów, znaków towarowych lub pochodzenia.

W SIWZ Rozdział 3 pkt 3 powinno być:

Ze względu na skutki prawne jakie mogą wiązać się z naruszeniem zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji zamawiający dopuszcza możliwość opisu przedmiotu zamówienia (m.in. przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia tylko w sytuacjach szczególnych określonych w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. W SIWZ Rozdział 15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 6 jest:

Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, jeżeli środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem **12.03.2015 r. godz. 13:00**

W SIWZ Rozdział 15 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM pkt. 6 powinno być:

Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, jeżeli środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem **16.03.2015 r. godz. 13:00**

III. W SIWZ Rozdział 17 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt. 3.5 jest:

Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach – zewnętrznej i wewnętrznej:

- **zewnętrzna** – koperta bez oznaczenia Oferenta, zawierająca w sobie kopertę wewnętrzną (z ofertą), kopertę zewnętrzną należy opisać w poniższy sposób:

*Gmina Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna*

**„Oferta – na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania:
Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej
w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki,
Grzybowo**

z dopiskiem której części dotyczy oferta tj.

Część I - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia.

**Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wieczfnia-Kolonia,
Wieczfnia Kościelna, Kuklin, Windyki i Grzybowo.**

Nie otwierać przed dniem 12.03.2015 r. godz. 13:15

- **wewnętrzna** – koperta w której znajdować się musi oferta Wykonawcy, koperta musi być opieczetowana przez Wykonawcę z opisem nazwy i adresu Wykonawcy oraz posiadać poniższe oznaczenie:

*Gmina Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna*

**„Oferta – na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania:
Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej
w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki,
Grzybowo**

z dopiskiem której części dotyczy oferta tj.

Część I - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia.

**Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wieczfnia-Kolonia,
Wieczfnia Kościelna, Kuklin, Windyki i Grzybowo.**

Nie otwierać przed dniem 12.03.2015 r. godz. 13:15

W SIWZ Rozdział 17 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt. 3.5 powinno być:

Wykonawca przystępujący do przetargu składa ofertę w dwóch zaklejonych kopertach – zewnętrznej i wewnętrznej:

- **zewnętrzna** – koperta bez oznaczenia Oferenta, zawierająca w sobie kopertę wewnętrzną (z ofertą), kopertę zewnętrzną należy opisać w poniższy sposób:

*Gmina Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna*

**„Oferta – na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania:
Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej
w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki,
Grzybowo**

z dopiskiem której części dotyczy oferta tj.

Część I - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia.

**Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wieczfnia-Kolonia,
Wieczfnia Kościelna, Kuklin, Windyki i Grzybowo.**

Nie otwierać przed dniem 16.03.2015 r. godz. 13:15

- **wewnętrzna** – koperta w której znajdować się musi oferta Wykonawcy, koperta musi być opieczetowana przez Wykonawcę z opisem nazwy i adresu Wykonawcy oraz posiadać poniższe oznaczenie:

Gmina Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna

**„Oferta – na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania:
Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej
w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki,
Grzybowo**

z dopiskiem której części dotyczy oferta tj.

Część I - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia.

**Część II - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wieczfnia-Kolonia,
Wieczfnia Kościelna, Kuklin, Windyki i Grzybowo.**

Nie otwierać przed dniem 16.03.2015 r. godz.13:15

**IV. W SIWZ Rozdział 18 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
w pkt. 2 i 3 jest:**

2. Ofertę opatrzoną napisami jak w Rozdziale 17 niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna

nie później niż do dnia 12.03.2015 r. do godz. 13:00

3. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna

w dniu 12.03.2015 r. 2015 r. o godz. 13:15, lokal Nr 16 (sala konferencyjna)

**W SIWZ Rozdział 18 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
w pkt. 2 i 3 powinno być:**

2. Ofertę opatrzoną napisami jak w Rozdziale 17 niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna

nie później niż do dnia 16.03.2015 r. do godz. 13:00

3. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48
06-513 Wieczfnia Kościelna

w dniu 16.03.2015 r. 2015 r. o godz. 13:15, lokal Nr 16 (sala konferencyjna)

V. W załączniku nr 8 do SIWZ par. 2 pkt. 2 jest:

Ze względu na skutki prawne jakie mogą wiązać się z naruszeniem przepisu art. 29 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga aby w wykonanej dokumentacji (m.in. przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) nie znalazły się postanowienia odwołujące się do konkretnych patentów, znaków towarowych lub pochodzenia.

W załączniku nr 8 do SIWZ par. 2 pkt. 2 powinno być:

Ze względu na skutki prawne jakie mogą wiązać się z naruszeniem zasad równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji zamawiający dopuszcza możliwość opisu przedmiotu zamówienia (m.in. przedmiary robót, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) poprzez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia tylko w sytuacjach szczególnych określonych w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

WÓJT
mgr Jacek Warecki