

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi na działce nr 155 w miejscowości Grzybowo

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
1.1.	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	km	0,374
1.2.	01.02.01.	KNNR 1 0101-05	Mechaniczne ścięcie drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni przy średnicy pnia 46÷56 cm	Szt.	12,00
1.3.	01.02.01.	KNNR – 1 0107- 01/02/03	Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 5 km : - Karpina - gałęzie i drągowizna - dłużycza	mp mp mp	5,40 16,20 5,04
1.4.	03.01.07a.	KNR 2-31 1404-02	Wykonanie oczyszczenia istniejących przepustów rurowych z namułu o średnicy 600 mm	m	6,00
2.	CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG				
2.1.	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 374,00x4,00 = 1496,00 m ²	m2	1496,00
2.2.	04.04.01.	KNNR 6 0112-05	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 374,00x4,00 = 1496,00 m ²	m2	1496,00
2.3.	04.03.01.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m ² przed położeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 374,00x3,12 = 1166,88 m ²	m2	1166,88
2.4.	06.03.01.	KNNR – 6 0112-05	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 374,00x0,50x2 = 374,00	m2	374,00
3.	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
3.1.	05.03.05.	KNNR – 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 374,00x3,12 = 1166,88 m ²	m2	1166,88
3.2.	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 374,00x3,00 = 1122,00 m ²	m2	1122,00
4.	CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH				
4.1.	07.02.01.	KNNR – 6 0702-01	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	Szt.	3,00
4.2.	07.02.01.	KNNR – 6 0702-04	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A	Szt.	3,00