

Łącznie m. 2 do
zapytania ofertowego
W O J T
mgr Jan Warecki

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Montaż kabli oświetlenia zewnętrznego					
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III sz. 0,4 gł 0,8m	m ³		
d.1	0701-02	56	m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku 2x10 cm na dnie rowu kablowego	m		
d.1	0706-01	180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNNR 5	Układanie kabli YKSY 5x4mm ² w rowie kablowym	m		
d.1	0707-01	200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	44	m ³	44.000	
				RAZEM	44.000
5	KNNR 5	Zarobienie i podłączenie kabli YKSY 5x4mm ²	szt.		
d.1	0727-03	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	E - 0510	Przepust jednotworowy o dł. do 10 m wykonany rurą stalową o śr. 130 mm przy użyciu wiertnicy ręcznej w gruncie kat. III wyposażony w dodatkową rurę izolacyjną z PCW o śr. 100 mm	m		
d.1	4100-01	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5	Montaż tablicy rozdzielczych z wyposażeniem	szt.		
d.1	0404-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 13-06	Ustawienie rozdzielni szalowych ręcznie -	szt.		
d.1	0410-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Montaż opraw oświetleniowych					
9	KNNR 5	Montaż opraw w podłożu	kpl.		
d.2	0503-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Montaż opraw w podłożu	kpl.		
d.2	0503-02	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5	Montaż opraw w podłożu	kpl.		
d.2	0503-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5	Montaż opraw w podłożu	kpl.		
d.2	0503-02	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Montaż opraw oświetleniowych hybrydowych					
13	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.3	1001-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4 Próby i pomiary					
14	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.4	1301-01	3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
d.4	1304-06	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNNR 5	Sprawdzanie wyl. różnicowoprądowego (pierwsza próba)	prób.		
d.4	1305-01	1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS INWESTORSKI UG WIECZFNIAL.PDF KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5	Badania i pomiary oporności uzłomu (pierwszy pomiar)	szt.		
d.4	1304-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 Elementy wyposażenia terenu					
19	Kalkulacja	Montaż masztu	szt.		
d.5	własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20		Montaż tablicy informacyjnej	szt.		
d.5		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000