

| Lp.                                              | Podstawa                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                            | j.m.           | Poszcz.  | Razem    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| <b>REMONT BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO</b> |                                       |                                                                                                                                              |                |          |          |
| <b>1</b>                                         | <b>45212200-8</b>                     | <b>REMONT BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO</b>                                                                                             |                |          |          |
| <b>1.1</b>                                       | <b>45100000-8</b>                     | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                 |                |          |          |
| 1                                                | Kalkulacja<br>d.1. własna<br>1        | Demontaż 2 bramek, 4 urządzeń do koszykówki, 2 słupków od siatkówki                                                                          | kpl.           |          |          |
|                                                  |                                       | 1                                                                                                                                            | kpl.           | 1,00     |          |
|                                                  |                                       |                                                                                                                                              |                | RAZEM    | 1,00     |
| 2                                                | KNR 2-01<br>d.1. 0307-02<br>1         | Usunięcie ręczne gryszy kamiennego o frakcji 0-4 mm z terenu boiska z odwiezieniem poza boisko                                               | m <sup>3</sup> |          |          |
|                                                  |                                       | 26,00*46,00*0,05                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 59,80    |          |
|                                                  |                                       |                                                                                                                                              |                | RAZEM    | 59,80    |
| 3                                                | KNR 4-04<br>d.1. 1103-05<br>1         | Wywiezienie gryszy kamiennego z terenu przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym w miejsce wskazane przez Inwestora | m <sup>3</sup> |          |          |
|                                                  |                                       | 26,00*46,00*0,05                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 59,80    |          |
|                                                  |                                       |                                                                                                                                              |                | RAZEM    | 59,80    |
| <b>1.2</b>                                       | <b>45111200-0</b>                     | <b>ROBOTY ZIEMNE I PODBUDOWA</b>                                                                                                             |                |          |          |
| 4                                                | KNR 2-23<br>d.1. 0104-03<br>2 0104-04 | Warstwa wyrównawcza z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm o grubości 3.5 cm                                                                   | m <sup>2</sup> |          |          |
|                                                  |                                       | 26,00*46,00                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1 196,00 |          |
|                                                  |                                       |                                                                                                                                              |                | RAZEM    | 1 196,00 |
| 5                                                | Kalkulacja<br>d.1. własna<br>2        | Dostawa i montaż warstwy stabilizującej ET gr. 35 mm                                                                                         | m <sup>2</sup> |          |          |
|                                                  |                                       | 26,00*46,00                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1 196,00 |          |
|                                                  |                                       |                                                                                                                                              |                | RAZEM    | 1 196,00 |
| 6                                                | Kalkulacja<br>d.1. własna<br>2        | Dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej typu 2S o gr. min. 16 mm wraz z malowaniem linii                                                 | m <sup>2</sup> |          |          |
|                                                  |                                       | 26,00*46,00                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1 196,00 |          |
|                                                  |                                       |                                                                                                                                              |                | RAZEM    | 1 196,00 |
| 7                                                | Kalkulacja<br>d.1. własna<br>2        | Ponowny montaż 2 bramek, 4 urządzeń do koszykówki, 2 słupków od siatkówki                                                                    | kpl.           |          |          |
|                                                  |                                       | 1                                                                                                                                            | kpl.           | 1,00     |          |
|                                                  |                                       |                                                                                                                                              |                | RAZEM    | 1,00     |
| 8                                                | Kalkulacja<br>d.1. własna<br>2        | Dostawa i montaż regulaminu boiska wielofunkcyjnego                                                                                          | szt.           |          |          |
|                                                  |                                       | 1                                                                                                                                            | szt.           | 1,00     |          |
|                                                  |                                       |                                                                                                                                              |                | RAZEM    | 1,00     |
| <b>2</b>                                         | <b>45212200-8</b>                     | <b>REMONT OGRODZENIA</b>                                                                                                                     |                |          |          |
| <b>2.1</b>                                       | <b>45111200-0</b>                     | <b>ROBOTY BUDOWLANE</b>                                                                                                                      |                |          |          |
| 9                                                | Kalkulacja<br>d.2. własna<br>1        | Demontaż istniejącej bramy wraz ze słupkami i ponowny jej montaż od strony południowej                                                       | kpl.           |          |          |
|                                                  |                                       | 1                                                                                                                                            | kpl.           | 1,00     |          |
|                                                  |                                       |                                                                                                                                              |                | RAZEM    | 1,00     |
| 10                                               | KNR-W 2-02<br>d.2. 1805-11<br>1       | Montaż przęseł panelowych                                                                                                                    | m <sup>2</sup> |          |          |
|                                                  |                                       | (48,00*4,10)*2                                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 393,60   |          |
|                                                  |                                       |                                                                                                                                              |                | RAZEM    | 393,60   |