

GKiL.271.8.3.2021

WSZYSCY WYKONAWCY

Na podstawie art. 90 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę-
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020) w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) Zamawiający
udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o
udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w
miejscowości Kuklin”.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

Pytanie 1.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni tworzywowych DN1000 na studnie
betonowe?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę studni tworzywowych DN1000 na
studnie betonowe*

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuści do stosowania studnie DN 1000 zawierające dodatki regranulatów
oraz środków spieniających?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza zastosowania studni tworzywowych DN1000 mm
zawierających dodatki regranulatów oraz środków spieniających.*

Pytanie 3.

Czy zamawiający będzie wymagał żeby materiał użyty do produkcji studni spełniał następujące
parametry w wyrobie gotowym: gęstość: $\geq 0,900 \text{ kg/m}^3$ oraz moduł sprężystości: $\geq 1.000 \text{ MPa}$.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że parametry studni określone są w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dla których Zamawiający nie określa
wymagań. Parametry techniczne wynikają bezpośrednio z obowiązujących norm.*

Pytanie 4.

Czy zamawiający będzie wymagał zgodności studni DN 1000 z PN-13598-2 w zakresie zabudowy 6 m oraz poziomu wody gruntowej 5 m (w szczególności spełnienia warunków testu na spójność i trwałość konstrukcyjną podstawy zgodnie z PN-EN 14830)?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że parametry studni określone są w Opisie przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Parametry techniczne przewidziane dla studni objętych projektem wynikają bezpośrednio z obowiązujących norm m. in. norma PN-EN 14830.*

Pytanie 5.

Czy zamawiający będzie wymagał, aby studnie posiadały certyfikaty niezależnych jednostek akredytowanych potwierdzających zgodność produktu z PN-EN 13598-2?

Odpowiedź: *Zamawiający będzie wymagał, aby studnie były zgodne z normą PN-EN 13598-2. Zgodnie z §2 pkt 2 wzoru umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, zgodne z właściwymi przepisami i normami.*

Pytanie 6.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na stosowanie kolan przy studniach tworzywowych DN 1000 na głównych kolektorach?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza stosowanie kolan przed studniami jak również za nimi.*

Pytanie 7.

Czy zamawiający zatwierdzi do stosowania system studni z tworzywa DN 1000 nie posiadające typowych kinet pod kątem, w zakresie typowym dla kanalizacji od 90° do 270°?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza do stosowania systemu studni z tworzywa DN 1000 nie posiadających typowych kinet pod kątem, w zakresie typowym dla kanalizacji od 90° do 270°.*

Pytanie 8.

Czy zamawiający będzie wymagał wykonania studni DN 1000 z tworzywa sztucznego zgodnie z sytuacją projektową (mając na uwadze ilość, średnicę, kąt oraz wysokość włączenia rur kanalizacyjnych) oraz profilem bez zastosowania dodatkowych kształtek przejściowych?

Odpowiedź: *Zamawiający będzie wymagał wykonania studni DN 1000 z tworzywa sztucznego zgodnie z sytuacją projektową oraz profilem bez zastosowań dodatkowych kształtek przejściowych.*

Pytanie 9.

Czy do budowy zamawiający dopuści studnie tworzywowe DN 1000 (włazowe) oraz studnie przyłączeniowe nie posiadające minimalnego spadku w kinecie? Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL (2003) – zeszyt 9, zalecają minimalne spadki na kanałach grawitacyjnych dla przewodów DN 200 – 0,5%.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga minimalnego spadku w kinecie.*

Pytanie 10.

Czy zamawiający dopuści do stosowania studzienki z tworzywa nie posiadające fabrycznie uformowanego spocznika na wysokości 1/1D?

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, że parametry studni określone są w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dla których Zamawiający nie określa wymagań. Parametry techniczne wynikają bezpośrednio z obowiązujących norm.*

Pytanie 11.

Czy zamawiający dopuści do stosowania studzienki z tworzyw sztucznych nie posiadające spocznika ze strukturą antypoślizgową, która w wypadku występowania wilgoci w studni gwarantuje wysokie parametry bezpieczeństwa podczas inspekcji studni?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza do stosowania studzienki z tworzyw sztucznych nie posiadających spocznika ze strukturą antypoślizgową.*

Pytanie 12.

Czy zamawiający dopuści do stosowania w przedmiotowej inwestycji studzienki których stopnie lub drabinki żłazowe są montowane na budowie samodzielnie bezpośrednio przez wykonawcę?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza do stosowania w przedmiotowej inwestycji studzienek których stopnie lub drabinki żłazowe są montowane na budowie samodzielnie przez wykonawcę. Stopnie lub drabinki żłazowe muszą być zamontowane fabrycznie.*

Pytanie 13.

Czy zamawiający będzie wymagał w przypadku studni włazowych DN 1000, aby ostępy między stopniami były równe?

Odpowiedź: *Zamawiający wymaga aby ostępy między stopniami były równe zgodnie z obowiązującymi normami.*

Pytanie 14.

Czy zamawiający dopuści do stosowania system studni DN 1000, gdzie stopnie nie są ustawione prostopadle w jednej linii.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stosowania systemu studni DN 1000, gdzie stopnie nie są ustawione prostopadle w jednej linii.

Pytanie 15.

Czy zamawiający dopuści, aby stopnie zawężyły prześwit zwężki DN 600 w studni DN 1000 do wymiaru poniżej wartości 600 mm, tym samym utrudniając wejście do studzienki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, aby stopnie zawężyły prześwit zwężki DN 600 w studni DN 1000 do wymiaru poniżej wartości 600 mm.

Pytanie 16.

Czy zamawiający dopuści studnie DN1000 wykonane jako jeden element (spawane lub monolityczne) uniemożliwiające prawidłową regulację wysokości bezpośrednio na placu budowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści studnie DN 1000 wykonane jako jeden element.

Pytanie 17.

Czy zamawiający dla studzienek z tworzywa DN1000 będzie wymagał kinet (podstaw studzienek), w których połączenia z rurami gładkimi PCW lub PP zgodnych z PN-EN 1401 lub PN-EN 1852 wykonane są za pomocą uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1 poprzez połączenie za pomocą zintegrowanych z podstawą króćców kielichowych wraz z zintegrowaną zabezpieczoną pierścieniem PP z uszczelką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w technologii dla studzienek z tworzywa DN 1000.

WOLT
mgr inż. Mariusz Gębala