

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa (modernizacja) świetlicy wiejskiej w Wasoszu					
1 ROZBIÓRKI					
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
d.1	0504-01	32.95+33.34+15.98+28.31+2.86	m ²	113.440	
				RAZEM	113.440
2	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	4.86*2.5	m ³	12.150	
				RAZEM	12.150
3	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0506-01	5.9*1*4	m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
4	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1	0212-03	5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-06	(13.89+13.89+12.03+12.03+3.76+3.76+1.46+1.46+1.96+1.96+3.76+3.76)*2.7	m ²	199.044	
				RAZEM	199.044
6	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-05	3*4	m	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-03	14.7*2	m	29.400	
				RAZEM	29.400
2 ROBOTY BUDOWLANE					
8	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-03	(67.51+2.86+19.1+8.76+4.49+1.79+3.73+6.15)*0.15	m ³	17.159	
				RAZEM	17.159
9	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm	m ²		
d.2	0127-03	(3.76+2.44+1.84+1.8+0.70)*3	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
10	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0801-01	((3.76+2.44+1.84+1.8+0.70)*3*2)+((13.89+4.86+4.86+13.89+13.89+1.46+1.46+1.9+1.9+3.76+3.76+3.76+3.76)*3)	m ²	282.690	
				RAZEM	282.690
11	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.2	0331-04 analogia	(1*2.1)+(1.6*2.1)	m ²	5.460	
				RAZEM	5.460
12	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
d.2	0314-03 analogia	(1.3*0.25*0.25)+(1.9*0.25*0.25)	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
13	KNR-W 4-01	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.2	0522-04	11*1.6*2	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
14	KNR-W 2-02	Kleszcze - przekrój poprz. drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-02	0.08*0.16*6*2*19	m ³	2.918	
				RAZEM	2.918
15	KNR-W 2-02	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana	m ²		
d.2	2601-01	(14.89+14.89+9.87+9.87)*3.5	m ²	173.320	
				RAZEM	173.320
16	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0612-03	13.89*(2.1+2.1+6)	m ²	141.678	
				RAZEM	141.678
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.2	0606-01	114.39	m ²	114.390	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	114.390
18 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 114.39	m ² m ²	114.390	
				RAZEM	114.390
19 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 114.39	m ² m ²	114.390	
				RAZEM	114.390
20 d.2	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm 114.39	m ² m ²	114.390	
				RAZEM	114.390
21 d.2	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5 114.39	m ² m ²	114.390	
				RAZEM	114.390
22 d.2	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 13.89*(2.1+2.1+6)	m ² m ²	141.678	
				RAZEM	141.678
23 d.2	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 1.6*2.1	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
24 d.2	KNR-W 2-02 1020-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. ponad 1.6 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 0.9*2.1*8	m ² m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
25 d.2	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 114.39	m ² m ²	114.390	
				RAZEM	114.390
3 ROBOTY SANITARNE					
3.1 INSTALACJA KANALIZACYJNA					
26 d.3. 1	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 11	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
27 d.3. 1	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
28 d.3. 1	KNR-W 2-15 0203-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 4.7	m m	4.700	
				RAZEM	4.700
29 d.3. 1	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1.4	m m	1.400	
				RAZEM	1.400
30 d.3. 1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
31 d.3. 1	wycena indywidualna	Montaż zbiornika na ścieki 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2 INSTALACJA WODOCIĄGOWA					
32 d.3. 2	KNR-W 2-15 0104-02	Rurociągi z PVC o śr. zewn. 25 mm łączone metodą klejenia, w wykopie 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.3. 2	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
34 d.3. 2	KNR-W 2-15 0123-03	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.3. 2	KNR-W 2-15 0140-04	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.3. 2	KNR-W 2-18 0801-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 100 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.3. 2	KNR-W 2-18 0807-01 analogia	Przylącze wodociągowe z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową - rurociąg o śr. 63 mm (nakłady na 1 m przylącza)	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
3.3 BIAŁY MONTAŻ					
38 d.3. 3	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
39 d.3. 3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.3. 3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.3. 3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.4 INSTALACJA C.O.					
42 d.3. 4	KNR-W 2-15 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
43 d.3. 4	KNR-W 2-15 0410-02	Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilości obwodów 5-7	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.3. 4	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
45 d.3. 4	KNR-W 2-15 0501-01 analogia	Kotły żeliwne wodne lub parowe o pow. ogrzewalnej do 6.5m2	kocioł		
		1	kocioł	1.000	
				RAZEM	1.000
3.5 ROBOTY ELEKTRYCZNE					
46 d.3. 5	KNR 5 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.3. 5	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
48 d.3. 5	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
49 d.3. 5	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
50 d.3. 5	100 analiza indywidualna	Montaż i podłączenie rozdzielni	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000