
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ELEWCJI I WYTYPOWANYCH ELEMENTÓW
ZABYTKOWEGO MUROWANEGO KOŚCIOŁA PARAFII RZYMSKO
KATOLICKIEJ P.W. ŚW. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ W WIECZFN
KOŚCIELNEJ - NAWY BOCZNE
ADRES INWESTYCJI: WIECZFNA KOŚCIELNA DZ. NR EWID. 84, OBRĘB 0021
NAZWA INWESTORA: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. STANISAWA BISKUPA
MĘCZENNIKA
ADRES INWESTORA: 06-513 WIECZFNA KOŚCIELNA 97, POW. MŁAWSKI, WOJ.
MAZOWIECKIE

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. B. Zadrożny

Inż. Bogdan Zadrożny

upr. bud. nr 103/90

DATA OPRACOWANIA:

07.12.2023 r

specjalność konstrukcyjno-budowlana

WYKONAWCA:

INWESTOR:

RECORDA PROJEKT

09-400 Płock
Brwilno, ul. Kalinowa 1
NIP 774 248 87 83

Data opracowania

Data zatwierdzenia

07.12.2023 r

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RUSZTOWANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ROBOTY CIESIELSKIE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ROBOTY BLACHARSKIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		233	m2	233,000	
				RAZEM	233,000
2 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		91,10	m2	91,100	
				RAZEM	91,100
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		32,30	m	32,300	
				RAZEM	32,300
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		74,0	m	74,000	
				RAZEM	74,000
5 d.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		233,0	m2	233,000	
				RAZEM	233,000
2		RUSZTOWANIA			
6 d.2	KNR 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe jednorzędowe z długości o wysokości do 20 m	m2		
		793,38	m2	793,380	
				RAZEM	793,380
7 d.2	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie rusztowań pomostowych drewnianych na dachu	m2		
		65,0	m2	65,000	
				RAZEM	65,000
8 d.2	KNR 2-02 0925-02	Oslony okien płytami OSB gr. 9 mm	m2		
		36,0	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
9 d.2	KNR 2-22 0601-06 analogia	Zabezpieczenie powierzchni dachu płytami OSB 22 mm	m2		
		192,0	m2	192,000	
				RAZEM	192,000
3		ROBOTY CIESIELSKIE			
10 d.3	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze	m		
		36,0	m	36,000	
				RAZEM	36,000
11 d.3	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2		
		233,0	m2	233,000	
				RAZEM	233,000
12 d.3	KNR 4-01 0628-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi - vidaron	m2		
		522,72	m2	522,720	
				RAZEM	522,720
13 d.3	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - 3x Krotność = 3	m2		
		522,72	m2	522,720	
				RAZEM	522,720
14 d.3	KNR 4-01 0628-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi	m2		
		224,80	m2	224,800	
				RAZEM	224,800
4		ROBOTY BLACHARSKIE			
15 d.4	KNR-W 2-02 0508-01	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2		
		233,0	m2	233,000	
				RAZEM	233,000
16 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		91,10	m2	91,100	
				RAZEM	91,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej	m		
		32,30	m	32,300	
				RAZEM	32,300
18 d.4	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		74,0	m	74,000	
				RAZEM	74,000
19 d.4	analiza indywidualna	Czyszczenie mechaniczne piaskiem pow. ścian ceglanych	m2		
		364,32 + 192,0	m2	556,320	
				RAZEM	556,320
20 d.4	KNR 2-02 1611-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 6 m	m2		
		214,70	m2	214,700	
				RAZEM	214,700
21 d.4	KNR 4-01 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.	szt.		
		16,0	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
22 d.4	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną	m2		
		605,80	m2	605,800	
				RAZEM	605,800
23 d.4	analiza indywidualna	Uzupełnienie ubytków betonu w nakrywach betonowych pilastrów zewnętrznych	szt		
		9,0	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
24 d.4	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		72,0	m	72,000	
				RAZEM	72,000
25 d.4	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		72,0	m	72,000	
				RAZEM	72,000
26 d.4	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		72,0	m	72,000	
				RAZEM	72,000
27 d.4	KNR 19-01 0310-08	Uzupełnienie i naprawa gzymsów w murach z cegły klasztornej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		2,10	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
28 d.4	KNNR 2 0101-06 analogia	Deskowanie tradycyjne gzymsów	m2		
		12,50	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
29 d.4	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2		
		30,0	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
30 d.4	KNR 4-01 0610-01	Czyszczenie z zagrzybień krokwi i murlat- powierzchnia odgrzybiania do 2 m2	m2		
		92,28	m2	92,280	
				RAZEM	92,280

Inż. Bogdan Zadrożny
 upr. bud. nr 103/90
 specjalność konstrukcyjno - budowlana