

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ

L.p.	Nazwa elementu	szer [cm]	wys [cm]	dł [m]	Ilość [szt.]	Ogółem [mb]	Objętość[m3]
1	Murlata	12	14	16,10	2	32,2	0,54
2	Krokiew	6	16	6,42	38	243,96	2,34
3	Jętka	6	16	3,38	22	74,36	0,71
4	Płatew	12	18	16,10	2	32,2	0,70
5	Miecz	12	14	1,70	12	20,4	0,34
6	Słup	12	14	2,65	6	15,9	0,27
7	Podwalina	12	14	8,86	2	17,72	0,30
8	Konrłaty	2,5	5	6,42	38	243,96	0,30
9	Łaty	4	5	16,10	46	740,6	1,48
						Razem [m3]	6,99
10	Deskowanie gr.22mm					[m2]	210,00

UWAGA:

W zestawieniu podano długości netto elementów. W zamówieniu drewna na dach należy uwzględnić ok.3% odpadów oraz ok.10cm na długości każdego elementu.

KONSTRUKCJA		BRANŻA: BUDOWLANA	
OBIEKT:	Dach dwuspadowy w budynku po byłej zlewni mleka	STADIUM: PB	NR RYS.: 5
ADRES:	Harsz, gm. Pozezdrze dz.nr 2-118	SKALA:	RYSUNEK: Zest.elem.więzby
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Rosa	SUW 102/89	11.2016
			PODPIS