
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE OTWORÓW OKIENNYCH
ADRES INWESTYCJI: Pozezdrze, ul.Wolności 4, dz.nr 275/6
NAZWA INWESTORA: Gminny Ośrodek Kultury
ADRES INWESTORA: 11-610 Pozezdrze, ul.Wolności 4

BRANŻE: Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA: 2017-04-18

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,40 + 4,90 + 12,50 + 10,40	m	35,20	
				RAZEM	35,20
2 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		(0,25 + 0,60 + 6,70) * 4	m	30,20	
				RAZEM	30,20
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku. Parapety	m2		
		0,20 * (1,40 * 3 + 1,0 + 0,90 * 1,30)	m2	1,27	
				RAZEM	1,27
4 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3	
				RAZEM	3
5 d.1	KNR 4-01 0354-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego osadzenia balustrady schodów zewnętrznych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
6 d.1	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		4,0	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
7 d.1	KNR-W 4-01 0304-02	Zamurowanie otworu okiennego w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,24 * 1,20 * 1,50	m3	0,432	
				RAZEM	0,432
8 d.1	KNR-W 4-01 0419-05	Montaż deski struganej ozdobnej (wróblownica) czołowej okapu	m		
		35,20	m	35,200	
				RAZEM	35,200
9 d.1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		35,20	m	35,200	
				RAZEM	35,200
10 d.1	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m		
		35,20	m	35,200	
				RAZEM	35,200
11 d.1	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 150/100	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.1	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy 150/100. Materiał z rozbiórki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		22,65	m	22,650	
				RAZEM	22,650
15 d.1	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm. Materiał z rozbiórki.	m		
		7,55	m	7,550	
				RAZEM	7,550
16 d.1	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.1	KNR 0-23 2612-09 analogia	Zamocowanie listwy cokołowej na ścianie szczytowej dla montażu wiatrownic	m		
		6,90 * 2	m	13,80	
				RAZEM	13,80
18 d.1	KNR-W 2-02 0511-04 analogia	Montaż wiatrownicy bocznej z blachy stalowej powlekanej	m		
		6,90 * 2	m	13,800	
				RAZEM	13,800
19 d.1	KNR 19-01 0334-03	Wykucie otworów w ścianach gr. 1 1/2 i 2 cegły z wyrównaniem ościeży okien	szt.		
		3 + 4	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
20 d.1	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2. Okno owalne - 4szt. Wymiar okna zweryfikować na miejscu montażu.	m2		
		0,65 * 4	m2	2,60	
				RAZEM	2,60
21 d.1	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2. Okno 0,85x1,15 - 1szt. Wymiar okna zweryfikować na miejscu montażu.	m2		
		0,85 * 1,15	m2	0,98	
				RAZEM	0,98
22 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2. Okno 1,20x1,45 - 1szt. Wymiar okna pobrać z natury.	m2		
		1,20 * 1,45	m2	1,74	
				RAZEM	1,74
23 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2. Okno łukowe 1,38x2,94 - 3szt. Wymiar okna pobrać z natury.	m2		
		1,38 * 2,94 * 3	m2	12,17	
				RAZEM	12,17
24 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		175,15 + 72,50 + 65,75 - 3,90 * 3 - 3,31 * 2 - 0,90 * 2,0 - 1,20 * 1,45	m2	291,54	
				RAZEM	291,54
25 d.1	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS-040 gr. 3 cm	m2		
		291,540	m2	291,54	
				RAZEM	291,54

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży - gr.2cm	m2		
		$0,15 * ((2,30 * 2 + 2,10) * 3 + (2,27 * 2 + 1,46) * 2 + (1,45 * 2 + 1,20) + 2,90 * 4)$	m2	7,17	
				RAZEM	7,17
27 d.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką- mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		291,54 + 7,17	m2	298,71	
				RAZEM	298,71
28 d.1	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw klejących - przymocowanie płyt styropiano- wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 6 szt/m2	szt.		
		291,54 * 6	szt.	1 749,24	
				RAZEM	1 749,24
29 d.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		291,54	m2	291,54	
				RAZEM	291,54
30 d.1	KNR 0-17 2609-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2		
		7,17	m2	7,17	
				RAZEM	7,17
31 d.1	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$(2,30 * 2 + 2,10) * 3 + (2,27 * 2 + 1,46) * 2 + (1,45 * 2 + 1,20) + 2,90 * 4$	m	47,80	
				RAZEM	47,80
32 d.1	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		8,0 + 10,80 + 1,55 + 10,40 + 9,65	m	40,40	
				RAZEM	40,40
33 d.1	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego grubości 2,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich	m2		
		291,54	m2	291,54	
				RAZEM	291,54
34 d.1	KNR 0-17 0929-07	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68 grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do 30 cm	m2		
		$0,20 * (9,75 + 0,90 * 2 + 6,30) + 0,55 * (23,26 + 11,0 + 9,70) + 0,30 * 6,80 * 2$	m2	31,83	
				RAZEM	31,83
35 d.1	KNR 0-17 0928-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego grubości 2,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 15 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,17	m2	7,17	
				RAZEM	7,17
36 d.1	KNNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników zew.z PCV o szer. 20 cm	m		
		$1,45 * 3 + 1,30 + 1,0 + 1,35 * 4 + 2,0$	m	14,05	
				RAZEM	14,05
37 d.1	KNR-W 2-02 0514-03 analogia	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		$0,20 * 2,90 * 2$	m2	1,16	
				RAZEM	1,16
38 d.1	KNR-W 4-01 0613-01	Malowanie elementów drewnianych (wróblownica)i preparatami zabezpieczającymi drewno	m2		
		$13,90 + 5,10 + 0,35 * 20,0 * 2 + 0,35 * 1,50 * 2 + 0,35 * 1,70 * 2 + 0,35 * 1,20 * 8 + 0,40 * 1,50 * 2$	m2	39,800	
				RAZEM	39,800
39 d.1	KNR 7-28 0101-05 analogia	Skucie schodów zewnętrznych.	m2		
		$0,30 * (1,25 + 1,0 + 1,55 + 1,30 + 1,85 + 1,60 + 2,15 + 1,90 + 2,45 + 2,20 + 2,75 + 2,50 + 1,20 + 2,35 + 1,50 + 2,65 + 1,80 + 2,95 + 2,10 + 3,25 + 2,40 + 3,55)$	m2	13,88	
				RAZEM	13,88
40 d.1	KNR AT-27 0102-04 analogia	Piaskowanie powierzchni muru z kamienia	m2		
		17,50	m2	17,50	
				RAZEM	17,50
41 d.1	KNR 2-11 0412-05 analogia	Spoinowanie murów kamiennych	m2		
		17,50	m2	17,50	
				RAZEM	17,50
42 d.1	KNR 0-33 0128-01 analogia	Impregnacja powłoki kamiennej preparatem do kamienia	m2		
		17,50	m2	17,50	
				RAZEM	17,50
43 d.1	KNNR 2 1501-01 analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
		291,54	m2	291,54	
				RAZEM	291,54
44 d.1	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10 m	m2		
		291,54	m2	291,54	
				RAZEM	291,54
45 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)			
46 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		$0,30 * (1,25 + 1,0 + 1,55 + 1,30 + 1,85 + 1,60 + 2,15 + 1,90 + 2,45 + 2,20 + 2,75 + 2,50 + 1,20 + 2,35 + 1,50 + 2,65 + 1,80 + 2,95 + 2,10 + 3,25 + 2,40 + 3,55) * 0,15$	m3	2,1	
				RAZEM	2,1
47 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - do 5 km Krotność = 4	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,10 * 4	m3	8,4	
				RAZEM	8,4
48 d.1	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3		
		2,10	m3	2,1	
				RAZEM	2,1
2		POLBRUK			
49 d.2	KNR-W 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,25 * (2,60 * 15,60 + 0,50 * (11,40 + 10,10))	m3	12,83	
				RAZEM	12,83
50 d.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		0,15 * 51,32	m3	7,70	
				RAZEM	7,70
51 d.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		0,15 * (2,60 * 15,60 + 0,50 * (11,40 + 10,10))	m3	7,70	
				RAZEM	7,70
52 d.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		2,60 * 2 + 11,40 + 10,10	m	26,700	
				RAZEM	26,700
53 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		(2,60 * 15,60 + 0,50 * (11,40 + 10,10))	m2	51,310	
				RAZEM	51,310
3		ROBOTY WEWNĘTRZNE C.O.			
54 d.3	KNR-W 4-02 0507-01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		8,45 * 2	m	16,900	
				RAZEM	16,900
55 d.3	KNR AT-13 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły.	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
56 d.3	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi c.o. z rur typu PEX-AL-PEX o śr. 20x2,0 mm	m		
		9,0 * 2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
57 d.3	KNR 0-31 0113-12	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm	m		
		9,0 * 2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
58 d.3	KNNR 4 0430-02	Złączki przejściowe PE/Stali o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.3	KNR 0-31 0207-02	Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. z podłogi śr. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
60 d.3	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o mocy 2kW	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61 d.3	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety wewnętrzne z konglomeratu	m		
		1,40 * 3	m	4,20	
				RAZEM	4,20
62 d.3	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
		9,50	m	9,500	
				RAZEM	9,500
63 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe. Ściany wewnętrzne	m2		
		0,20 * 9,50	m2	1,90	
				RAZEM	1,90
64 d.3	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		0,20 * 9,50	m2	1,90	
				RAZEM	1,90
65 d.3	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		0,50 * 9,50	m2	4,75	
				RAZEM	4,75
4		ROBOTY WEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE			
66 d.4	KNR AT-13 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłóże z cegły.	m		
		9,50	m	9,50	
				RAZEM	9,50
67 d.4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
		9,50	m	9,500	
				RAZEM	9,500
68 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe. Ściany wewnętrzne	m2		
		0,20 * 9,50	m2	1,90	
				RAZEM	1,90
69 d.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		0,20 * 9,50	m2	1,90	
				RAZEM	1,90
70 d.4	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		0,50 * 9,50	m2	4,75	
				RAZEM	4,75
5		ROBOTY WEWNĘTRZNE BUDOWLANE			
71 d.5	KNR 13-23 0701-03	Mechaniczne cyklinowanie posadzek. Parkiet.	m2		
		81,50 + 31,40	m2	112,900	
				RAZEM	112,900
72 d.5	TZKNBK XII 0419-106	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyn) gładkich o powierzchni ponad 1.0 m2. Schody wewnętrzne drewniane	m2		
		(0,16 + 0,28) * 1,15 * 17	m2	8,602	
				RAZEM	8,602
73 d.5	KNR 19-01 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg i schodów drewnianych	m2		
		81,50 + 31,40 + 8,60	m2	121,500	
				RAZEM	121,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.5	KNR 19-01 1311-06 analogia	Malowanie dwukrotne balustrad drewnianych	m2		
		1,10 * (9,65 + 1,15 + 2,25 + 0,90 + 2,30 + 1,0)	m2	18,975	
				RAZEM	18,975
6		PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I SCHODY ZEWNĘTRZNE			
75 d.6	Kalkulacja in - dywidualna	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w technologii metalowej zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0
76 d.6	Kalkulacja in - dywidualna	Wykonanie schodów zewnętrznych w technologii metalowej zgodnie z projektem	kpl		
		1	kpl	1,0	
				RAZEM	1,0