
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI: Harsz, dz.nr2-118
NAZWA INWESTORA: Gmina Pozezdrze
ADRES INWESTORA: 11-610 Pozezdrze, ul. 1 Maja 1A
WYKONAWCA: inż. Krzysztof Stodulski

BRANŻE: Ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA: 14.07.2017r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
1 d.1	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych stalowych "90" kompletnych z zamkiem podwójnym z obróbką obsadzenia	m2		
		0,90 * 2,0 * 2	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
2 d.1	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2. Okna 0,90/1,40m-1szt.	m2		
		1,0 * 1,50 * 6	m2	9,00	
				RAZEM	9,00
3 d.1	KNNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników zew.stal.powlekanych	m		
		6,0	m	6,00	
				RAZEM	6,00
4 d.1	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		52	m	52,00	
				RAZEM	52,00
5 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		210	m2	210,00	
				RAZEM	210,00
6 d.1	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m2		
		210	m2	210,00	
				RAZEM	210,00
7 d.1	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian EPS-040 gr. 15 cm	m2		
		210	m2	210,00	
				RAZEM	210,00
8 d.1	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy- mi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych za- praw klejących - przymocowanie płyt styropiano- wych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - 6 szt/m2	szt.		
		210 * 6	szt.	1 260,00	
				RAZEM	1 260,00
9 d.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
		210	m2	210,00	
				RAZEM	210,00
10 d.1	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego grubości 2,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich	m2		
		210	m2	210,00	
				RAZEM	210,00
11 d.1	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby - Ganek.	m2		
		8,51 * 2 * 2,50	m2	42,550	
				RAZEM	42,550

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR-W 4-01 0613-01	Malowanie farbą do wymalowań zewn. Ganek.	m2		
		8,51 * 2 * 2,50	m2	42,550	
				RAZEM	42,550
13 d.1	KNR-W 2-02 0410-04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej.- Daszek nad gankiem	m2		
		2,60 * 4,50	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
14 d.1	KNNR-W 2 W0504-01	Pokrycia dachu blachą dachówkopodobną - Daszek nad gankiem	m2		
		11,70	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
15 d.1	KNR-W 2-02 0511-04 analogia	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne - Daszek nad gankiem	m		
		2,60	m	2,600	
				RAZEM	2,600
16 d.1	KNR K-05 0402-01	Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie - Daszek nad gankiem	m		
		4,50	m	4,500	
				RAZEM	4,500
17 d.1	KNR-W 4-01 0613-01	Malowanie desek i krokwi preparatami zabezpieczającymi drewno - Daszek nad gankiem	m2		
		0,50 * (2,60 + 4,50)	m2	3,550	
				RAZEM	3,550
2		ROBOTY WEWNĘTRZNE			
18 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		150	m2	150,00	
				RAZEM	150,00
19 d.2	KNR AT-43 0210-01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24)	m2		
		64	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
20 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome. Sufity	m2		
		64	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
21 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe. Ściany wewnętrzne	m2		
		150	m2	150,00	
				RAZEM	150,00
22 d.2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m2		
		150 + 64	m2	214,00	
				RAZEM	214,00
23 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej. Toaleta. Rodzaj kafli uzgodnić przed zakupem z inwestorem	m2		
		3 * 2,0 * 2,0 * 2	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
24 d.2	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
		150 + 64	m2	214,00	
				RAZEM	214,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
26 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - po- wierzchnie poziome. Posadzki cementowe	m2		
		64	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
27 d.2	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą zwykłą. Rodzaj kafli uzgodnić przed zakupem z inwestorem	m2		
		64	m2	64,00	
				RAZEM	64,00
28 d.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
29 d.2	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.2	KNNR 4 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.2	KNNR 4 0501-01	Kotły żeliwne wodne lub parowe o mocy znamionowej do 50kW	koci oł		
		1	koci oł	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	wycena indywidualn a	Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2	wycena indywidualn a	Wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU, DOJŚCIA I DOJAZDY			
35 d.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaska betonowa	m3		
		0,10 * 0,40 * (16 * 2 + 9)	m3	1,64	
				RAZEM	1,64
36 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
		0,15 * 50	m3	7,50	
				RAZEM	7,50
37 d.3	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		7,50	m3	7,50	
				RAZEM	7,50

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		(17 + 10) * 2	m	54,000	
				RAZEM	54,000
39 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
40 d.3	KNNR-W 2 W1503-01	Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.00 m na słupkach stalowych obsadzonych w cokole	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000