

## Przedmiar robót

Przebudowa ulicy Słonecznej w m. Pozezdrze

Lp.	Nr Specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Kod CPV
			nazwa	ilość	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*
1	01.01.01.a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 364,35	* km	* 0,365	45111290-7
<b>II</b>	<b>02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*
2	02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wykopy wykonane mechanicznie w ziemi kat. III-IV z transportem urobku na odkład 365,00*7,0*0,25 = 2555,0*0,25	* m <sup>3</sup>	* 638,75	45111200-0
<b>III</b>	<b>03.00.00.</b>	<b>ODWODNIENIE</b>	*	*	*
3	03.02.01.	Regulacja wysokości studni rewizyjnej na kanalizacji sanitarnej	szt.	11	
4		Regulacja wysokości skrzynki dla zaworu wodociągowego	szt.	4	
<b>IV</b>	<b>04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*
5	04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 364,35*7,00	* m <sup>2</sup>	* 2550,45	45233300-2
6	04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych poz. 8 + poz. 9	* m <sup>2</sup>	* 3354,25	
7	04.04.02.b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0,31 C <sub>50/30</sub> gr. 20 cm	* m <sup>2</sup>	* 2550,45	
<b>V</b>	<b>05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*
8	05.03.05.a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm, KR 2 364,35*5,0-31,75*0,5-135,25*1,00	* m <sup>2</sup>	* 1670,63	45233220-7
9		05.03.05.b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 35/50 gr. 4 cm, KR 2 1670,63+(364,35*2-404,0)*0,04=1670,63+324,7*0,04	* m <sup>2</sup>	
10	06.01.01.		Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków Umocnienie poboczy brukiem gr. ok. 16 cm na podsypce z kruszywa łamanego gr. 12 cm 76,0*0,75	* m <sup>2</sup>	
10.1	06.01.01.				
11	06.03.01.a	Pobocze utwardzone mieszanką kruszywa niezwiązanego C <sub>50/30</sub> średnio gr. 8 cm (2*364,35-76,0)*0,75 = 652,70*0,75	* m <sup>2</sup>	* 489,53	45400000-8
<b>VIII</b>	<b>08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*	<b>45233000-0</b>
12	08.01.01.	Krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	* m	* 541,00	45233100-0
12.1		465,0+76,0			