

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty agrotechniczne - zagospodarowanie terenów zielonych			
1	KNR-W 2-d.1 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 1400.00	m ² m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
2	KNR-W 2-d.1 01 0201-14	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - wypoziomowanie terenu 840.00	m ³ m ³	840.000	
				RAZEM	840.000
3	KNR-W 2-d.1 01 0225-09	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. IV 40°35	m ² m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
4	KNR 2-21 d.1 0207-07	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu III 0.14	ha ha	0.140	
				RAZEM	0.140
5	KNR 2-21 d.1 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 0.14	ha ha	0.140	
				RAZEM	0.140
6	KNR 2-21 d.1 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 0.14	ha ha	0.140	
				RAZEM	0.140
7	KNR 2-21 d.1 0214-01	Ręczne rozrzućenie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawozowego na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.14	ha ha	0.140	
				RAZEM	0.140
8	KNR 2-21 d.1 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 0.14	ha ha	0.140	
				RAZEM	0.140
2		Zagospodarowanie terenu - montaż obiektów małej architektury			
9	KNR-W 2-d.2 02 0205-01	Wykonanie płyty betonowej paleniska 0.462	m ³ m ³	0.462	
				RAZEM	0.462
10	KNR-W 2-d.2 02 0101-04 z.sz. 5.3. 9902	Wykonanie ścian paleniska z kamienia twardego na zaprawie cementowej 0.33	m ³ m ³	0.330	
				RAZEM	0.330
11	KNR 2-23 d.2 0308-01	Wykonanie fundamentu betonowego z betonu żwirowego dla rusztu na ramieniu nad ognisko 0.027	m ³ m ³	0.027	
				RAZEM	0.027
12	KNR 2-31 d.2 0702-01	Montaż rusztu nad ognisko na ramieniu z rury stalowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Boisko do piłki siatkowej plażowej			
13	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię boiska do piłki siatkowej plażowej głębokości 20 cm 128.00	m ² m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
14	KNR 2-31 d.3 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię boiska do piłki siatkowej plażowej - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 128.00	m ² m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
15	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 128.00	m ² m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
16	KNR 2-31 d.3 0114-01 + KNR 2-31 0114-02	Wykonanie nawierzchni boiska z piasku płukanego gr. 40 cm 128.00	m ² m ²	128.000	
				RAZEM	128.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	128.000
17	KNR 2-31 d.3 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na boisku 48.00	m m	48.000	
				RAZEM	48.000
18	KNR 2-23 d.3 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 do obsadzenia tulei 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
19	KNR 2-23 d.3 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków boiska 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-23 d.3 0310-02	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki z siatką 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Utwardzenie terenu pod wiatę rekreacyjną			
21	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 35.00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
22	KNR 2-31 d.4 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 24.00	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
23	KNR 2-31 d.4 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 35.00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
24	NNRNKB d.4 231 0511-03	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm - 21-50 elementów/m2 35.00	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000