

---

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO - dokończenie robót  
ADRES INWESTYCJI : Żelów, ul. Płocka, dz. nr ewid. 72, 73, 80 obr. 5 Żelów  
INWESTOR : Gmina Żelów  
ADRES INWESTORA : Żelów, ul. Żeromskiego 23  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 28.01.2011r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.01.2011r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Fundamenty</b>					
1	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na zimno 2x	m <sup>2</sup>		
d.1	0604-10	Krotność = 2			
	Ściany fund.	2*0.78*[2*5.46+2*8.0+4*4.98]	m <sup>2</sup>	73.070	
				RAZEM	73.070
<b>2 Dach</b>					
2	NNRNKB 202	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
d.2	0550-03	4*3.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	NNRNKB 202	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
d.2	0550-07	4*2	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka	m <sup>2</sup>		
d.2	2614-01	2*0.3*16.72+4*0.3*3.04+5.7*2.22	m <sup>2</sup>	26.334	
				RAZEM	26.334
5	KNR 0-18	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m		
d.2	2614-02	2*16.72+4*3.04+2*5.7	m	57.000	
				RAZEM	57.000
<b>3 Podłoga i posadzki</b>					
6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.3	1134-01	59.42	m <sup>2</sup>	59.420	
				RAZEM	59.420
7	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	1130-02	#p6	m <sup>2</sup>	59.420	
				RAZEM	59.420
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładziny kauczukowej	m <sup>2</sup>		
d.3	1123-02	#p7	m <sup>2</sup>	59.420	
				RAZEM	59.420
<b>4 Stolarka okienna i drzwiowa</b>					
9	KNR-W 2-02	Kraty stałe stalowe prętowe o pow. do 1 m2 osadzone w ścianach	m <sup>2</sup>		
d.4	1210-01	6*1.4*0.7	m <sup>2</sup>	5.880	
				RAZEM	5.880
10	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych systemowych	m <sup>2</sup>		
d.4	0320-02	2*1.0*2.0	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonane	m <sup>2</sup>		
d.4	1017-02	#p10	m <sup>2</sup>	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.4	1203-01	6*1.0*2.0	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 2-02	Ścianki ustępowe	m <sup>2</sup>		
d.4	1029-05	2.0*[1.14+1.25+1.0]	m <sup>2</sup>	6.780	
		2*2.0*[1.0+1.27]	m <sup>2</sup>	9.080	
				RAZEM	15.860
<b>5 Tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie</b>					
14	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.5	0129-02	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m <sup>2</sup>		
d.5	2012-03	59.42	m <sup>2</sup>	59.420	
				RAZEM	59.420
16	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.5	0829-03	1.0*1.5*6	m <sup>2</sup>	9.000	
		2.0*1.2*4	m <sup>2</sup>	9.600	
				RAZEM	18.600
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.5	1510-05	#p15	m <sup>2</sup>	59.420	
				RAZEM	59.420
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.5	1505-07	215.592-#p16	m <sup>2</sup>	196.992	
				RAZEM	196.992
19	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.5	0609-03				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		#p15	m <sup>2</sup>	59.420	
				RAZEM	59.420
<b>6 Elewacja</b>					
20	KNR 0-17 d.62609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - nałożenie drugiej warstwy kleju	m <sup>2</sup>		
		112.087	m <sup>2</sup>	112.087	
				RAZEM	112.087
21	KNR 0-17 d.62609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach - nałożenie drugiej warstwy kleju	m <sup>2</sup>		
		0.1*6*[2*2.1+1.1+2*0.6+1.22]	m <sup>2</sup>	4.632	
				RAZEM	4.632
22	KNR 0-17 d.60926-01	Nałożenie na podłoże farby gruntującej	m <sup>2</sup>		
		#p20+#p21	m <sup>2</sup>	116.719	
				RAZEM	116.719
23	KNR 0-17 d.60926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego barwionego	m <sup>2</sup>		
		#p20	m <sup>2</sup>	112.087	
				RAZEM	112.087
24	KNR 0-17 d.60926-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego na ościeżach o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		#p21	m <sup>2</sup>	4.632	
				RAZEM	4.632
<b>7 Wyposażenie</b>					
25	kalk. własna	Dostawa wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000