
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa instalacji odgromowej na budynku SP ZOZ
ADRES INWESTYCJI : Żelów, dz. nr 167/25
INWESTOR : Gmina Żelów
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 23; 97-425 Żelów
BRANŻA : Elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-----------|--|------|--------------|---------------|
| 1 | | Instalacja odgromowa | | | |
| 1 | KNR 5-08 | Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu na | m | | |
| d.1 | 0604-04 | wspornikach klejonych | m | 33.000 | |
| | | 33 | | | |
| | | | | RAZEM | 33.000 |
| 2 | KNR 5-08 | Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu | m | | |
| d.1 | 0604-01 | płaskim pokrytym blachą | m | 40.000 | |
| | | 40 | | | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 3 | KNR 5-08 | Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych | szt. | | |
| d.1 | 0618-01 | | szt. | 30.000 | |
| | | 30 | | | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 4 | KNR 5-08 | Montaż iglicy kominowej | szt. | | |
| d.1 | 0615-03 | | szt. | 8.000 | |
| | | 8 | | | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 5 | KNR 5-08 | Montaż złączy do obróbki blacharskiej | szt. | | |
| d.1 | 0619-01 | | szt. | 14.000 | |
| | | 14 | | | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 6 | KNR 13-21 | Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej | szt. | | |
| d.1 | 0402-04 | | szt. | 6.000 | |
| | | 6 | | | |
| | | | | RAZEM | 6.000 |