



SPOSÓB UKŁADANIA SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO




ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW: 6szt./m2 (PRZY KRAWĘDZI ŚCIANY 8SZT./M2)



- 1 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 2 WARSTWA KLEJU UNIWERSALNEGO DO STYROPIANU
- 3 WYWINIĘCIA SIATKI NA OŚCIERZA OTWORÓW
- 4 KAWAŁKI SIATKI WZMACNIAJĄCE NAROŻA
- 5 POŁĄCZENIE SĄSIEDNICH PASÓW SIATKI
- 6 PŁYTY STYROPIANOWE

UKŁAD PŁYT STYROPIANU I ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW



ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW: 6szt./m2 (PRZY KRAWĘDZI ŚCIANY 8SZT./M2)

INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku przy ulicy Szkolnej nr 5a w Żelowie. dz. ew. nr 44/6, obr. 06, miasto Żelów			
INWESTOR: GMINA ŻELÓW ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <div><div><div>JUKON</div><div>PROJEKT</div></div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU</div><div>JUKON PROJEKT</div><div>97-400 Bełchatów ul. Kaczyńskich 14, tel.: 530 480 545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl</div></div>			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
	PROJ. GŁÓWNY: mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK	LOD/0153/POOK/04	
	WSPÓŁPRACA: inż. PRZEMYSŁAW GRZYBEK	LOD/4603/PWOKb/21	
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY		DATA: czerwiec 2023	
BRANŻA: BUDOWLANA		SKALA: 1:5	
TREŚĆ RYSUNKU: DETAL UKŁADANIA PŁYT I KOŁKOWANIA		NR.RYS.: B.09	INDEX: -