

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w ZSO w Żelowie (szatnie z sanitariatami przy sali gimnastycznej)
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 193, obręb 4, miasta Żelów
INWESTOR : Gmina Żelów
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Kucharski
DATA OPRACOWANIA : maj 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2025

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | | | |
| 1 d.1 | KNNR 5 0403-03 | Urządzenia rozdzielcze - Rozdzielnica TE wg. schematu | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 2 d.1 | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych | m | | |
| | | 100+50 | m | 150,00 | |
| | | | | RAZEM | 150,00 |
| 3 d.1 | KNNR 5 0101-03 | Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | | |
| | | 100+50 | m | 150,00 | |
| | | | | RAZEM | 150,00 |
| 4 d.1 | KNNR 5 1208-06 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej | m ³ | | |
| | | (100+50)*0,0025 | m ³ | 0,38 | |
| | | | | RAZEM | 0,38 |
| 5 d.1 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | | |
| | | Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm2 | m | 20,00 | |
| | | 20 | | RAZEM | 20,00 |
| 6 d.1 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | | |
| | | Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm3 | m | 100,00 | |
| | | 100 | | RAZEM | 100,00 |
| 7 d.1 | KNNR 5 0209-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych | m | | |
| | | 50 | m | 50,00 | |
| | | | | RAZEM | 50,00 |
| 8 d.1 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | | |
| | | Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm3 | m | 100,00 | |
| | | 100 | | RAZEM | 100,00 |
| 9 d.1 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania | m | | |
| | | 50 | m | 50,00 | |
| | | | | RAZEM | 50,00 |
| 10 d.1 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe wbudowana Downlight regulowany A1 | kpl. | | |
| | | 18 | kpl. | 18,00 | |
| | | | | RAZEM | 18,00 |
| 11 d.1 | KNNR 5 0503-01 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - kasetonowa 600x600mm | kpl. | | |
| | | B1 + ramka do montażu n/t. | kpl. | 2,00 | |
| | | 2 | | RAZEM | 2,00 |
| 12 d.1 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetlenia awaryjnego AW1 | kpl. | | |
| | | 4 | kpl. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 13 d.1 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetlenia awaryjnego AW2 | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 14 d.1 | KNNR 5 0502-01 | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EW1 | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 15 d.1 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe łącznik oświetleniowy | szt. | | |
| | | 7 | szt. | 7,00 | |
| | | | | RAZEM | 7,00 |
| 16 d.1 | KNNR 5 0308-04 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe | szt. | | |
| | | 14 | szt. | 14,00 | |
| | | | | RAZEM | 14,00 |
| 17 d.1 | kalk. własna | Dostawa i montaż obwodu zakończonego wypustem | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2,00 | |
| | | | | RAZEM | 2,00 |
| 18 d.1 | kalk. własna | Zakup i podłączenie wentylatorów wyciągowych w łazience | kpl. | | |
| | | 4 | kpl. | 4,00 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--------------|--|------|--------------|-------------|
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 19 | | Wykonanie zabezpieczeń przejść pożarowych | kpl | | |
| d.1 | kalk. własna | 1 | kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 20 | | Wykonanie uziemień wewnętrznych i połączeń wyrównawczych | kpl | | |
| d.1 | kalk. własna | 1 | kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 21 | | Wykonanie pomiarów | kpl | | |
| d.1 | kalk. własna | 1 | kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 22 | | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl | | |
| d.1 | kalk. własna | 1 | kpl | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |