
Przedmiar robót

Nazwa inwestycji : Budowa kanalizacji deszczowej
Adres inwestycji : ul. Ks. Stanka w Żelowie
Inwestor : Gmina Żelów
Adres inwestora : 97-425 Żelów ul. Żeromskiego 23
Branża : kanalizacja

Sporządził : Marianna Jakubiec
Data opracowania : 04.2026r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Kanał deszczowy					
1.1 Roboty ziemne					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanału	km		
d.1.	0111-01				
1		0.456	km	0.46	
				RAZEM	0.46
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
d.1.	0210-03				
1		869.06	m ³	869.06	
				RAZEM	869.06
3	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²		
d.1.	0313-01				
1		886.60	m ²	886.60	
				RAZEM	886.60
4	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiek- towych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m ³		
d.1.	0214-04				
1		661.06	m ³	661.06	
				RAZEM	661.06
5	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1.	0206-02				
1		205.20	m ³	205.20	
				RAZEM	205.20
1.2 Roboty montażowe					
6	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - podsypka	m ³		
d.1.	1411-03				
2		456*0.15*1.0	m ³	68.40	
				RAZEM	68.40
7	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - obsypka rur	m ³		
d.1.	1411-04				
2		456*0.30*1.0	m ³	136.80	
				RAZEM	136.80
8	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
d.1.	1308-04				
2		130.50	m	130.50	
				RAZEM	130.50
9	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m		
d.1.	1308-05				
2		325.50	m	325.50	
				RAZEM	325.50
10	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm	m		
d.1.	0804-06				
2		456	m	456.00	
				RAZEM	456.00
11	KNNR 4	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wyko- pie o głębok. 3m	stud.		
d.1.	1413-01				
2		6	stud.	6.00	
				RAZEM	6.00
12	KNNR 4	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teles- kopową	szt		
d.1.	1417-02				
2		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
2 Podłączenia wpustów deszczowych					
2.1 Roboty ziemne					
13	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.2.	0111-01				
1		0.036	km	0.04	
				RAZEM	0.04
14	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię- biernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
d.2.	0210-03				
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		57.4	m ³	57.40	
				RAZEM	57.40
15 d.2. 1	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 52.80	m ² m ²	 52.80	
				RAZEM	52.80
16 d.2. 1	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 47.20	m ³ m ³	 47.20	
				RAZEM	47.20
17 d.2. 1	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 10.20	m ³ m ³	 10.20	
				RAZEM	10.20
2.2 Roboty montażowe					
18 d.2. 2	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka 36*1.0*0.15	m ³ m ³	 5.40	
				RAZEM	5.40
19 d.2. 2	KNNR 4 1411-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - obsypka rur 36*0.30*1.0	m ³ m ³	 10.80	
				RAZEM	10.80
20 d.2. 2	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 36	m m	 36.00	
				RAZEM	36.00
21 d.2. 2	KNNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm 36	m m	 36.00	
				RAZEM	36.00
22 d.2. 2	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00