



## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : WYPOSAŻENIE DLA BUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRA-  
STRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SOBKACH  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr ewid. 251, obręb 31 Sobki, gmina Żelów  
INWESTOR : GMINA ŻELÓW  
ADRES INWESTORA : ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów  
WYKONAWCA ROBÓT : -  
ADRES WYKONAWCY : -  
BRANŻA : Arcitektoniczno-Budowlano-Konstrukcyjna

inż. Przemysław Grzybek  
uprawnienia budowlane w agreedym zakresie  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Nr upr. L0000503/PWOKb/21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Grzybek (Arcitektoniczno-Budowlano-Konstrukcyjna)  
DATA OPRACOWANIA : 30.03.2026

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : 4 kw. 25

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.03.2026

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys wraz z przedmiarem dla wyposażenia pomieszczeń projektowanego budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. ew. nr 251, obręb 31 Sobki, gmina Żelów.

Zakres opracowania obejmują wyposażenie stałe, które będzie niezbędne do funkcjonowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Będzie ono dotyczyć pomieszczeń kuchni, pomieszczeń magazynowych oraz pomieszczeń toalet i ich przedsionków.

Przedmiotowy budynek świetlicy wiejskiej stanowić będzie zaplecze wykorzystywane na potrzeby okolicznych mieszkańców. Powiązany będzie z usługami Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobkach. Znajdować się będzie bezpośrednio przy istniejącym budynku garażowym należącym do

OSP. W skład jego pomieszczeń wliczyć można wiatrołap, szatnię odzieży wierzchniej, salę świetlicy, komunikację wewnętrzną, toalety ogólnodostępne odpowiednio dla kobiet i mężczyzn (z uwzględnieniem toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych), zaplecze kuchenne z

indywidualną szatnią i pomieszczeniem WC dla obsługi, pomieszczenie zmywalni, magazynek na żywność (wyposażony w chłodziarki), magazynek na naczynia, pomieszczenie porządkowe, a także pomieszczenia gospodarczo-magazynowe na potrzeby OSP oraz pomieszczenie techniczne.

W budynku przewiduję się możliwość odbywania uroczystości i spotkań dla okolicznych mieszkańców w związku z funkcjonowaniem sołectwa Sobki oraz działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej. Zaprojektowane zaplecze kuchenne i sanitarne pozwoli na obsługę i przygotowywanie posiłków indywidualnie lub za pośrednictwem cateringu zewnętrznego. Przewiduję się, iż sala świetlicy zapewni możliwość organizacji zgromadzeń do około 80 osób. Pomieszczenia gospodarczo-magazynowe przeznaczone dla OSP Sobki będą wykorzystywane dla składowania sprzętu i wyposażenia strażaków w związku z prowadzonymi usługami służb ratowniczych.

Wyposażenie pomieszczeń zawiera meble, urządzenia i elementy, które są niezbędne do montażu by obiekt mógł funkcjonować zgodnie

ze swoim przeznaczeniem. Dodatkowe wyposażenie, głównie ruchome takie jak np. wyposażenie sali świetlicy stanowić powinno odrębne opracowanie w oparciu o wymagania użytkownika.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>WYPOSAŻENIE BUDYNKU</b>			
<b>1.1</b>		<b>Szatnie i komunikacja</b>			
1	d.1.1 kalk. własna	Dostawa i montaż wycieraczki obiektowej (pom. wiatrołapu)	szt		
		Wycieraczka obiektowa (pom. wiatrołapu) 1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	d.1.1 kalk. własna	Dostawa i montaż wieszaków szatniowych naściennych	szt		
		Wieszak szatniowy naścienny (15 haków) 2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	d.1.1 kalk. własna	Dostawa wieszaków szatniowych wolnostojących	szt		
		Wieszak szatniowy wolnostojący (30 haków) 2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	d.1.1 kalk. własna	Dostawa szafek BHP na odzież	szt		
		Szafka BHP na odzież (2 stanowiska) do pom. szatni obsługi nr 0.13 4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenia techniczno-porządkowe</b>			
5	d.1.2 kalk. własna	Dostawa regałów magazynowych	szt		
		Regał magazynowy (pom. porządkowe 0.5) 1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenia sanitarne</b>			
6	d.1.3 kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytów toaletowych dla osób niepełnosprawnych	szt		
		Uchwyt uchylny dla niepełnosprawnych (pom. 0.6 WC niepełnosprawnych) 4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	d.1.3 kalk. własna	Dostawa i montaż lustra w toalecie dla osób niepełnosprawnych	szt		
		Lustro uchylne w toalecie dla niepełnosprawnych (pom. 0.6 WC niepełnosprawnych) 1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	d.1.3 kalk. własna	Dostawa i montaż uchwyty na papier toaletowy	szt		
		Uchwyt na papier toaletowy (naścienny)			
		Pom. 0.6 - WC niepełnosprawnych 1	szt	1.000	
		Pom. 0.9 - WC mężczy 2	szt	2.000	
		Pom. 0.12 - WC kobiet 2	szt	2.000	
		Pom. 0.14 - WC obsługi 1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	d.1.3 kalk. własna	Dostawa i montaż blatu łazienkowego (na wymiar)	szt		
		Blat umywalkowy (naścienny)			
		Pom. 0.10 - Przedsionek WC męskiego 1	szt	1.000	
		Pom. 0.11 - Przedsionek WC kobiet 1	szt	1.000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10				RAZEM	2.000
d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra łazienkowego w przedsionu WC	szt		
		Lustro wklejane (naścienne)			
		Pom. 0.10 - Przedsionek WC męskiego 1	szt	1.000	
		Pom. 0.11 - Przedsionek WC kobiet 1	szt	1.000	
				RAZEM	2.000
11					
d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż naściennych pojemników na mydło	szt		
		Pojemnik na mydło (naścienny)			
		Pom. 0.6 - WC niepełnosprawnych 1	szt	1.000	
		Pom. 0.10 - Przedsionek WC męskiego 2	szt	2.000	
		Pom. 0.11 - Przedsionek WC kobiet 2	szt	2.000	
		Pom. 0.14 - WC obsługi 1	szt	1.000	
				RAZEM	6.000
12					
d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż naściennych pojemników na ręczniki papierowe	szt		
		Pojemnik na ręczniki papierowe (naścienny)			
		Pom. 0.6 - WC niepełnosprawnych 1	szt	1.000	
		Pom. 0.10 - Przedsionek WC męskiego 1	szt	1.000	
		Pom. 0.11 - Przedsionek WC kobiet 1	szt	1.000	
		Pom. 0.14 - WC obsługi 1	szt	1.000	
				RAZEM	4.000
13					
d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż naściennych suszarek elektrycznych do rąk	szt		
		Suszarka elektryczna do rąk (naścienna)			
		Pom. 0.10 - Przedsionek WC męskiego 1	szt	1.000	
		Pom. 0.11 - Przedsionek WC kobiet 1	szt	1.000	
				RAZEM	2.000
14					
d.1.3	kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci ogólne do toalet i przedsionków	szt		
		Kosz na śmieci ogólne do toalet (wolnostojący)			
		Pom. 0.6 - WC niepełnosprawnych 1	szt	1.000	
		Pom. 0.10 - Przedsionek WC męskiego 1	szt	1.000	
		Pom. 0.11 - Przedsionek WC kobiet 1	szt	1.000	
		Pom. 0.14 - WC obsługi 1	szt	1.000	
				RAZEM	4.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.3	kalk. własna	Dostawa koszy na ręczniki papierowe do toalet i przedsionków  Kosz na ręczniki papierowe do toalet (wolnostojący)  Pom. 0.6 - WC niepełnosprawnych 1  Pom. 0.10 - Przedsionek WC męskiego 1  Pom. 0.11 - Przedsionek WC kobiet 1  Pom. 0.14 - WC obsługi 1	szt   szt  szt  szt  szt	   1.000  1.000  1.000  1.000	
				RAZEM	4.000
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenia kuchenne i pomocnicze</b>			
16 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż kuchenki indukcyjnej  Kuchnia indukcyjna - gastronomiczna  Pom. 0.15 - Kuchnia 2	szt   szt	   2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż basenu do mycia garnków dla kuchni gastronomicznej  Basen do mycia garnków do kuchni gastronomicznej  Pom. 0.15 - Kuchnia 1	szt   szt	   1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy blatów roboczych ze stali nierdzewnej do kuchni gastronomicznej  Zabudowa blatu do kuchni gastronomicznej  Pom. 0.15 - Kuchnia 1<kpl.>	szt   szt	   1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż stołu roboczego ze stali nierdzewnej do kuchni gastronomicznej  Stół roboczy ze stali nierdzewnej do kuchni gastronomicznej  Pom. 0.15 - Kuchnia 1	szt   szt	   1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów ze stali nierdzewnej do magazynu naczyń  Regał ze stali nierdzewnej do kuchni gastronomicznej (120x50x240H)  Pom. 0.18 - Magazyn naczyń 4	szt   szt	   4.000	
				RAZEM	4.000
21 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż szafy przelotowej ze stali nierdzewnej (kuchnia/zmywalnia)  Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej pomiędzy kuchnią i zmywalnią (100x70x180H)  Pom. 0.15 - Kuchnia / Pom. 0.19 - Zmywalnia 1	szt   szt	   1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż zmywarki do lokali gastronomicznych	szt		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Zmywarka gastronomiczna Pom. 0.19 - Zmywalnia 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy blatów roboczych ze stali nierdzewnej do pomieszczenia zmywalni  Zabudowa blatu do pomieszczenia zmywalni  Pom. 0.19 - Zmywalnia 1<kpl.>	szt   szt	   1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż szafy chłodniczej do lokali gastronomicznych  Szafa chłodnicza  Pom. 0.20 - Magazynek / chłodnia 2	szt   szt	   2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów ze stali nierdzewnej do magazynu z chłodnią  Regał ze stali nierdzewnej do magazynu z chłodnią (120x50x180H)  Pom. 0.20 - Magazyn / chłodnia 2	szt   szt	   2.000	
				RAZEM	2.000

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1</b>		<b>WYPOSAŻENIE BUDYNKU</b>						
<b>1.1</b>		<b>Szatnie i komunikacja</b>						
1		Dostawa i montaż wycieraczki obiektowej (pom. wiatrolapu) przedmiar = 1.000 szt	szt					
d.1.1	kalk. własna							
1*		-- R -- robocizna 2.5 r-g/szt	r-g	2.5000				
2*		-- M -- Wycieraczka obiektowa wewnętrzna o wymiarach 1800x1000 mm gr. 22 mm. Montowana w zagłębieniu posadzki. Wykonana z aluminium, gumy ryflowanej i szczotek punktowych. 1 szt/szt	szt	1.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 0.5 m-g/szt	m-g	0.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2		Dostawa i montaż wieszaków szatniowych naściennych przedmiar = 2.000 szt	szt					
d.1.1	kalk. własna							
1*		-- R -- robocizna 2.5 r-g/szt	r-g	5.0000				
2*		-- M -- Wieszak ścienny na ubrania 15 haków w rozstawie co 100 mm. Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Montaż do ściany. Elementy mocujące w zestawie. 1 szt/szt	szt	2.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 0.5 m-g/szt	m-g	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3		Dostawa wieszaków szatniowych wolnostojących przedmiar = 2.000 szt	szt					
d.1.1	kalk. własna							
1*		-- M -- Wieszak szatniowy, wolnostojący na ubrania, 30 haków (łącznie, obustronnie) w rozstawie co 100 mm. Wykonany ze stali malowanej proszkowo. 1 szt/szt	szt	2.0000				
2*		-- S -- Środek transportowy 1.5 m-g/szt	m-g	3.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4		Dostawa szafek BHP na odzież przedmiar = 4.000 szt	szt					
d.1.1	kalk. własna							
1*		-- M -- Szafka BHP na odzież. 2 stanowiska, ławeczka do siedzenia. Wymiary 50x49x180(h) cm. 1 szt/szt	szt	4.0000				
2*		-- S -- Środek transportowy 1.5 m-g/szt	m-g	6.0000				

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

				Szatnie i komunikacja			
				<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM							
Koszty pośrednie [Kp]							
RAZEM							
Zysk [Z]							
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenia techniczno-porządkowe</b>						
5		Dostawa regałów magazynowych	szt					
d.1.2	kalk. własna	przedmiar = 1.000 szt						
1*		-- M -- Regał magazynowy 120x50cm, H=180cm. 1 szt/szt	szt	1.0000				
2*		-- S -- Środek transportowy 1.5 m-g/szt	m-g	1.5000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

				Pomieszczenia techniczno-porządkowe			
				<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM							
Koszty pośrednie [Kp]							
RAZEM							
Zysk [Z]							
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenia sanitarne</b>						
6		Dostawa i montaż uchwytów toaletowych dla osób niepełnosprawnych	szt					
d.1.3	kalk. własna	przedmiar = 4.000 szt						
1*		-- R -- robocizna 1.5 r-g/szt	r-g	6.0000				
		-- M --						



## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Uchwyt uchylny do toalety dla osób niepełnosprawnych. Stal nierdzewna. Długość 80 cm. Rura fi 25 mm. 1 szt/szt	szt	4.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 0.5 m-g/szt	m-g	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
7 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra w toalecie dla osób niepełnosprawnych przedmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/szt	r-g	3.0000				
2*		-- M -- Lustro toaletowe dla osób niepełnosprawnych. Rączka regulująca kąt pochyleń, konstrukcja z mosiądzu pokryta powłokami galwanicznymi. Wymiary lustra 80x60 cm. 1 szt/szt	szt	1.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 0.5 m-g/szt	m-g	0.5000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż uchwytu na papier toaletowy przedmiar = 6.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.8 r-g/szt	r-g	4.8000				
2*		-- M -- Uchwyt naścienny na papier toaletowy. Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	6.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 0.2 m-g/szt	m-g	1.2000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
9 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż blatu łazienkowego (na wymiar) przedmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 8 r-g/szt	r-g	16.0000				
2*		-- M -- Błat łazienkowy robiony na wymiar z płyt lakierowanych. Podwieszany do ściany. Orientacyjny wymiar 285x60cm, H=50 cm. Montaż umywalk nadbłatowych. 1 szt/szt	szt	2.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 0.8 m-g/szt	m-g	1.6000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż lustra łazienkowego w przedsiwnu WC przedmiar = 2.000 szt	szt					

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 4 r-g/szt	r-g	8.0000				
2*		-- M -- Lustro toaletowe wklejane, naścienne. Wymiary lustra 220x80 cm. 1 szt/szt	szt	2.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 0.5 m-g/szt	m-g	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
11 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż naściennych pojemników na mydło przedmiar = 6.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.8 r-g/szt	r-g	4.8000				
2*		-- M -- Naścienny pojemnik na mydło. Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	6.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 0.2 m-g/szt	m-g	1.2000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
12 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż naściennych pojemników na ręczniki papierowe przedmiar = 4.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.8 r-g/szt	r-g	3.2000				
2*		-- M -- Naścienny pojemnik na ręczniki papierowe. Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	4.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 0.2 m-g/szt	m-g	0.8000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
13 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż naściennych suszarek elektrycznych do rąk przedmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 1 r-g/szt	r-g	2.0000				
2*		-- M -- Naścienna suszarka do rąk (elektryczna). Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	2.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 0.2 m-g/szt	m-g	0.4000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
14 d.1.3	kalk. własna	Dostawa koszy na śmieci ogólne do toalet i przedsionków przedmiar = 4.000 szt	szt					

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- Kosz na śmieci ogólne ze stali nierdzewnej 1 szt/szt	szt	4.0000				
2*		-- S -- Środek transportowy 0.2 m-g/szt	m-g	0.8000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
15 d.1.3	kalk. własna	Dostawa koszy na ręczniki papierowe do toalet i przedsionków przedmiar = 4.000 szt	szt					
1*		-- M -- Kosz na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej (do toalet) 1 szt/szt	szt	4.0000				
2*		-- S -- Środek transportowy 0.2 m-g/szt	m-g	0.8000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenia sanitarne				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.4		<b>Pomieszczenia kuchenne i pomocnicze</b>						
16 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż kuchenki indukcyjnej przedmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 10 r-g/szt	r-g	20.0000				
2*		-- M -- Kuchnia indukcyjna z piekarnikiem do lokali gastronomicznych. Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	2.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 2 m-g/szt	m-g	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
17 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż basenu do mycia garnków dla kuchni gastronomicznej przedmiar = 1.000 szt	szt					
		-- R --						

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 3 r-g/szt	r-g	3.0000				
2*		-- M -- Basen do mycia garnków do kuchni gastronomicznych. Wymiary 120x60cm, H=85cm. Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	1.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 1 m-g/szt	m-g	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
18 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy blatów roboczych ze stali nierdzewnej do kuchni gastronomicznej przedmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 10 r-g/szt	r-g	10.0000				
2*		-- M -- Blaty systemowe do kuchni gastronomicznych ze stali nierdzewnej. Wymiary: dł. całkowita około 400cm, głębokość 60cm, wysokość 85cm. Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	1.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 2 m-g/szt	m-g	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
19 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż stołu roboczego ze stali nierdzewnej do kuchni gastronomicznej przedmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/szt	r-g	3.0000				
2*		-- M -- Stół roboczy do kuchni gastronomicznych ze stali nierdzewnej. Wymiary: dł. całkowita około 300cm, szerokość 90cm, wysokość 85cm. Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	1.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 1 m-g/szt	m-g	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
20 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów ze stali nierdzewnej do magazynu naczyń przedmiar = 4.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/szt	r-g	12.0000				
2*		-- M -- Regał do kuchni gastronomicznych ze stali nierdzewnej. Wymiary: szerokość 120cm, głębokość 50cm, wysokość 240cm. 6 półek. Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	4.0000				

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		-- S -- Środek transportowy 1 m-g/szt	m-g	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
21 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż szafy przelotowej ze stali nierdzewnej (kuchnia/zmywalnia) przedmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/szt	r-g	3.0000				
2*		-- M -- Szafa przelotowa do kuchni gastronomicznych ze stali nierdzewnej. Wymiary: szerokość 100cm, głębokość 70cm, wysokość 180cm. Drzwi przesuwne. 1 szt/szt	szt	1.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 1 m-g/szt	m-g	1.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
22 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż zmywarki do lokali gastronomicznych przedmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 10 r-g/szt	r-g	10.0000				
2*		-- M -- Zmywarka do lokali gastronomicznych. Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	1.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 2 m-g/szt	m-g	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
23 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy blatów roboczych ze stali nierdzewnej do pomieszczenia zmywalni przedmiar = 1.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 10 r-g/szt	r-g	10.0000				
2*		-- M -- Błaty systemowe do pomieszczenia zmywalni ze stali nierdzewnej. Wymiary: dł. całkowita około 210cm, głębokość 60cm, wysokość 85cm. Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	1.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 2 m-g/szt	m-g	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
24 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż szafy chłodniczej do lokali gastronomicznych przedmiar = 2.000 szt	szt					
		-- R --						

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 10 r-g/szt	r-g	20.0000				
2*		-- M -- Szafa chłodnicza do lokali gastronomicznych. Pojemność komór 700L. Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	2.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 2 m-g/szt	m-g	4.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
25 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż regałów ze stali nierdzewnej do magazynu z chłodzią przedmiar = 2.000 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 3 r-g/szt	r-g	6.0000				
2*		-- M -- Regał do magazynu z chłodzią ze stali nierdzewnej. Wymiary: szerokość 120cm, głębokość 50cm, wysokość 180cm. 5 półek. Stal nierdzewna. 1 szt/szt	szt	2.0000				
3*		-- S -- Środek transportowy 1 m-g/szt	m-g	2.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

## PODSUMOWANIE

Pomieszczenia kuchenne i pomocnicze

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

WYPOSAŻENIE BUDYNKU

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## PODSUMOWANIE

## CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

## ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	152.3000		
RAZEM					

Słownie:

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat za- ma- kso- ma- lno- s- ty	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Basen do mycia garnków do kuchni gastronomicznych. Wymiary 120x60cm, H=85cm. Stal nierdzewna.	szt	1.0000		1.0000							
2.	Błat łazienkowy robiony na wymiar z płyt lakierowanych. Podwieszany do ściany. Orientacyjny wymiar 285x60cm, H=50 cm. Montaż umywalk nadblatowych.	szt	2.0000		2.0000							
3.	Błaty systemowe do kuchni gastronomicznych ze stali nierdzewnej. Wymiary: dł. całkowita około 400cm, głębokość 60cm, wysokość 85cm. Stal nierdzewna.	szt	1.0000		1.0000							
4.	Błaty systemowe do pomieszczenia zmywalni ze stali nierdzewnej. Wymiary: dł. całkowita około 210cm, głębokość 60cm, wysokość 85cm. Stal nierdzewna.	szt	1.0000		1.0000							
5.	Kosz na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej (do toalet)	szt	4.0000		4.0000							
6.	Kosz na śmieci ogólne ze stali nierdzewnej	szt	4.0000		4.0000							
7.	Kuchnia indukcyjna z piekarnikiem do lokali gastronomicznych. Stal nierdzewna.	szt	2.0000		2.0000							
8.	Lustro toaletowe dla osób niepełnosprawnych. Rączka regulująca kąt pochylecia, konstrukcja z mosiądzu pokryta powłokami galwanicznymi. Wymiary lustra 80x60 cm.	szt	1.0000		1.0000							
9.	Lustro toaletowe wklejane, naścienne. Wymiary lustra 220x80 cm.	szt	2.0000		2.0000							
10.	Naścienna suszarka do rąk (elektryczna). Stal nierdzewna.	szt	2.0000		2.0000							
11.	Naścienny pojemnik na mydło. Stal nierdzewna.	szt	6.0000		6.0000							
12.	Naścienny pojemnik na ręczniki papierowe. Stal nierdzewna.	szt	4.0000		4.0000							
13.	Regał do kuchni gastronomicznych ze stali nierdzewnej. Wymiary: szerokość 120cm, głębokość 50cm, wysokość 240cm. 6 półek. Stal nierdzewna.	szt	4.0000		4.0000							

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
14.	Regał do magazynu z chłodzią ze stali nierdzewnej. Wymiary: szerokość 120cm, głębokość 50cm, wysokość 180cm. 5 półek. Stal nierdzewna.	szt	2.0000		2.0000							
15.	Regał magazynowy 120x50cm, H=180cm.	szt	1.0000		1.0000							
16.	Stół roboczy do kuchni gastronomicznych ze stali nierdzewnej. Wymiary: dł. całkowita około 300cm, szerokość 90cm, wysokość 85cm. Stal nierdzewna.	szt	1.0000		1.0000							
17.	Szafa chłodnicza do lokali gastronomicznych. Pojemność komór 700L. Stal nierdzewna.	szt	2.0000		2.0000							
18.	Szafa przelotowa do kuchni gastronomicznych ze stali nierdzewnej. Wymiary: szerokość 100cm, głębokość 70cm, wysokość 180cm. Drzwi przesuwne.	szt	1.0000		1.0000							
19.	Szafka BHP na odzież. 2 stanowiska, ławeczka do siedzenia. Wymiary 50x49x180(h) cm.	szt	4.0000		4.0000							
20.	Uchwyt naścienny na papier toaletowy. Stal nierdzewna.	szt	6.0000		6.0000							
21.	Uchwyt uchylny do toalety dla osób niepełnosprawnych. Stal nierdzewna. Długość 80 cm. Rura fi 25 mm.	szt	4.0000		4.0000							
22.	Wieszak szatniowy, wolnostojący na ubrania, 30 haków (łącznie, obustronnie) w rozstawie co 100 mm. Wykonany ze stali malowanej proszkowo.	szt	2.0000		2.0000							
23.	Wieszak ścienny na ubrania 15 haków w rozstawie co 100 mm. Wykonany ze stali malowanej proszkowo. Montaż do ściany. Elementy mocujące w zestawie.	szt	2.0000		2.0000							
24.	Wycieraczka obiektowa wewnętrzna o wymiarach 1800x1000 mm gr. 22 mm. Montowana w zagłębieniu posadzki. Wykonana z aluminium, gumy ryflowanej i szczotek punktowych.	szt	1.0000		1.0000							
25.	Zmywarka do lokali gastronomicznych. Stal nierdzewna.	szt	1.0000		1.0000							
RAZEM												

Słownie:

## ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Środek transportowy	m-g	45.3000		
				RAZEM	

Słownie:



## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	WYPOSAŻENIE BUDYNKU						
1.1	Szatnie i komunikacja						
1.2	Pomieszczenia techniczno-po- rządkowe						
1.3	Pomieszczenia sanitarne						
1.4	Pomieszczenia kuchenne i po- mocnicze						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: