


ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów

Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Sobkach.



NR OBWODU	-	0.1	1.1	0.2	1.2	1.3	-
Po [kW]	63,9		0,1		63,5	0,5	
OPIS ODBIORU	Zasilanie ze złącza ZKP	Zasilanie przyzisku GWP	Elektrozawór p.poż	Ochrona przeciwprzebieciowa	Rozdzielnica RG	Zasilanie oświetlenia terenu	Zegar astronomiczny

1. Rozdzielnicę wykonać jako złącze kablowe z tworzywa termoutwardzalnego
2. Każdy odpływ należy jednoznacznie opisać na oddzielnym szyldziku.
3. Rozdzielnicę montować na gruncie przy elewacji zewnętrznej budynku
4. Wprowadzenie WLZ od dołu, wyprowadzenie obwodów od dołu w kanalizacji kablowej
5. Przejścia przez przegrody ppoż należy zabezpieczyć ogniowo