

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej w m. Marszywiec gm. Żelów

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów, obmiar	Jedn. miary	Ilość Jedn.
1	2	3	4	5
		<u>I. ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE</u>		
1.		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,311
2.		Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów 2 x 300mb x 2,0m = 1200 m ² = 0,12 ha	ha	0,12
3.		Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykop koparką na gł. śred. 50 cm z odwozem samoch. wywr. na odl .3 km 310,57mb x 4,50 m = 1397,60 m ² Poszerzenia na łukach = 30,14 m ² Skosy = 50,00 m ² Połączenia asfaltowe = 22,50 m ² + odsadzki: 311,0 mb x 2 x 0,10 = 62,20 m ² Ogółem korytowanie: = 1562,44m ² 1563,0 m ² x 0,50 = 781,50 m ³	m ³	782
4.		Wywóz nadmiaru gruntu z korytowania sam. wywr. na odl. dalszą do 2 km	m ³	782
5.		Mech. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1563
6.		<u>II. PODBUDOWA Z KRUSZYWA DOLOMITOWEGO</u>		
		Warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm	m ²	1563
7.		Warstwa stabilizacji z mieszanki cem.piask Rm= 2,50 MPa gr. 25 cm	m ²	1563
8.		Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z tłucznia dolomit. o fr. 0/63mm o gr. 15 cm	m ²	1563
9.		Wykonanie warstwy górnej warstwy podbudowy z kłińca dolomit. o fr. 0/31,5 mm gr 8 cm	m ²	1563
		<u>III. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU</u>		
10.		Warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 5 cm 1501 m ² + odsadzka / 2 x 0,06 x 311 mb / = 1538,00 m ²	m ²	1538
11.		Warstw ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr 4 cm	m ²	1501
		<u>V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</u>		
12.		Korytowanie pod wyk. poboczy na głęb. 15 cm z wywozem na odl. 3 km - 2 x 311mb x 0,50 x mb 311 m ² 311 m ² x 0,15 = 47,00 m ³	m ² m ³	311 47
13.		Formowanie poboczy dolna warst. z tłucznia dolomit. o fr 0/63 mm gr 15 cm	m ²	311
14.		Formowanie poboczy z kłińca dolomit.o fr 0/31,5 mm gr 10 cm	m ²	311
15.		Zjazdy redukujące wysokość pomiędzy projektowaną jezdnią a drogami polnymi terenem wyk. kruszywem kamiennym dolomit. konstrukcja jak przy wyk. poboczy /szer.5,0x dł. 3,0 / x 5 zjazdy = 75,0 m ²	m ²	75
16.		Odmulenie rowów przydrożnych z wywozem namułu na odl 3 km 2x { 0,50 x / 0,40 + 2,0/ x 0,60 } x 300 x 50% zamulenia = 216. m ³	mb m ³	600 216
17.		Ustawienie znaków drogowych: szt. B33 – 2 szt. - o 30km/h/ A -1 szt.1, A-2 szt.1.	szt	4

Sporządził: Przybycień Bogdan 02.04.2026