

w odrębnym opracowaniu uwzględniona jest wymiana więzara dachowego oraz prace towarzyszące, roboty te należy wykonać w pierwszej kolejności gdyż wiążą się one z podwyższeniem ścian attyki, (szczegóły oraz wymiary zgodnie z projektem "Przebudowa dachu budynku Dom Kultury w Żelowie")

ELEWACJA PÓŁNOCNA

nowe zadaszenia z poliwęglanu

nowe schody wraz z pochylnią

na elewacji należy odwzorować istniejące elementy dekoracyjne

Na części niskiej należy ocieplić połać dachu styropapą gr. 10cm, wymienić obróbki blacharskie, instalacje odgromową oraz orynnowania, należy również podmurować odniomur do 30 cm. (odrębne opracowanie dotyczy remontu dachu tylko części głównej budynku)

granica opracowania

ELEWACJA WSCHODNIA

Zakres planowych prac:

- Wymiana konstrukcji dachu na budynku głównym – więzara drewniany, oraz prace towarzyszące z tym związane – wykonanie dodatkowych elementów żelbetowych, podmurowanie ścian, uzupełnienie izolacji termicznej, prace naprawcze wewnątrz budynku, wykonanie nowego pokrycia dachowego z płyty warstwowej gr. 16cm wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi, instalacją odgromową oraz drabiną a także wykonanie nowego sufitu podwieszanego z oświetleniem. **Projekt przebudowy dachu wg odrębnego opracowania**, zgodnie z dokumentacją „Przebudowa dachu budynku użyteczności publicznej Domu kultury w Żelowie” – wrzesień 2020r.
- Kompleksowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami oraz pracami towarzyszącymi, (część główna + część niska)
- Ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 10cm $\lambda=0,035W/mK$ i ścian fundamentowych, styrodurem gr 10cm $\lambda=0,035W/mK$, (część główna + część niska),
- Ocieplenie połci dachowej części niskiej - styropapa gr. 10cm. wraz z pracami towarzyszącymi (podmurowanie ogniomuru do 30cm od górnej krawędzi połaci dachowej, wymiana obróbek blacharskich, wymiana obudowy kominów z blachy, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej)
- Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40KW,
- Wymiana źródła CO na gruntowa pompa ciepła,



PROJEKTOWANIE
USŁUGI INWESTYCYJNE

ul. Słoneczna 24, 97-420 Szczerców, tel. 663 221 900, www.tmbud.com.pl

INWESTYCJA PROJECT	Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Żelowie.
-----------------------	--

ADRES ADDRESS	działka nr ewid. 411/13, obręb 7, miasta Żelów
------------------	---

INWESTOR DEVELOPER	Gmina Żelów, ul. Żeromskiego 23, 97-425 Żelów
-----------------------	--

RYSUNEK DRAWING	Elewacja - stan projektowany
--------------------	------------------------------

OPRACOWAŁ	mgr. inż. Tomasz Kucharski upr. nr LOD/3331/PBkb/17	
-----------	--	--

BRANŻA / INDUSTRY	SKALA / SCALE	DATA / DATE	NR / No.
BUDOWLANA	1:100	sierpień 2024	P/04