

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0802-02	Rozebranie istniejącej nawierzchni gr. 15 cm	m ²		
		927.11	m ²	927.110	
				RAZEM	927.110
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		927.11	m ²	927.110	
				RAZEM	927.110
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		927.11	m ²	927.110	
				RAZEM	927.110
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		927.11	m ²	927.110	
				RAZEM	927.110
5	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 12	m ²	927.110	
		927.11		RAZEM	927.110
6	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		927.11	m ²	927.110	
				RAZEM	927.110
7	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2	m ²	927.110	
		927.11		RAZEM	927.110
8	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m ²	m ²		
		927.11	m ²	927.110	
				RAZEM	927.110
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		239.87	m	239.870	
				RAZEM	239.870
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		(0.10*0.30*239.87)+(0.18*0.10*239.87)	m ³	11.514	
				RAZEM	11.514
12	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		224.36	m	224.360	
				RAZEM	224.360
13	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		9.19+6.32	m	15.510	
				RAZEM	15.510
14	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		10.14	m	10.140	
				RAZEM	10.140
15	KNR 2-31 0706-06	Malowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych farbą chlorokauczukową	m ²		
		29.16	m ²	29.160	
				RAZEM	29.160
16	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		927.00*0.15	m ³	139.050	
				RAZEM	139.050
17	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
		139.05	m ³	139.050	
				RAZEM	139.050