
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45233251-3

Wymiana nawierzchni

45233253-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45316110-9

Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

43327000-1

Sprzęt z gotowych elementów

NAZWA INWESTYCJI: Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki

ADRES INWESTYCJI: ul Nadbrzeżna w Węgorzewie - działki nr ewid. 286 i 1443 obręb 2-Węgorzewo
miejscowość Ogonki - działka nr ewid 12, obręb 13-Ogonki

NAZWA INWESTORA: Gmina Węgorzewo

ADRES INWESTORA: 11-600 Węgorzewo ul Zamkowa 3

DATA OPRACOWANIA: 09.08.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

09.08.2019

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ul Nadbrzeźna w Węgorzewie			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m2		
		337,22	m2	337,220	
				RAZEM	337,220
2 d.1.1	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 2	m2		
		337,22	m2	337,220	
				RAZEM	337,220
3 d.1.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		32,83	m	32,830	
				RAZEM	32,830
4 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		21,26	m2	21,260	
				RAZEM	21,260
5 d.1.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie opaski z kamienia analogia -Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		35,0	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
6 d.1.1	KNR 2-31 0818-08 analogia	Demontaż ławek o konstrukcji stalowej rurowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km w miejsce wskazane przez inwestora	m3		
		75	m3	75,000	
				RAZEM	75,000
8 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km w miejsce wskazane przez inwestora	m3		
		75	m3	75,000	
				RAZEM	75,000
1.2		Podbudowy			
9 d.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		364,48	m2	364,480	
				RAZEM	364,480
10 d.1.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		364,48	m2	364,480	
				RAZEM	364,480
11 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		364,48	m2	364,480	
				RAZEM	364,480
12 d.1.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		364,48	m2	364,480	
				RAZEM	364,480

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
		364,48	m2	364,480	
				RAZEM	364,480
14 d.1.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		364,48	m2	364,480	
				RAZEM	364,480
15 d.1.2	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m2		
		364,48	m2	364,480	
				RAZEM	364,480
1.3		Elementy chodnika			
16 d.1.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		14,23	m3	14,230	
				RAZEM	14,230
17 d.1.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		284,63	m	284,630	
				RAZEM	284,630
18 d.1.3	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu CEGŁA gr 6 cm	m2		
		364,48	m2	364,480	
				RAZEM	364,480
19 d.1.3	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		Montaż elementów małej architektury rekreacyjnej			
20 d.1.4	KNR 2-23 0501-01 analogia	Montaż ławek parkowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.1.4	KNR 2-31 0702-02 analogia	Montaż koszy na śmieci	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.1.4	KNR 2-31 0702-02	Montaż tablic edukacyjno-informacyjnych-ścieżka zdrowia	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.5		Wymiana oświetlenia drogowego			
23 d.1.5	KNNR 9 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1.5	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych parkowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.1.5	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego parkowych LED	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.1.5	KNNR 5 1003-01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.p rzew		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	kpl.p rzew	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.1.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.1.5	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.6		Zieleń			
29 d.1.6	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		18,9	m3	18,900	
				RAZEM	18,900
30 d.1.6	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m2		
		270	m2	270,000	
				RAZEM	270,000
2		Ogonki - działka nr ewid. 12, obręb 13-Ogonki			
2.1		Montaż elementów małej architektury rekreacyjnej			
31 d.2.1	KNR 2-23 0501-01 analogia	Montaż ławek parkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2.1	KNR 2-31 0702-02 analogia	Montaż koszy na śmieci	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2.1	KNR 2-31 0702-02	Montaż tablic edukacyjno-informacyjnych-ścieżka zdrowia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000