

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1 PAWILON NR 1						
1.1 DOCIEPLENIE ŚCIAN						
1.1.1 KNR 1901/612/5						
Izolacje cieplne z YTONG MULTIPOR, pionowa, płytki , grubość 8-cm, na zaprawie						
1.05	4,15*2,52	=	10,458000			
	7,85*2,52	=	19,782000			
MINUS OTWORY	-0,95*0,95*2	=	-1,805000			
1.09	2,26*2,52	=	5,695200			
MINUS OTÓR	-0,9*1,0	=	-0,900000			
	0,74*2,52	=	1,864800			
1.09	4,23*2,52	=	10,659600			
MINUS okna	-0,9*1*2	=	-1,800000			
1.11	2,38*2,52	=	5,997600			
	2,25*2,52	=	5,670000			
	2,25*2,5	=	5,625000			
minus otwory	-0,9*2	=	-1,800000			
1.13	2,4*2,52	=	6,048000			
minus okno	-1*1	=	-1,000000			
	2,65*2,5	=	6,625000			
minus okno	-1*1	=	-1,000000			
	1,93*2,5	=	4,825000			
	3,02*2,5	=	7,550000			
minus otwór	-1*1	=	-1,000000			
1.14	2,28*2,52	=	5,745600			
1.16	2,85*2,52	=	7,182000			
minus otwór	-1*1*2	=	-2,000000			
1.17	6,06*2,5	=	15,150000			
minus otwory	-0,9*0,65*2	=	-1,170000			
	1,96*2,52	=	4,939200			
	2,62*2,52	=	6,602400			
minus otwory	-0,9*0,65	=	-0,585000			
	2,36*2,5	=	5,900000			
1.18	1,94*2,52	=	4,888800			
minus okno	-0,9*0,65	=	-0,585000			
	1,8*2,5	=	4,500000			
minus otwory	-0,9*2,5	=	-2,250000			
1.01	1,41*2,5	=	3,525000			
1.19	7,66*2,5	=	19,150000			
minus okna	-0,8*1,05*3	=	-2,520000			
1.20	1,80*2,5	=	4,500000			
1.21	5,68*2,5	=	14,200000			
minus owory	-0,8*1,05*2	=	-1,680000			
	4,05*2,5	=	10,125000			
	1,65*2,5	=	4,125000			
1.03	1,1*2,5	=	2,750000			
minus otwór	-0,9*2	=	-1,800000			
1.07	1,86*2,5	=	4,650000			
1.06	1,18*2,5	=	2,950000			
Parter 020	6,13*3,2	=	19,616000			
minus otwory	-1,4*1,3*2	=	-3,640000			
	-1,1*1,3*2	=	-2,860000			
	1,2*3,2	=	3,840000			
minus otwór	-1,1*1,3	=	-1,430000			
021	1,2*3,2	=	3,840000			
minus	-1,1*1,3	=	-1,430000			
	4,89*3,2	=	15,648000			
minus otwory	-1,1*1,3*2	=	-2,860000			
minus	-1,1*3,2	=	-3,520000			
022	1,2*3,2	=	3,840000			
minus otwory	-0,45*1,05	=	-0,472500			
004	7,2*3,2	=	23,040000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
005	2,22*3,2	=	7,104000			
minus otwór	-1,1*1,95	=	-2,145000			
006	2,9*3,2	=	9,280000			
minus otwór	-1,1*1,95	=	-2,145000			
007	2,25*3,2	=	7,200000			
minus otwór	-1,1*1,95	=	-2,145000			
003	4,03*3,2	=	12,896000			
minus drzwi	-1,35*2,25	=	-3,037500			
009	7,75*3,2	=	24,800000			
minus okna	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
0,10	7,82*3,2	=	25,024000			
minus otworhy	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
	6,15*3,2	=	19,680000			
011	2,96*3,2	=	9,472000			
minus otwory	-1,1*1,95*2	=	-4,290000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
012	6*3,2	=	19,200000			
	7,8*3,2	=	24,960000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
013	7,75*3,2	=	24,800000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
001	4,18*3,2	=	13,376000			
minus otwory	-0,3*1,3*2	=	-0,780000			
minus drzwi	1,85*2,15	=	3,977500			
014	3,78*3,2	=	12,096000			
minus otwór	-1,1*1,95*2	=	-4,290000			
015	3,75*3,2	=	12,000000			
minus	-1,1*1,95*2	=	-4,290000			
016	7,86*3,2	=	25,152000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
023	8,99*3,2	=	28,768000			
minus otwory	-1,1*1,95*5	=	-10,725000			
025	4,75*3,2	=	15,200000			
minus otwory	-1,1*1,95*3	=	-6,435000			
018	4,01*3,2	=	12,832000			
minus drzwi	-0,9*2,1	=	-1,890000			
	1,67*3,2	=	5,344000			
minus otwory	-1,1*1,95	=	-2,145000			
028	1,86*3,2	=	5,952000			
minus otwór	-1,1*1,3	=	-1,430000			
029	1,86*3,2	=	5,952000			
minus otwór	-1,1*1,3	=	-1,430000			
030	5,25*4,4	=	23,100000			
minus otwór	-1,1*1,3*1	=	-1,430000			
	5,48*4,4	=	24,112000			
minus otwory	-1,1*1,3*4	=	-5,720000			
031	6,0*4,4	=	26,400000			
	8,54*4,4	=	37,576000			
minus otwory	-1,1*1,3*5	=	-7,150000			
019	23,45*5,79	=	135,775500			
minus otwory	-2,3*4,3*4	=	-39,560000			
	11,80*5,79	=	68,322000			
minus otwór	-1,4*2,25	=	-3,150000			
	10,22*5,79	=	59,173800			
PIĘTRO 1.03	7,75*3,2	=	24,800000			
MINUS OTWORY	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.04	7,85*3,2	=	25,120000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.02	4,16*3,2	=	13,312000			
minus otwory	-0,4*1,35	=	-0,540000			
1.05	7,75*3,2	=	24,800000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.06	7,82*3,2	=	25,024000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
	6,15*3,2	=	19,680000			
1.12	2,88*3,2	=	9,216000			
minus otwory	-1,1*1,95	=	-2,145000			
1.11	6*3,2	=	19,200000			
	7,79*3,2	=	24,928000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.10	7,75*3,2	=	24,800000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.09	4,27*3,2	=	13,664000			
minus otwory	-1,1*1,95*3	=	-6,435000			
1.08	7,76*3,2	=	24,832000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.07	7,86*3,2	=	25,152000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
	6*3,2	=	19,200000			
1.01	3,51*3,2	=	11,232000			
minus okno	-1,1*1,75	=	-1,925000			
1.03	5,75*3,2	=	18,400000			
1.13	2,57*3,2	=	8,224000			
minus okno	-1,1*1,3	=	-1,430000			
1.14	9,46*3,2	=	30,272000			
minus otwory	-1,1*1,3*3	=	-4,290000			
	5,48*3,2	=	17,536000			
minus oknaa	-1,1*1,3*4	=	-5,720000			
1.15	6,0*3,2	=	19,200000			
minus otwór	-1,1*1,3	=	-1,430000			
1.14	8,48*3,2	=	27,136000			
minus otwór	-1,1*1,3*5	=	-7,150000			
PODDASZE 2.03	15,89*3,2	=	50,848000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
MINUS OTWOR	-1,1*1,95*9	=	-19,305000			
2.01	4,27*3,2	=	13,664000			
MINUS OTWÓR	-1,175*2	=	-2,350000			
2.04	4,34*3,2	=	13,888000			
MINUS OTWORY	-1,1*1,3*2	=	-2,860000			
			1 167,165	1 167,165		m2
1.1.2 KNR 1901/612/5	Izolacje cieplne z YTONG MULTIPOR, pionowa, płytki , grubość 3 cm, na zaprawie ościeża					
	0,95*0,2*4*1	=	0,760000			
	0,9*0,2*2*3	=	1,080000			
	1,0*0,2*3	=	0,600000			
	0,9*0,2*4	=	0,720000			
	2,0*0,2*4	=	1,600000			
	1,0*0,2*4*6	=	4,800000			
	0,9*0,2*2*4	=	1,440000			
	0,65*0,2*2*4	=	1,040000			
	0,9*0,2	=	0,180000			
2,5*0,2*2	0,8*0,2*2*5	=	1,600000			
	1,05*0,2*2*5	=	2,100000			
	1,4*0,2*2*2	=	1,120000			
1,3*0,2*2*3	1,3*0,2*2*2	=	1,040000			
	1,1*0,2*2*6	=	2,640000			
	1,3*0,2*2*6	=	3,120000			
	0,45*0,2*2	=	0,180000			
	1,05*0,2*2	=	0,420000			
	1,1*0,2*2*79	=	34,760000			
	1,95*0,2*2*79	=	61,620000			
	1,35*0,2	=	0,270000			
2,35*0,2	2,35*0,2*2	=	0,940000			
	0,3*0,2*2*2	=	0,240000			
	1,3*0,2*2*2	=	1,040000			
	1,85*0,2	=	0,370000			
2,15*0,2*0,2*2	2,15*0,2*2	=	0,860000			
	1,1*0,2*2*28	=	12,320000			
	1,3*0,2*2*28	=	14,560000			
	2,3*0,2*2*4	=	3,680000			
4,3*0,2*2*4	4,3*0,2*2*4	=	6,880000			
	1,4*0,20	=	0,280000			
2,35*0,2*2	2,25*0,2*2	=	0,900000			
	0,4*0,2*2	=	0,160000			
	1,25*0,2*2	=	0,500000			
	1,1*0,2*4	=	0,880000			
	1,75*0,2*4	=	1,400000			
			166,100	166,100		m2
1.2 Wymiana okien drewnianych						
1.2.1 KNR 19/929/3 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe drewniane, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na kotwach-Analogia					
Piwnica	0,95*0,95*2	=	1,805000			
	0,95*1*3	=	2,850000			
	1,0*1,0*5	=	5,000000			
	0,9*0,65*5	=	2,925000			
	0,8*5	=	4,000000			
Parter	0,45*1,05	=	0,472500			
	0,30*1,3*2	=	0,780000			
	0,45*1,4	=	0,630000			
			18,463	18,463		m2
1.2.2 KNR 19/929/6 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe drewniane, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach					
parter	1,4*1,3*3	=	5,460000			
	1,1*1,3*6	=	8,580000			
parter	1,1*1,3*12	=	17,160000			
PIĘTRO	1,1*1,3*14	=	20,020000			
Poddasze	1,1*1,3*2	=	2,860000			
			54,080	54,080		m2
1.2.3 KNR 19/929/10 (1)	Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe drewniane, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach					
Parter	1,1*1,95*43	=	92,235000			
PIĘTRO	1,1*1,95*37	=	79,365000			
PODDASZE	1,1*1,95*9	=	19,305000			
	1,1*1,75*2	=	3,850000			
			194,755	194,755		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1.2.4 KNR 19/929/11 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z DREWNA, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach PARTER 2,3*4,3*4 = 39,560000				39,560		m2
1.2.5 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych o długości ponad 1·m						
Piwnica	2	=	2,000000			
	3	=	3,000000			
	5	=	5,000000			
	5	=	5,000000			
	5	=	5,000000			
Parter	1	=	1,000000			
	2	=	2,000000			
	1	=	1,000000			
parter	3	=	3,000000			
	6	=	6,000000			
parter	12	=	12,000000			
PIĘTRO	14	=	14,000000			
Poddasze	2	=	2,000000			
Parter	3	=	3,000000			
piĘTRO	37	=	37,000000			
PODDASZE	9	=	9,000000			
	2	=	2,000000			
	43	=	43,000000			
				155,000	155,000	szt
1.3 Wymiana drzwi						
1.3.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2						
Piwnica 0,9*2	1	=	1,000000			
Parter 0,9*2,1	1	=	1,000000			
1,85*2,15	1	=	1,000000			
1,35*2,25	1	=	1,000000			
				4,000	4,000	szt
1.3.2 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane zwykłe						
Piwnica 0,9*2	0,9*2	=	1,800000			
Parter 0,9*2,1	0,9*2,1	=	1,890000			
1,85*2,15	1,85*2,15	=	3,977500			
1,35*2,25	1,35*2,25	=	3,037500			
				10,705	10,705	m2
1.3.3 KNNR 2/1104/5 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone						
Piwnica 0,9*2	0,9*2	=	1,800000			
Parter 0,9*2,1	0,9*2,1	=	1,890000			
1,85*2,15	1,85*2,15	=	3,977500			
1,35*2,25	1,35*2,25	=	3,037500			
				10,705	10,705	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1.4 Tynki						
1.4.1 BC 1/302/2						
Tynki wewnętrzne uniwersalne YTONG, na ścianach, 2-warstwowe, tynki nakładane maszynowo z silosu, grubości 10 mm, obróbka zacierana na gładko						
1.05	4,15*2,52	=	10,458000			
	7,85*2,52	=	19,782000			
MINUS OTWORY	-0,95*0,95*2	=	-1,805000			
1.09	2,26*2,52	=	5,695200			
MINUS OTÓR	-0,9*1,0	=	-0,900000			
	0,74*2,52	=	1,864800			
1,09	4,23*2,52	=	10,659600			
MINUS okna	-0,9*1*2	=	-1,800000			
1.11	2,38*2,52	=	5,997600			
	2,25*2,52	=	5,670000			
	2,25*2,5	=	5,625000			
minus otwory	-0,9*2	=	-1,800000			
1.13	2,4*2,52	=	6,048000			
minus okno	-1*1	=	-1,000000			
	2,65*2,5	=	6,625000			
minus okno	-1*1	=	-1,000000			
	1,93*2,5	=	4,825000			
	3,02*2,5	=	7,550000			
minus otwór	-1*1	=	-1,000000			
1,14	2,28*2,52	=	5,745600			
1,16	2,85*2,52	=	7,182000			
minus otwór	-1*1*2	=	-2,000000			
1,17	6,06*2,5	=	15,150000			
minus otwory	-0,9*0,65*2	=	-1,170000			
	1,96*2,52	=	4,939200			
	2,62*2,52	=	6,602400			
minus otwory	-0,9*0,65	=	-0,585000			
	2,36*2,5	=	5,900000			
1,18	1,94*2,52	=	4,888800			
minus okno	-0,9*0,65	=	-0,585000			
	1,8*2,5	=	4,500000			
minus otwory	-0,9*2,5	=	-2,250000			
1,01	1,41*2,5	=	3,525000			
1,19	7,66*2,5	=	19,150000			
minus okna	-0,8*1,05*3	=	-2,520000			
1,20	1,80*2,5	=	4,500000			
1,21	5,68*2,5	=	14,200000			
minus owory	-0,8*1,05*2	=	-1,680000			
	4,05*2,5	=	10,125000			
	1,65*2,5	=	4,125000			
1,03	1,1*2,5	=	2,750000			
minus otwór	-0,9*2	=	-1,800000			
1,07	1,86*2,5	=	4,650000			
1,06	1,18*2,5	=	2,950000			
Parter 020	6,13*3,2	=	19,616000			
minus otwory	-1,4*1,3*2	=	-3,640000			
	-1,1*1,3*2	=	-2,860000			
	1,2*3,2	=	3,840000			
minus otwór	-1,1*1,3	=	-1,430000			
021	1,2*3,2	=	3,840000			
minus	-1,1*1,3	=	-1,430000			
	4,89*3,2	=	15,648000			
minus otwory	-1,1*1,3*2	=	-2,860000			
minus	-1,1*3,2	=	-3,520000			
022	1,2*3,2	=	3,840000			
minus otwory	-0,45*1,05	=	-0,472500			
004	7,2*3,2	=	23,040000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
005	2,22*3,2	=	7,104000			
minus otwór	-1,1*1,95	=	-2,145000			
006	2,9*3,2	=	9,280000			
minus otwór	-1,1*1,95	=	-2,145000			
007	2,25*3,2	=	7,200000			
minus otwór	-1,1*1,95	=	-2,145000			
003	4,03*3,2	=	12,896000			
minus drzwi	-1,35*2,25	=	-3,037500			
009	7,75*3,2	=	24,800000			
minus okna	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
0,10	7,82*3,2	=	25,024000			
minus otworhy	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
	6,15*3,2	=	19,680000			
011	2,96*3,2	=	9,472000			
minus otwory	-1,1*1,95*2	=	-4,290000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
012	6*3,2	=	19,200000			
	7,8*3,2	=	24,960000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
013	7,75*3,2	=	24,800000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
001	4,18*3,2	=	13,376000			
minus otwory	-0,3*1,3*2	=	-0,780000			
minus drzwi	1,85*2,15	=	3,977500			
014	3,78*3,2	=	12,096000			
minus otwor	-1,1*1,95*2	=	-4,290000			
015	3,75*3,2	=	12,000000			
minus	-1,1*1,95*2	=	-4,290000			
016	7,86*3,2	=	25,152000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
023	8,99*3,2	=	28,768000			
minus otwory	-1,1*1,95*5	=	-10,725000			
025	4,75*3,2	=	15,200000			
minus otwory	-1,1*1,95*3	=	-6,435000			
018	4,01*3,2	=	12,832000			
minus drzwi	-0,9*2,1	=	-1,890000			
	1,67*3,2	=	5,344000			
minus otwory	-1,1*1,95	=	-2,145000			
028	1,86*3,2	=	5,952000			
minus otwór	-1,1*1,3	=	-1,430000			
029	1,86*3,2	=	5,952000			
minus otwór	-1,1*1,3	=	-1,430000			
030	5,25*4,4	=	23,100000			
minus otwór	-1,1*1,3*1	=	-1,430000			
	5,48*4,4	=	24,112000			
minus ptwory	-1,1*1,3*4	=	-5,720000			
031	6,0*4,4	=	26,400000			
	8,54*4,4	=	37,576000			
minus otwory	-1,1*1,3*5	=	-7,150000			
019	23,45*5,79	=	135,775500			
minus otwory	-2,3*4,3*4	=	-39,560000			
	11,80*5,79	=	68,322000			
minus otwór	-1,4*2,25	=	-3,150000			
	10,22*5,79	=	59,173800			
PIĘTRO 1.03	7,75*3,2	=	24,800000			
MINUS OTWORY	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.04	7,85*3,2	=	25,120000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.02	4,16*3,2	=	13,312000			
minus otwory	-0,4*1,35	=	-0,540000			
1.05	7,75*3,2	=	24,800000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.06	7,82*3,2	=	25,024000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
	6,15*3,2	=	19,680000			
1.12	2,88*3,2	=	9,216000			
minus otwory	-1,1*1,95	=	-2,145000			
1.11	6*3,2	=	19,200000			
	7,79*3,2	=	24,928000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.10	7,75*3,2	=	24,800000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.09	4,27*3,2	=	13,664000			
minus otwory	-1,1*1,95*3	=	-6,435000			
1.08	7,76*3,2	=	24,832000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.07	7,86*3,2	=	25,152000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
	6*3,2	=	19,200000			
1.01	3,51*3,2	=	11,232000			
minus okno	-1,1*1,75	=	-1,925000			
1.03	5,75*3,2	=	18,400000			
1.13	2,57*3,2	=	8,224000			
minus okno	-1,1*1,3	=	-1,430000			
1.14	9,46*3,2	=	30,272000			
minus otwory	-1,1*1,3*3	=	-4,290000			
	5,48*3,2	=	17,536000			
minus oknaa	-1,1*1,3*4	=	-5,720000			
1.15	6,0*3,2	=	19,200000			
minus otwór	-1,1*1,3	=	-1,430000			
1.14	8,48*3,2	=	27,136000			
minus otwór	-1,1*1,3*5	=	-7,150000			
PODDASZE 2.03	15,89*3,2	=	50,848000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
MINUS OTWOR	-1,1*1,95*9	=	-19,305000			
2.01	4,27*3,2	=	13,664000			
MINUS OTWÓR	-1,175*2	=	-2,350000			
2.04	4,34*3,2	=	13,888000			
MINUS OTWORY	-1,1*1,3*2	=	-2,860000			
	1	=	1,000000			
			1 168,165	1 168,165		m2
1.4.2 KNR 202/902/4						
Tynki zwykłe kategorii-III, ościeża o szerokości do 30·cm, ręcznie						
	0,95*0,2*4*1	=	0,760000			
	0,9*0,2*2*3	=	1,080000			
	1,0*0,2*3	=	0,600000			
	0,9*0,2*4	=	0,720000			
	2,0*0,2*4	=	1,600000			
	1,0*0,2*4*6	=	4,800000			
	0,9*0,2*2*4	=	1,440000			
	0,65*0,2*2*4	=	1,040000			
	0,9*0,2	=	0,180000			
2,5*0,2*2	0,8*0,2*2*5	=	1,600000			
	1,05*0,2*2*5	=	2,100000			
	1,4*0,2*2*2	=	1,120000			
1,3*0,2*2*3	1,3*0,2*2*2	=	1,040000			
	1,1*0,2*2*6	=	2,640000			
	1,3*0,2*2*6	=	3,120000			
	0,45*0,2*2	=	0,180000			
	1,05*0,2*2	=	0,420000			
	1,1*0,2*2*79	=	34,760000			
	1,95*0,2*2*79	=	61,620000			
	1,35*0,2	=	0,270000			
2,35*0,2	2,35*0,2*2	=	0,940000			
	0,3*0,2*2*2	=	0,240000			
	1,3*0,2*2*2	=	1,040000			
	1,85*0,2	=	0,370000			
2,15*0,2*0,2*2	2,15*0,2*2	=	0,860000			
	1,1*0,2*2*28	=	12,320000			
	1,3*0,2*2*28	=	14,560000			
	2,3*0,2*2*4	=	3,680000			
4,3*0,2*2*4	4,3*0,2*2*4	=	6,880000			
	1,4*0,20	=	0,280000			
2,35*0,2*2	2,25*0,2*2	=	0,900000			
	0,4*0,2*2	=	0,160000			
	1,25*0,2*2	=	0,500000			
	1,1*0,2*4	=	0,880000			
	1,75*0,2*4	=	1,400000			
			166,100	166,100		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1.5 Malowanie						
1.5.1	KNR 202/1505/3					
	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne					
	0,95*0,2*4*1	=	0,760000			
	0,9*0,2*2*3	=	1,080000			
	1,0*0,2*3	=	0,600000			
	0,9*0,2*4	=	0,720000			
	2,0*0,2*4	=	1,600000			
	1,0*0,2*4*6	=	4,800000			
	0,9*0,2*2*4	=	1,440000			
	0,65*0,2*2*4	=	1,040000			
	0,9*0,2	=	0,180000			
2,5*0,2*2	0,8*0,2*2*5	=	1,600000			
	1,05*0,2*2*5	=	2,100000			
	1,4*0,2*2*2	=	1,120000			
1,3*0,2*2*3	1,3*0,2*2*2	=	1,040000			
	1,1*0,2*2*6	=	2,640000			
	1,3*0,2*2*6	=	3,120000			
	0,45*0,2*2	=	0,180000			
	1,05*0,2*2	=	0,420000			
	1,1*0,2*2*79	=	34,760000			
	1,95*0,2*2*79	=	61,620000			
	1,35*0,2	=	0,270000			
2,35*0,2	2,35*0,2*2	=	0,940000			
	0,3*0,2*2*2	=	0,240000			
	1,3*0,2*2*2	=	1,040000			
	1,85*0,2	=	0,370000			
2,15*0,2*0,2*2	2,15*0,2*2	=	0,860000			
	1,1*0,2*2*28	=	12,320000			
	1,3*0,2*2*28	=	14,560000			
	2,3*0,2*2*4	=	3,680000			
4,3*0,2*2*4	4,3*0,2*2*4	=	6,880000			
	1,4*0,20	=	0,280000			
2,35*0,2*2	2,25*0,2*2	=	0,900000			
	0,4*0,2*2	=	0,160000			
	1,25*0,2*2	=	0,500000			
	1,1*0,2*4	=	0,880000			
	1,75*0,2*4	=	1,400000			
1.05	4,15*2,52	=	10,458000			
	7,85*2,52	=	19,782000			
MINUS OTWORY	-0,95*0,95*2	=	-1,805000			
1.09	2,26*2,52	=	5,695200			
MINUS OTÓR	-0,9*1,0	=	-0,900000			
	0,74*2,52	=	1,864800			
1.09	4,23*2,52	=	10,659600			
MINUS okna	-0,9*1*2	=	-1,800000			
1.11	2,38*2,52	=	5,997600			
	2,25*2,52	=	5,670000			
	2,25*2,5	=	5,625000			
minus otwory	-0,9*2	=	-1,800000			
1.13	2,4*2,52	=	6,048000			
minus okno	-1*1	=	-1,000000			
	2,65*2,5	=	6,625000			
minus okno	-1*1	=	-1,000000			
	1,93*2,5	=	4,825000			
	3,02*2,5	=	7,550000			
minus otwór	-1*1	=	-1,000000			
1,14	2,28*2,52	=	5,745600			
1,16	2,85*2,52	=	7,182000			
minus otwór	-1*1*2	=	-2,000000			
1,17	6,06*2,5	=	15,150000			
minus otwory	-0,9*0,65*2	=	-1,170000			
	1,96*2,52	=	4,939200			
	2,62*2,52	=	6,602400			
minus otwory	-0,9*0,65	=	-0,585000			
	2,36*2,5	=	5,900000			
1,18	1,94*2,52	=	4,888800			
minus okno	-0,9*0,65	=	-0,585000			
	1,8*2,5	=	4,500000			
minus otwory	-0,9*2,5	=	-2,250000			
1,01	1,41*2,5	=	3,525000			
1,19	7,66*2,5	=	19,150000			
minus okna	-0,8*1,05*3	=	-2,520000			
1,20	1,80*2,5	=	4,500000			
1,21	5,68*2,5	=	14,200000			
minus owory	-0,8*1,05*2	=	-1,680000			
	4,05*2,5	=	10,125000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
	1,65*2,5	=	4,125000			
1,03	1,1*2,5	=	2,750000			
minus otwór	-0,9*2	=	-1,800000			
1,07	1,86*2,5	=	4,650000			
1,06	1,18*2,5	=	2,950000			
Parter 020	6,13*3,2	=	19,616000			
minus otwory	-1,4*1,3*2	=	-3,640000			
	-1,1*1,3*2	=	-2,860000			
	1,2*3,2	=	3,840000			
minus otwór	-1,1*1,3	=	-1,430000			
021	1,2*3,2	=	3,840000			
minus	-1,1*1,3	=	-1,430000			
	4,89*3,2	=	15,648000			
minus otwory	-1,1*1,3*2	=	-2,860000			
minus	-1,1*3,2	=	-3,520000			
022	1,2*3,2	=	3,840000			
minus otwory	-0,45*1,05	=	-0,472500			
004	7,2*3,2	=	23,040000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
005	2,22*3,2	=	7,104000			
minus otwór	-1,1*1,95	=	-2,145000			
006	2,9*3,2	=	9,280000			
minus otwór	-1,1*1,95	=	-2,145000			
007	2,25*3,2	=	7,200000			
minus otwór	-1,1*1,95	=	-2,145000			
003	4,03*3,2	=	12,896000			
minus drzwi	-1,35*2,25	=	-3,037500			
009	7,75*3,2	=	24,800000			
minus okna	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
0,10	7,82*3,2	=	25,024000			
minus otworhy	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
	6,15*3,2	=	19,680000			
011	2,96*3,2	=	9,472000			
minus otwory	-1,1*1,95*2	=	-4,290000			
012	6*3,2	=	19,200000			
	7,8*3,2	=	24,960000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
013	7,75*3,2	=	24,800000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
001	4,18*3,2	=	13,376000			
minus otwory	-0,3*1,3*2	=	-0,780000			
minus drzwi	1,85*2,15	=	3,977500			
014	3,78*3,2	=	12,096000			
minus otwor	-1,1*1,95*2	=	-4,290000			
015	3,75*3,2	=	12,000000			
minus	-1,1*1,95*2	=	-4,290000			
016	7,86*3,2	=	25,152000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
023	8,99*3,2	=	28,768000			
minus otwory	-1,1*1,95*5	=	-10,725000			
025	4,75*3,2	=	15,200000			
minus otwory	-1,1*1,95*3	=	-6,435000			
018	4,01*3,2	=	12,832000			
minus drzwi	-0,9*2,1	=	-1,890000			
	1,67*3,2	=	5,344000			
minus otwory	-1,1*1,95	=	-2,145000			
028	1,86*3,2	=	5,952000			
minus otwór	-1,1*1,3	=	-1,430000			
029	1,86*3,2	=	5,952000			
minus otwór	-1,1*1,3	=	-1,430000			
030	5,25*4,4	=	23,100000			
minus otwor	-1,1*1,3*1	=	-1,430000			
	5,48*4,4	=	24,112000			
minus ptwory	-1,1*1,3*4	=	-5,720000			
031	6,0*4,4	=	26,400000			
	8,54*4,4	=	37,576000			
minus otwory	-1,1*1,3*5	=	-7,150000			
019	23,45*5,79	=	135,775500			
minus otwory	-2,3*4,3*4	=	-39,560000			
	11,80*5,79	=	68,322000			
minus otwór	-1,4*2,25	=	-3,150000			
	10,22*5,79	=	59,173800			
PIĘTRO 1.03	7,75*3,2	=	24,800000			
MINUS OTWORY	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.04	7,85*3,2	=	25,120000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.02	4,16*3,2	=	13,312000			

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
minus otwory	-0,4*1,35	=	-0,540000			
1.05	7,75*3,2	=	24,800000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.06	7,82*3,2	=	25,024000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
	6,15*3,2	=	19,680000			
1,12	2,88*3,2	=	9,216000			
minus otwory	-1,1*1,95	=	-2,145000			
1.11	6*3,2	=	19,200000			
	7,79*3,2	=	24,928000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.10	7,75*3,2	=	24,800000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.09	4,27*3,2	=	13,664000			
minus otwory	-1,1*1,95*3	=	-6,435000			
1,08	7,76*3,2	=	24,832000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
1.07	7,86*3,2	=	25,152000			
minus otwory	-1,1*1,95*4	=	-8,580000			
	6*3,2	=	19,200000			
1.01	3,51*3,2	=	11,232000			
minus okno	-1,1*1,75	=	-1,925000			
1.03	5,75*3,2	=	18,400000			
1.13	2,57*3,2	=	8,224000			
minus okno	-1,1*1,3	=	-1,430000			
1.14	9,46*3,2	=	30,272000			
minus otwory	-1,1*1,3*3	=	-4,290000			
	5,48*3,2	=	17,536000			
minus oknaa	-1,1*1,3*4	=	-5,720000			
1.15	6,0*3,2	=	19,200000			
minus otwór	-1,1*1,3	=	-1,430000			
1.14	8,48*3,2	=	27,136000			
minus otwór	-1,1*1,3*5	=	-7,150000			
PODDASZE 2.03	15,89*3,2	=	50,848000			
MINUS OTWOR	-1,1*1,95*9	=	-19,305000			
2.01	4,27*3,2	=	13,664000			
MINUS OTWÓR	-1,175*2	=	-2,350000			
2.04	4,34*3,2	=	13,888000			
MINUS OTWORY	-1,1*1,3*2	=	-2,860000			
	1	=	1,000000			
			1 334,265	1 334,265		m2
1.6 Docieplenie posadzek						
1.6.1 KNNR 3/801/4						
Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej						
Piwnice	484,3	=	484,300000			
PARTER	5,4+5,89+5,68+31,58+50,52	=	99,070000			
KORYTARZ	42	=	42,000000			
			625,370	625,370		m2
1.6.2 KNR 401/106/4						
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku						
	625*0,05	=	31,250000			
			31,250	31,250		m3
1.6.3 KNR 401/108/11						
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km						
	625*0,05	=	31,250000			
			31,250	31,250		m3
1.6.4 KNR 202/605/1 (1)						
Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 1-a-warstwa						
Piwnice	484,3	=	484,300000			
PARTER	5,4+5,89+5,68+31,58+50,52	=	99,070000			
KORYTARZ	42	=	42,000000			
			625,370	625,370		m2
1.6.5 KNR 202/605/2 (1)						
Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 2-a-warstwa						
Piwnice	484,3	=	484,300000			
PARTER	5,4+5,89+5,68+31,58+50,52	=	99,070000			
KORYTARZ	42	=	42,000000			
			625,370	625,370		m2
1.6.6 KNR 202/609/3						
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa						
Piwnice	484,3	=	484,300000			
PARTER	5,4+5,89+5,68+31,58+50,52	=	99,070000			
KORYTARZ	42	=	42,000000			
			625,370	625,370		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
1.6.7	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro					
	Piwnice	484,3	=	484,300000		
	PARTER	5,4+5,89+5,68+31,58+50,52	=	99,070000		
	KORYTARZ	42	=	42,000000		
				625,370	625,370	m2
1.6.8	KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm					
	Piwnice	484,3	=	484,300000		
	PARTER	5,4+5,89+5,68+31,58+50,52	=	99,070000		
	KORYTARZ	42	=	42,000000		
				625,370	625,370	m2
1.6.9	KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm					
	Piwnice	466,23	=	466,230000		
	Parter	45,68	=	45,680000		
		33,27	=	33,270000		
		12,24	=	12,240000		
		2,5	=	2,500000		
		1,17	=	1,170000		
		16,19	=	16,190000		
		16,59	=	16,590000		
		12,24	=	12,240000		
		2,5	=	2,500000		
		13,13	=	13,130000		
		12,84	=	12,840000		
				634,580	634,580	m2
1.6.10	KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża					
	Piwnice	484,3	=	484,300000		
	PARTER	5,4+5,89+5,68+31,58+50,52	=	99,070000		
	KORYTARZ	42	=	42,000000		
				625,370	625,370	m2
1.6.11	KNNR 2/1203/2 (3) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki ponad 15x15·cm, 30x30·cm					
		625	=	625,000000		
				625,000	625,000	m2
1.6.12	KNR 12/1119/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10·cm, przygotowanie podłoża					
		825	=	825,000000		
				825,000	825,000	m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
2 Pawilon nr 2						
2.1 Wykopy						
2.1.1	KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5-m w gruncie kategorii III					
	12,5*1,2*1*2	=	30,000000			
	4,2*1*9,93	=	41,706000			
			71,706	71,706		m3
2.2 Izolacja piwnic termiczna piwnic poniżej poziomu terenu						
2.2.1	KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian					
	12,5*1,2*2	=	30,000000			
	9,93*1,2	=	11,916000			
			41,916	41,916		m2
2.2.2	KNR 23/2612/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z betonu					
	41,9*7	=	293,300000			
			293,300	293,300		szt
2.2.3	KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany					
	12,5*1,2*2	=	30,000000			
	9,93*1,2	=	11,916000			
			41,916	41,916		m2
2.2.4	KNR 202/616/4 Izolacje z folii kubelkowej					
	12,5*1,2*2	=	30,000000			
	9,93*1,2	=	11,916000			
			41,916	41,916		m2
2.3 Zasypanie wykopów						
2.3.1	KNR 201/320/1 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5-m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5-m					
	71,06	=	71,060000			
			71,060	71,060		m3
2.4 Izolacja termiczna ścian						
2.4.1	KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z STYROPIANUj , ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym					
	1,8*2*3	=	10,800000			
	0,9*2*3	=	5,400000			
	1,8*2*22	=	79,200000			
	2,1*2*22	=	92,400000			
	1,5*4	=	6,000000			
	2,5*2*2	=	10,000000			
	2,1*2*2	=	8,400000			
	1,45	=	1,450000			
	2,1*2	=	4,200000			
	1,8*2*14	=	50,400000			
	2,1*2*14	=	58,800000			
	1,5	=	1,500000			
	2,1*2	=	4,200000			
	0,9*4*12	=	43,200000			
	1,2*2*2	=	4,800000			
	1,5*2*2	=	6,000000			
	1,5*4*2	=	12,000000			
	0,8*2*2	=	3,200000			
	2,1*2	=	4,200000			
	0,9*2*3	=	5,400000			
	0,6*3	=	1,800000			
	2,5*2	=	5,000000			
	2,1*2	=	4,200000			
	1,752	=	1,752000			
	1,8*2	=	3,600000			
	1,5*4	=	6,000000			
	0,9*5	=	4,500000			
	1,8*2*5	=	18,000000			
			456,402	456,402		mb
2.4.2	KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z STYROPIANUj , zamocowanie listwy cokołowej					
	46,60*2	=	93,200000			
	13*2	=	26,000000			
	11,62	=	11,620000			
			130,820	130,820		mb

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
2.4.3 KNR 23/2611/1						
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie						
	46,60*7,45	=	347,170000			
MINUS OTWORY	-1,8*1,5*6	=	-16,200000			
	-1,8*0,9*3	=	-4,860000			
	-1,8*2,1*22	=	-83,160000			
	40,6*7,45	=	302,470000			
minus otwory	-1,5*1,5	=	-2,250000			
	-2,5*2,1*2	=	-10,500000			
drzwi	-1,45*2,1	=	-3,045000			
	-1,8*2,1*14	=	-52,920000			
	-1,8*0,62	=	-1,116000			
	-1,5*2,1	=	-3,150000			
	-0,9*0,9*12	=	-9,720000			
	12,64*7,7	=	97,328000			
minus otwór	-1,2*1,5*2	=	-3,600000			
	-1,5*1,5*2	=	-4,500000			
	-0,8*2,1*2	=	-3,360000			
	-0,9*0,6*3	=	-1,620000			
	12,64*7,7	=	97,328000			
minus otwory	-2,5*2,1	=	-5,250000			
	-1,75*1,8	=	-3,150000			
	-1,5*1,5	=	-2,250000			
łącznik	11,62*3	=	34,860000			
minus otwory	-0,9*1,8*5	=	-8,100000			
	11,36*3	=	34,080000			
			694,485	694,485		m2
2.4.4 KNR 23/2611/2						
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją , 1-krotne						
	46,60*7,45	=	347,170000			
MINUS OTWORY	-1,8*1,5*6	=	-16,200000			
	-1,8*0,9*3	=	-4,860000			
	-1,8*2,1*22	=	-83,160000			
	40,6*7,45	=	302,470000			
minus otwory	-1,5*1,5	=	-2,250000			
	-2,5*2,1*2	=	-10,500000			
drzwi	-1,45*2,1	=	-3,045000			
	-1,8*2,1*14	=	-52,920000			
	-1,8*0,62	=	-1,116000			
	-1,5*2,1	=	-3,150000			
	-0,9*0,9*12	=	-9,720000			
	12,64*7,7	=	97,328000			
minus otwór	-1,2*1,5*2	=	-3,600000			
	-1,5*1,5*2	=	-4,500000			
	-0,8*2,1*2	=	-3,360000			
	-0,9*0,6*3	=	-1,620000			
	12,64*7,7	=	97,328000			
minus otwory	-2,5*2,1	=	-5,250000			
	-1,75*1,8	=	-3,150000			
	-1,5*1,5	=	-2,250000			
łącznik	11,62*3	=	34,860000			
minus otwory	-0,9*1,8*5	=	-8,100000			
	11,36*3	=	34,080000			
			694,485	694,485		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
2.4.5 KNR 23/2614/1 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z gazobetonu, Cermit SN- DR-30						
	46,60*7,45	=	347,170000			
MINUS OTWORY	-1,8*1,5*6	=	-16,200000			
	-1,8*0,9*3	=	-4,860000			
	-1,8*2,1*22	=	-83,160000			
	40,6*7,45	=	302,470000			
minus otwory	-1,5*1,5	=	-2,250000			
	-2,5*2,1*2	=	-10,500000			
drzwi	-1,45*2,1	=	-3,045000			
	-1,8*2,1*14	=	-52,920000			
	-1,8*0,62	=	-1,116000			
	-1,5*2,1	=	-3,150000			
	-0,9*0,9*12	=	-9,720000			
	12,64*7,7	=	97,328000			
minus otwór	-1,2*1,5*2	=	-3,600000			
	-1,5*1,5*2	=	-4,500000			
	-0,8*2,1*2	=	-3,360000			
	-0,9*0,6*3	=	-1,620000			
	12,64*7,7	=	97,328000			
minus otwory	-2,5*2,1	=	-5,250000			
	-1,75*1,8	=	-3,150000			
	-1,5*1,5	=	-2,250000			
łącznik	11,62*3	=	34,860000			
minus otwory	-0,9*1,8*5	=	-8,100000			
	11,36*3	=	34,080000			
			694,485	694,485		m2
2.4.6 KNR 23/2615/7 (3) Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system Roker, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30·cm, z gazobetonu, Cermit R- N-200						
	1,5*0,25*2*6	=	4,500000			
	1,8*0,25*2*6	=	5,400000			
	1,8*0,25*2*3	=	2,700000			
	0,9*0,25*2*3	=	1,350000			
	1,8*0,25*2*22	=	19,800000			
	2,1*0,25*2*22	=	23,100000			
	1,5*0,25*4	=	1,500000			
	2,5*0,25*2*2	=	2,500000			
	2,1*0,25*2*2	=	2,100000			
	1,45*0,25	=	0,362500			
	2,1*0,25*2	=	1,050000			
	1,8*0,25*2*14	=	12,600000			
	2,1*0,25*2*14	=	14,700000			
	1,5*0,25	=	0,375000			
	2,1*0,25*2	=	1,050000			
	0,9*0,25*4*12	=	10,800000			
	1,2*0,25*2*2	=	1,200000			
	1,5*0,25*2*2	=	1,500000			
	1,5*0,25*4*2	=	3,000000			
	0,8*0,25*2*2	=	0,800000			
	2,1*0,25*2	=	1,050000			
	0,9*0,25*2*3	=	1,350000			
	0,6*0,25*3	=	0,450000			
	2,5*0,25*2	=	1,250000			
	2,1*0,25*2	=	1,050000			
	1,75*0,25*2	=	0,875000			
	1,8*0,25*2	=	0,900000			
	1,5*0,25*4	=	1,500000			
	0,9*0,25*5	=	1,125000			
	1,8*0,25*2*5	=	4,500000			
			124,438	124,438		m2
2.4.7 KNR 202/1604/2 (1) Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe						m2
2.5 Izolacja termiczna powyżej terenu -cokół						
2.5.1 KNR 23/2615/10 Ocieplenie ścian budynków płytami z styropianowymi - , wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym						mb
2.5.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie						
	46,6*0,55*2	=	51,260000			
	13*0,55*2	=	14,300000			
	11,52*0,5	=	5,760000			
	11,62*0,5	=	5,810000			
			77,130	77,130		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
2.5.3	KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją , 1-krotne					
	46,6*0,55*2	=	51,260000			
	13*0,55*2	=	14,300000			
	11,52*0,5	=	5,760000			
	11,62*0,5	=	5,810000			
			77,130	77,130		m2
2.5.4	KNR 23/2614/2 (1) Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły, Cermit SN- DR-30					
	46,6*0,55*2	=	51,260000			
	13*0,55*2	=	14,300000			
	11,52*0,5	=	5,760000			
	11,62*0,5	=	5,810000			
			77,130	77,130		m2
2.6 Wymiana stolarki okiennej PCV						
2.6.1	KNR 19/929/11 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach					
	2,45*2,15	=	5,267500			
	1,8*2,1*35	=	132,300000			
	2,5*2,1*2	=	10,500000			
	1,5*1,5*2	=	4,500000			
	1,75*1,8	=	3,150000			
			155,718	155,718		m2
2.6.2	KNR 19/929/9 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach					
	1,8*1,5*9	=	24,300000			
	1,2*1,5	=	1,800000			
	1,5*1,5	=	2,250000			
	0,9*1,8*5	=	8,100000			
	1,2*1,5	=	1,800000			
	1,5*1,5	=	2,250000			
			40,500	40,500		m2
2.6.3	KNR 19/929/5 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0·m2, osadzanie na kotwach					
	1,8*0,9*3	=	4,860000			
	0,9*0,6*3	=	1,620000			
0,9*0,9*	0,9*0,9*12	=	9,720000			
	1,8*0,62	=	1,116000			
			17,316	17,316		m2
2.6.4	KNR 19/929/12 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach					
	0,8*2,1*2	=	3,360000			
			3,360	3,360		m2
2.6.5	ORGB 202/2143/4 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 40-50·cm					
	2,45	=	2,450000			
	1,8*35	=	63,000000			
	2,5*2	=	5,000000			
	1,5*2	=	3,000000			
	1,75	=	1,750000			
	1,8*9	=	16,200000			
	1,2	=	1,200000			
	1,5	=	1,500000			
	0,9*5	=	4,500000			
	1,2	=	1,200000			
	1,5	=	1,500000			
	1,8*3	=	5,400000			
	0,9*3	=	2,700000			
0,9*0,9*	0,9*12	=	10,800000			
	1,8	=	1,800000			
			122,000	122,000		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
2.6.6 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy						
	2,45*0,25	=	0,612500			
	1,8*35*0,25	=	15,750000			
	2,5*2*0,25	=	1,250000			
	1,5*2*0,25	=	0,750000			
	1,75*0,25	=	0,437500			
	1,8*9*0,25	=	4,050000			
	1,2*0,25	=	0,300000			
	1,5*0,25	=	0,375000			
	0,9*5*0,25	=	1,125000			
	1,2*0,25	=	0,300000			
	1,5*0,25	=	0,375000			
	1,8*3*0,25	=	1,350000			
	0,9*3*0,25	=	0,675000			
0,9*0,9*	0,9*12*0,25	=	2,700000			
	1,8*0,25	=	0,450000			
			30,500	30,500		m2
2.6.7 KNR 202/506/2 (1) Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm*podokienniki						
	2,45*0,25	=	0,612500			
	1,8*35*0,25	=	15,750000			
	2,5*2*0,25	=	1,250000			
	1,5*2*0,25	=	0,750000			
	1,75*0,25	=	0,437500			
	1,8*9*0,25	=	4,050000			
	1,2*0,25	=	0,300000			
	1,5*0,25	=	0,375000			
	0,9*5*0,25	=	1,125000			
	1,2*0,25	=	0,300000			
	1,5*0,25	=	0,375000			
	1,8*3*0,25	=	1,350000			
	0,9*3*0,25	=	0,675000			
0,9*0,9*	0,9*12*0,25	=	2,700000			
	1,8*0,25	=	0,450000			
			30,500	30,500		m2
2.6.8 KNR 202/925/1 (1) Osłony okien, folią polietylenową						
	2,45*2,15	=	5,267500			
	1,8*2,1*35	=	132,300000			
	2,5*2,1*2	=	10,500000			
	1,5*1,5*2	=	4,500000			
	1,75*1,8	=	3,150000			
	1,8*1,5*9	=	24,300000			
	1,2*1,5	=	1,800000			
	1,5*1,5	=	2,250000			
	0,9*1,8*5	=	8,100000			
	1,2*1,5	=	1,800000			
	1,5*1,5	=	2,250000			
	1,8*0,9*3	=	4,860000			
	0,9*0,6*3	=	1,620000			
0,9*0,9*	0,9*0,9*12	=	9,720000			
	1,8*0,62	=	1,116000			
	0,8*2,1*2	=	3,360000			
			216,894	216,894		m2
2.7 Roboty rozbiórkowe stolarki drzwiowej						
2.7.1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2·m2						
	1,5*2,1*2	=	6,300000			
			6,300	6,300		m2
2.8 Montaż stolarki drzwiowej z PCV						
2.8.1 KNRW 202/1040/2 Drzwi i ścianki aluminiowe, 2-skrzydłowe						
	1,5*2,1*2	=	6,300000			
			6,300	6,300		m2
2.9 Izolacja termiczna posadzek						
2.9.1 KNNR 3/801/4 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej						
	530,35	=	530,350000			
			530,350	530,350		m2
2.9.2 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku						
	530,35*0,06	=	31,821000			
			31,821	31,821		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
2.9.3	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1·km 530,35*0,05	= <u>26,517500</u> 26,518	26,518		m3
2.9.4	KNR 202/605/1 (1) Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 1-a·warstwa 530,35	= <u>530,350000</u> 530,350	530,350		m2
2.9.5	KNR 202/605/2 (1) Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na gorąco, 2-a·warstwa 530,35	= <u>530,350000</u> 530,350	530,350		m2
2.9.6	KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa 530,35	= <u>530,350000</u> 530,350	530,350		m2
2.9.7	KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro 530,35	= <u>530,350000</u> 530,350	530,350		m2
2.9.8	KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 530,35	= <u>530,350000</u> 530,350	530,350		m2
2.9.9	KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm 530,35	= <u>530,350000</u> 530,350	530,350		m2
2.9.10	KNR 202/1118/1 Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 530	= <u>530,000000</u> 530,000	530,000		m2
2.9.11	KNR 2/1203/2 (3) Posadzki 1- i 2-barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej metodą regularną, płytki ponad 15x15·cm, 30x30·cm 530,35	= <u>530,350000</u> 530,350	530,350		m2
2.9.12	KNR 12/1119/1 Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych na klej - bez przycinania płytek, płytki 10x10·cm, przygotowanie podłoża 420	= <u>420,000000</u> 420,000	420,000		m
2.10 DOCIEPLENIE stropodachu					
2.10.1	KNR 912/303/4 Izolacja granulatem z wełny mineralnej Paroc GRAN gr. 15·cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych 46,60*13	= <u>605,800000</u> = <u>0,000000</u> 605,800	605,800		m2
2.10.2	KNR 912/303/6 Izolacja granulatem z wełny mineralnej Paroc GRAN gr. 15·cm, dodatek za każdy 1·cm grubości 605,8*5	= <u>3 029,000000</u> 3 029,000	3 029,000		m2
2.10.3	KNR 217/152/2 (1) Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200·mm, cylindryczne R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 8	= <u>8,000000</u> 8,000	8,000		szt
2.11 Styropapa					
2.11.1	KNR 22/528/1 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu styropapy , przygotowanie podłoża 14,92*3	= <u>44,760000</u> 44,760	44,760		m2
2.11.2	KNR 22/528/2 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu styropapy 14,92*3	= <u>44,760000</u> 44,760	44,760		m2
2.11.3	KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14,92*0,35*2	= <u>10,444000</u> 10,444	10,444		m2
2.11.4	KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14,92*0,35*2	= <u>10,444000</u> 10,444	10,444		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
2.11.5	KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 3,2+3,2	=	6,400000 6,400	6,400		m
2.11.6	KNRW 202/517/2 (1) Różne obróbki - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, szerokość w rozwinięciu ponad 25-cm 14,92*0,35*2	=	10,444000 10,444	10,444		m2
2.11.7	KNRW 202/522/2 (1) Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi-15-cm, blacha ocynkowana 14,92*0,35*2	=	10,444000 10,444	10,444		m
2.11.8	KNRW 202/526/2 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okrągłe o średnicy 10-cm 3,2+3,2	=	6,400000 6,400	6,400		m
2.12 Docieplenie stropu						
2.12.1	ORGB 202/2701/1 Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi					
01	21,96	=	21,960000			
02	13,79	=	13,790000			
03	16,72	=	16,720000			
04	15,43	=	15,430000			
05	12,28	=	12,280000			
06	4,68	=	4,680000			
07	5,58	=	5,580000			
08	4,96	=	4,960000			
09	4,67	=	4,670000			
			100,070	100,070		m2
2.12.2	KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa					
01	21,96	=	21,960000			
02	13,79	=	13,790000			
03	16,72	=	16,720000			
04	15,43	=	15,430000			
05	12,28	=	12,280000			
06	4,68	=	4,680000			
07	5,58	=	5,580000			
08	4,96	=	4,960000			
09	4,67	=	4,670000			
			100,070	100,070		m2
2.13 Docieplenie ścian wewnętrznych w Piwnicy						
2.13.1	KNRW 202/2004/8 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, belki i podciągi pojedyncze, 1-warstwowo, 75-01					
	2,9*2,62	=	7,598000			
	2,45*2,6	=	6,370000			
	2,97*2,62	=	7,781400			
			21,749	21,749		m2
2.13.2	KNRW 202/612/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa					
	2,9*2,62	=	7,598000			
	2,45*2,6	=	6,370000			
	2,97*2,62	=	7,781400			
			21,749	21,749		m2
2.14 Wymiana oświetlenia całego budynku						
2.14.1	KNR 403/601/4 (1) Wymiana oprawki zwykłej lub półhermetycznej przykręcanej, na podłożu betonowym					
	70	=	70,000000 70,000	70,000		szt
2.14.2	KNR 403/606/2 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x20-W					
	458	=	458,000000 458,000	458,000		szt