

Pytania Oferentów

1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określi w zakresie prac wykonanie projektu wykonawczego instalacji SAP i jednocześnie załączył do przetargu projekt instalacji. Czy załączony projekt jest wiążący czy Wykonawca wykona nowy projekt?

Odp. Ofertując system sygnalizacji pożaru inny niż przykładowy pokazany w załączonym Projekcie Wykonawczym należy wykonać Projekt Wykonawczy ofertowanego systemu sygnalizacji pożaru wraz z niezbędnymi obliczeniami (adresy urządzeń, prądy, pojemności i oporności pętli dozorowych, dobór zasilania awaryjnego) właściwych dla ofertowanego systemu sygnalizacji pożaru. Załączony Projekt Wykonawczy jest wiążący w zakresie lokalizacji urządzeń, doboru rodzaju czujek dla określonych lokalizacji, parametrów technicznych (rodzaj czujek, klasyfikacja czujek temperaturowych, rodzaj pożarów testowych dla czujek optycznych) które to parametry muszą być nie gorsze niż urządzenia użyte w załączonym projekcie Wykonawczym.

2. W związku z tym, iż termin otwarcia ofert ogłoszona na 14.12.2015. i zgodnie z trybem zamówień publicznych Zamawiający ma prawo rozpatrywać oferty przez 30 dni, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż umowa na wykonanie prac może zostać zawarta na kilka dni przed terminowym zakończeniem robót. Czy Zamawiający widzi możliwość urealnienia terminu wykonania prac np na 30.03.2015r?

Odp. Zamawiający dokona oceny ofert możliwie jak najszybciej będzie to możliwe, tak aby pozostawić Wykonawcy jak najwięcej czasu na realizację. Termin wykonania zgodnie z SIWZ.

3. Zamawiający w pkt. 3.1 SIWZ określa zakres prac między innymi.: cyt. : Wykonanie projektu wykonawczego systemu sygnalizacji pożaru. Uzgodnienie projektu sygnalizacji pożaru z Zamawiającym i Rzeczoznawcą ds. ppoż.”

Prosimy o odpowiedź, z jakiego powodu Zamawiający wymaga ponownie wykonania przez Wykonawcę projektu wykonawczego, mimo iż posiada wykonany w listopadzie 2015 roku projekt wykonawczy? Wskazujemy, że wprowadzone zmiany do projektu wykonawczego można nanieść w dokumentacji powykonawczej, natomiast zmiany istotne uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych.

Odp. Ofertując system sygnalizacji pożaru inny niż przykładowy pokazany w załączonym Projekcie Wykonawczym należy wykonać Projekt Wykonawczy ofertowanego systemu sygnalizacji pożaru wraz z niezbędnymi obliczeniami (adresy urządzeń, prądy, pojemności i oporności pętli dozorowych, dobór zasilania awaryjnego) właściwych dla ofertowanego systemu sygnalizacji pożaru. Załączony Projekt Wykonawczy jest wiążący w zakresie lokalizacji urządzeń, doboru rodzaju czujek dla określonych lokalizacji, parametrów technicznych (rodzaj czujek, klasyfikacja czujek temperaturowych, rodzaj pożarów testowych dla czujek optycznych) które to parametry muszą być nie gorsze niż urządzenia użyte w załączonym projekcie Wykonawczym.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem demontaż istniejącego systemu sygnalizacji pożaru, w tym jonizacyjne czujki dymu, które wymagają przekazania do utylizacji w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Prosimy o odpowiedź czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny koszty utylizacji jonizacyjnych czujek dymu oraz w jakiej ilości?

Odp. Tak. Demontaż i utylizacja istniejących czujek ma odbyć się na koszt i staraniem Wykonawcy. Ilość czujek można policzyć z załączonego Projektu Wykonawczego lub podczas

wizji lokalnej.

5. Zamawiający dołączył do SIWZ przedmiar (Załącznik nr 8).

Prosimy o odpowiedź czy Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę, który należy dołączyć do oferty może zawierać zmiany w ilościach pozycji kosztorysowych oraz zmiany ilościowe w poszczególnych pozycjach dokonane na podstawie analizy projektu oraz wizji lokalnej obiektu?

Odp. Załączone przedmiary i zestawienia materiałów w projekcie są pomocnicze i nie stanowią podstawy do wyceny. Przedmiary do wyceny oferent wykonuje na podstawie wizji w obiekcie, załączonego projektu wykonawczego uwzględniając, że w załączonym Projekcie Wykonawczym jest przykładowy system sygnalizacji pożaru w oparciu o konkretnego producenta. Do wyceny ii przedmiarów należy wykonać własny Projekt Wykonawczy ofertowanego systemu sygnalizacji pożaru uwzględniając obliczeniami (adresy urządzeń, prądy, pojemności i oporności pętli dozorowych, dobór zasilania awaryjnego) właściwych dla ofertowanego systemu sygnalizacji pożaru.