
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : MIEJSCE ODPOCZYNKU NA SZLAKU TATARSKIM
ADRES INWESTYCJI : MOS EŁK
INWESTOR : POWIAT EŁCKI
ADRES INWESTORA : UL. PIŁSUDSKIEGO
BRANŻA : zieleni


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Kuczyńska

DATA OPRACOWANIA : 07, 06

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :


Data opracowania
07, 06

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złoże-	m³		
d.1	0101-01	nie zanieczyszczeń w przyzmy	m³	1,250	
		1,25			
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie za-	m³		
d.1	0101-04	nieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m³		
		1,25			
3	KNR 2-21	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu	m³		
d.1	0109-03		m³		
		8,7			
			m³	8,700	
				RAZEM	1,250
					1,250
				RAZEM	1,250
				RAZEM	8,700
					8,700
2.2. ZADRZEWIENIE.					
4	KNR 2-21	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.I-	szt.		
d.2	0331-07	II z zaprawą rowów do połowy głębokości	szt.	20,000	
		20			
				RAZEM	20,000
5	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.	szt.		
d.2	0310-08	I-II z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	9,000	
		9			
				RAZEM	9,000
6	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez	szt.		
d.2	0323-01	zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.	11,000	
		11			
				RAZEM	11,000
					11,000
3.3. ROBOTY PIELEGNACYJNE W OKRESIE GWARANCYJNYM					
7	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
d.3	0701-04		szt.	9,000	
		9			
				RAZEM	9,000
8	KNR 2-21	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych	szt.		
d.3	0701-02		szt.	20,000	
		20			
				RAZEM	20,000
9	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych	ha		
d.3	0702-04		ha	0,020	
		0,2/10			
				RAZEM	0,020
					0,020

ZIELEŃ PRZEDMIAR.KST

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
11. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE								
1	KNR 2-21 d.10101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m³				1,250	
	999	-- Robocizna -- 3,16*0,955=	r-g	3,0178	0,00	0,000		
Razem pozycja 1								
2	KNR 2-21 d.10101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m³			0,000	1,250	0,00
	999	-- Robocizna -- 1,33*0,955=	r-g	1,2702	0,00	0,000	1,250	
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze	%	2,0000	0,00	0,000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,2940	0,00	0,000		
Razem pozycja 2								
3	KNR 2-21 d.10109-03	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z ziemi urodzajnej oraz torfu	m³			0,000	1,250	0,00
	999	-- Robocizna -- 2,8*0,955=	r-g	2,6740	0,00	0,000	8,700	
	3990300	-- Materiały -- torf ogrodniczy	m³	0,4200	0,00	0,000		
	3990400	ziemia urodzajna (humus)	m³	0,8200	0,00	0,000		
Razem pozycja 3								
Razem dział 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							8,700	0,00
22. ZADRZEWIENIE.								
4	KNR 2-21 d.20331-07	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.I-II z zaprawą rowów do połowy głębokości	szt.				20,000	
	999	-- Robocizna -- 0,171*0,955=	r-g	0,1633	0,00	0,000		
	3990400	-- Materiały -- ziemia urodzajna (humus)	m³	0,0180	0,00	0,000		
	2_21004	krzewy żywopłotowe DEREN BIAŁY h=0,7m	szt	1,0500	0,00	0,000		
	3930000	woda	m³	0,0050	0,00	0,000		
Razem pozycja 4								
5	KNR 2-21 d.20310-08	Sadzenie drzew i krzewów liściast. form piennych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.			0,000	20,000	0,00
	999	-- Robocizna -- 0,868*0,955=	r-g	0,8289	0,00	0,000	9,000	
	3990400	-- Materiały -- ziemia urodzajna (humus)	m³	0,0510	0,00	0,000		
	2_21001	drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych - LIPA DROBNOLISTNA h=1,7m	szt	1,0500	0,00	0,000		
	3951299	paliki drewniane iglaste do drzew	szt	1,0500	0,00	0,000		
	6831800	sznur konopny surowy	kg	0,0600	0,00	0,000		
	3930000	woda	m³	0,0100	0,00	0,000		
Razem pozycja 5								
6	KNR 2-21 d.20323-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.			0,000	9,000	0,00
	999	-- Robocizna -- 0,626*0,955=	r-g	0,5978	0,00	0,000	11,000	
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2_21003	drzewa lub krzewy iglaste - świerk serbski h=1,8m	szt	1,0500	0,00	0,000		
	3930000	woda	m³	0,0100	0,00	0,000		
Razem pozycja 6						0,000	11,000	0,00
Razem dział 2. ZADRZEWIENIE.								
33. ROBOTY PIELEGNACYJNE W OKRESIE GWARANCYJNYM								
7	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.				9,000	
	d.30701-04							
	999	-- Robocizna -- 1,465*0,955=	r-g	1,3991	0,00	0,000		
	2_21016	-- Materiały --						
	3951299	drzewa lub krzewy - lipa drobnolistna	szt	0,0600	0,00	0,000		
	1420800	paliki drewniane iglaste do drzew	szt	0,0600	0,00	0,000		
	3930000	azofoska	t	0,00006	0,00	0,000		
		woda	m³	0,4000	0,00	0,000		
Razem pozycja 7						0,000	9,000	0,00
8	KNR 2-21	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych	szt.				20,000	
	d.30701-02							
	999	-- Robocizna -- 0,3698*0,955=	r-g	0,3532	0,00	0,000		
	2_21016	-- Materiały --						
	1420800	drzewa lub krzewy - dereń biały	szt	0,0600	0,00	0,000		
	3930000	azofoska	t	0,00001	0,00	0,000		
		woda	m³	0,0800	0,00	0,000		
Razem pozycja 8						0,000	20,000	0,00
9	KNR 2-21	Ręczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych	ha				0,020	
	d.30702-04							
	999	-- Robocizna -- 4130*0,955=	r-g	3944,1500	0,00	0,000		
	2_21005	-- Materiały --						
	1420800	nasiona traw	kg	10,0000	0,00	0,000		
	3930000	azofoska	t	0,5000	0,00	0,000		
		woda	m³	8000,0000	0,00	0,000		
Razem pozycja 9						0,000	0,020	0,00
Razem dział 3. ROBOTY PIELEGNACYJNE W OKRESIE GWARANCYJNYM								