

W dniu 04.11.2011r do przetargu „**Dostawa i montaż składanego lodowiska sezonowego w ramach programu Biały Orlik przy Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Elku, ul. M. Kajki 4.**

Numer ogłoszenia: 287837-2011, data zamieszczenia: 03.11.2011

wpłynęły zapytania następującej treści:

Zapytanie nr 1

„Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia żąda złożenia wraz z ofertą deklaracji zgodności, świadectw, certyfikatów, kart katalogowych oferowanego systemu chłodniczego, oświadczenia, że lodowisko spełnia określone wyżej warunki”.

Należy zauważyć, że świadectwa, certyfikaty i atesty na urządzenia i materiały zgodnie z prawem uzyskuje się po dokonaniu zakupu wraz z ich dostawą. Trudno więc na etapie przetargu dysponować aktualnymi świadectwami, certyfikatami, atestami. Dokumenty te dla nowych produktów z podaniem ich numeru seryjnego itp. Wystawia się po zakończeniu ich produkcji, przeprowadzeniu kontroli jakości i zgodności. Wszelkie tego typu dokumenty przedstawione na etapie przetargu nie są wiarygodne.

Czy Zamawiający będzie żądał na etapie prowadzonego przetargu przedłożenia tylko szczegółowego opisu wraz z fotografiami lub rysunkami oferowanych urządzeń i rozwiązań, w szczególności systemu ziębniczego?

odpowiedź zamawiającego:

„ Zamawiający na etapie prowadzonego przetargu będzie żądał przedłożenia tylko szczegółowego opisu wraz z fotografiami lub rysunkami oferowanych urządzeń i rozwiązań, w szczególności systemu ziębniczego.”

Zapytanie nr 2

Jakie przyłącze elektryczne Zamawiający udostępni? Prosimy podać jakie są parametry założone przyłącza elektrycznego, jego moc i zabezpieczenie? Jaka jest odległość rozdzielni elektrycznej od miejsca posadowienia agregatu?

odpowiedź zamawiającego:

- Przyłącze elektryczne znajdować się będzie przy miejscu posadowienia agregatu przy boisku w odległości około 5m od agregatu.
- W przyłączy przewidziano montaż rozłącznika izolacyjnego 630A do podłączenia kabla zasilającego agregat.
- Przyłącze zasilane jest linią kablową 2x YKXS 4x95mm² z zabezpieczeniem 2x 160A= 320A .
- Przewidywana chwilowa moc pobierana z układu 200kW.
- Główne zabezpieczenie całego budynku szkoły 400A.

„Informacje szczegółowe dotyczące przyłącza są zawarte w opisie i dokumentacji ogłoszonego

i rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na „Wykonanie przyłącza energetycznego wraz

z utwardzeniem i ogrodzeniem placu technicznego o wymiarach około 4x5m do zainstalowania kontenera z agregatem chłodniczym zasilającym sztuczne lodowisko przewidziane do realizacji na terenie kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku w ramach programu pn. Biały Orlik”.

Nr ogłoszenia 266345-2011 z dnia 10.10.2011r.

Nadmieniam, iż wykonanie przyłącza elektrycznego na utwardzonym i ogrodzonym placu technicznym do posadowienia agregatu leży po stronie zamawiającego, ogólny schemat został przedstawiony w **projekcie zagospodarowania** –załącznik dokumentacji przetargu.

Zapytanie nr 3

„ Zamawiający w opisie konstrukcji bandy wymaga tego, żeby była wykonana z profili aluminiowych”

Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcję bandy w konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo?

odpowiedź zamawiającego:

„Charakterystyka bandy zgodnie z opisem konstrukcji zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ”

*Członek Zarządu
Włodzimierz Szelażek*