

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie istn. nawierzchni drogi powiat. nr 1935N Krzywe-do dr. nr 1872N w miejscowości Krzywe

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
1		0.610	km	0.61	
				RAZEM	0.61
2D.04.00.00 PODBUDOWA					
2.1D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie					
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.2.	0114-01				
1		<jezdnia w km 4+221-4+736> 515.0*4.30+42.00	m ²	2256.50	
		<zjazdy> 12*4*2	m ²	96.00	
				RAZEM	2352.50
2.2D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym					
3	KNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową dla KR-2 mechaniczne w ilości 0,075 kg/m ²	t		
d.2.	0108-02				
2		<jezdnia> (515.0*4.30+42.00)*0.075	t	169.24	
				RAZEM	169.24
3D.05.00.00 NAWIERZCHNIE					
3.1Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
4	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3.	0309-02				
1		<jezdnia w km 4+126-4+736> 515.0*4.00+42.00+95.0*3.0	m ²	2387.00	
		<zjazdy> 14*4*2	m ²	112.00	
				RAZEM	2499.00
3.2Nawierzchnia gruntowa					
5	KNR 6	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. do 7 cm po zagęszczeniu	m ²		
d.3.	0202-06				
2		610*1.0*2	m ²	1220.00	
				RAZEM	1220.00
6	kalk. włas-	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
d.3.	na				
2		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00