

KOSZTORYS OFERTOWY
Utwardzenie istn. nawierzchni drogi powiat. nr 1935N Krzywe-do dr. nr 1872N w miejscowości Krzywe

Lp.	Podsta- wa wycen- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych						
1 d.1. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- nych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.61		
2 D.04.00.00 PODBUDOWA						
2.1 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie						
2 d.2. 1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm po zagę- szczeniu	m ²	2352.50		
2.2 D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym						
3 d.2. 2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową dla KR-2 me- chaniczne w ilości 0,075 kg/m ²	t	169.24		
3 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE						
3.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego						
4 d.3. 1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- nych asfaltowych AC 11S o grubości 4 cm (warst- wa ścieralna)	m ²	2499.00		
3.2 Nawierzchnia gruntowa						
5 d.3. 2	KNNR 6 0202-06	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. do 7 cm po zagęszczeniu	m ²	1220.00		
6 d.3. 2	kalk. włas- na	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: