

UCZESTNICZY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę, rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, przy ul. Kajki 4

W imieniu Powiatu Ełckiego uprzejmie informuję, że w dniu 26.05.2009 r. wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na budowę, rozbudowę i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, przy ul. Kajki 4, w brzmieniu:

1. Roboty budowlane rozbiórkowe budynku C

- poz. 23 prosimy o przesłanie tablicy KNR SEK 06-01, ponieważ w programie NORMA PRO ona nie występuje.

2. Roboty budowlane budynku B

- poz. 12 prosimy o przesłanie brakującego wykazu stolarki okiennej i drzwiowej..
- poz. 15 – czy w pozycji osadzenie podokienników nie powinna być ilość 54 szt, natomiast w materiale być koszt 57,35 m podokienników.

3. Roboty budowlane budynku C

- poz. 64 – prosimy o podanie ilości gąsiorów jaką należy przyjąć do wyceny i podanie pozycji kosztorysowej, którą należy przyjąć do wyceny.
- poz. 92 – w zestawieniu jest 13 szt okien CON-1 o wym. 1350x2000 mm a w przedmiarze jest 18 szt okien CON-1 1350x1350, które okna należy przyjąć do wyceny
- poz. 93 – w zestawieniu są okna PCV CON-2 o wym. 1350x1600 mm 13 szt, a w przedmiarze aluminiowe CON-2 o wym. 1 CON-2 o wym. 2620x5150 szt 1, w zestawieniu są okna PCV CON-3 o wym. 1350x2440 szt 1, a w przedmiarze okna aluminiowe CON-3 o wym. 4660x5790 szt 1, w zestawieniu są okna PCV CON-4 o wym. 1500x1600 szt 6, a w przedmiarze okna aluminiowe CON-4 4350x5750 szt 1, w zestawieniu są okna aluminiowe CON-5 o wym. 2810x2750 szt 1, a przedmiarze okna aluminiowe CON-5 o wym. 2730x5750 szt 1, w zestawieniu brak okna CON-7, a w przedmiarze jest okno CON-7 o wym. 4660x1350 szt 2, jakie ilości i które okna należy przyjąć do wyceny.
- Poz. 96 i 97 – w zestawieniu są skrzydła i ościeżnice CDN-1 o wym. 90x200 cm w ilości 11 szt, a przedmiarze jest 7 szt, w zestawieniu są skrzydła drzwiowe i ościeżnice 90x200 cm w ilości 2 szt, a w przedmiarze są 4 szt, jakie ilości należy przyjąć do wyceny.
- W zestawieniu stolarki występują następujące okna i drzwi: CON-3*EI60 szt1, CON-4* szt 6, CDN-2* szt 8, CDN-4 EI60 szt 2, które nie zostały ujęte w przedmiarze, czy należy je ująć w wycenie.

5. Roboty budowlane budynku C lub D

- na stronie tytułowej kosztorysu jest przedmiar budynku C natomiast przedmiarowych jest budynek D, którego budynku dotyczy przedmiar robót.
- poz. 4, 5, 6 ,22, 21- prosimy podać jaką średnicę stali należy przyjąć do wyceny.
- poz. 23 – jaki materiał należy przyjąć na podkłady z materiałów sypkich
- poz. 24 – jaką klasę betonu należy przyjąć do wyceny na podkłady budowlane wykonywane na gruncie
- poz. 25 – czy do pozycji izolacje podposadzkowe z folii należy przyjąć samą folię czy wszystkie nakłady materiałowe, które występują w pozycji KNR
- poz. 31 i 32 – jaką grubość styropianu elewacyjnego należy przyjąć do wyceny
- poz. 41 – w dokumentacji występują łaty 40x50 mm, czy można zmienić normę nakładów materiałowych gdyż są to łaty o innych wymiarach niż w pozycji KNR
- poz. 46 – zapytanie jak wyżej
- w przedmiarze robót jest brak stolarki drzwiowej, czy należy ją przyjąć do wyceny wg zestawienia, jeśli tak to prosimy o podanie pozycji KNR, które należy zastosować w kosztorysie ofertowym.
- w rozdziale posadzki występują tylko roboty izolacyjne i betonowe, natomiast jest brak warstw wierzchnich, jeżeli należy je wycenić to prosimy o skorygowanie przedmiaru

6. Roboty budowlane budynku E

- poz. 2 - czy prawidłową jednostką miary nie powinien być m^3 , zamiast 100 m^3
- poz. 5 – zapytanie jak pozycja wyżej
- poz. 56 – czy prawidłową jednostką miary pokrycia dachów jest 100 m^2 , czy 1 m^2
- poz. 70 – czy ująć do wyceny pozycję w ilości 24,15 m^2 , gdyż w poz. 68 przedmiaru została ujęta ta sama ilość do wyceny
- poz. 77 – prosimy o podanie parametrów wpustów dachowych
- poz. 81 – jaką płytę GK należy przyjąć do wyceny: zwykłą czy ognioodporną
- poz. 82 – prosimy o podanie jednostki miary zasłon oraz ich wymiary
- poz. 90 – w przedmiarze stolarki okiennej wycenione są okna E0-2 w ilości 13 szt, natomiast w zestawieniu jest ich 16 szt, którą ilość należy przyjąć do wyceny. Prosimy o skorygowanie przedmiaru
- poz. 91 jest brak w zestawieniu okna EO-5 1 szt, która jest w przedmiarze
- poz. 92 –brak jest w zestawieniu drzwi EPO-1 1 szt i EPO-4 1 szt, które występują w przedmiarze
- poz. 93 – brak jest w zestawieniu EO-11 szt 1, która występuje w przedmiarze
- poz. 94 – brak w zestawieniu ścianek EPO-2 i EPO-3 po 1 szt, które występują w przedmiarze
- poz. 96 – w przedmiarze jest Ed-4 38 szt natomiast w zestawieniu 28 szt, Ed- 6 w przedmiarze 17 szt w zestawieniu 12, Ed-7 w przedmiarze 12 szt w zestawieniu 11 szt, Ed-8 w przedmiarze 0 szt zaś w zestawieniu 3 szt
- poz. 97 w przedmiarze nie są ujęte z zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej następujące pozycje: Ed-4* 2 szt, Ed4** 2 szt, EO3 1 szt
- poz. 103 – jaką do wyceny należy przyjąć grubość styropianu 3 cm czy 10 cm
- poz. 104 – jaką grubość styropianu należy przyjąć do wyceny 3 cm, czy 6 cm

7. Roboty budowlane budynku C

- poz. 103 – jaką grubość styropianu należy przyjąć do wyceny 8, czy 10 cm
- poz. 104 – jaka grubość styropianu 3, czy 4 cm

8. Roboty budowlane budynku F

- poz. 5 prawidłową podstawą wyceny na skucie glazury jest KNR 4-01 0819-05 a nie KNR 4-01 0701-03, którą tablicę należy przyjąć do wyceny
- poz. 20, 21, 22- jaka jest prawidłowa ilość gruzu 200 m3, czy 551,43 m3
- poz. 51 – czy do wyceny pozycji należy przyjąć w nakładach materiałowych 13 szt okien FO1
- poz. 53 wymiar okna FO-4 z zestawienia 100x950 różni się od przedmiaru 100x100
- poz. 54 okna FO3 – w przedmiarze jest 70 szt, natomiast w wykazie stolarki 55 szt, którą ilość przyjąć do wyceny
- poz. 55 – w przedmiarze jest 12 okien FO5 natomiast w zestawieniu 16 szt, okien FO-8 w przedmiarze 3 szt w zestawieniu 4 szt
- poz. 56 w przedmiarze są 3 szt okien FO-3 w zestawieniu 54 szt
- poz. 57- skrzydła drzwiowe Fd1 w przedmiarze jest 70 szt, a zestawieniu 75 szt
- poz. 62 skrzydła drzwiowe Fd1 są już w przedmiarze w poz. 57, skrzydła Fd-2 w przedmiarze 10 szt, w zestawieniu 5 szt, skrzydła Fd-3 w przedmiarze 2 szt, w zestawieniu 1 szt.
- poz. 63 w przedmiarze jest 28 szt skrzydeł Fd-1* a w zestawieniu 52 szt

9. Roboty budowlane budynku G

- poz. 5 prawidłową podstawą wyceny na skucie glazury jest KNR 4-01 0819-05 a nie KNR 4-01 0701-03, którą tablicę należy przyjąć do wyceny
- poz. 10,11,12 - jaka jest prawidłowa ilość gruzu 25 m3, czy 74,45 m3
- poz. 26 – czy na pewno jest to stal gładka śr. 12 mm
- poz. 37 w przedmiarze są okna GO-1 szt 11, natomiast w wykazie jest ich 18, która ilość jest prawidłowa i którą należy przyjąć do wyceny
- poz. 41 – prosimy o dostarczenie rysunku na drzwi aluminiowe 230x220 cm w świetle
- poz. 44 – parapety komorowe – powinna być ilość 30 szt, a w nakładach materiałowych 38,8 mm parapetów, jaką ilość przyjąć do wyceny.
- poz. 67 – w przedmiarze występuje wycena wyposażenia technologicznego kuchni, ta sama wycena występuje w wykazie wyposażenia technologicznego istniejącej kuchni, czy wycenę załączyć z wykazem, czy kosztorysie ofertowym.

10. Roboty elektryczne budynków C, D, E, F, G

- poz. 5 – prosimy określić typ listwy
- poz. 6 – prosimy określić typ listwy
- poz. 9 – prosimy określić typ lampki
- poz. 11 – prosimy określić typ łącznika przyciskowego
- poz. 12 – prosimy określić typ łącznika przyciskowego
- poz. 18 – prosimy określić typ listwy zaciskowej
- poz. 19 – prosimy określić typ listwy
- poz. 21 - prosimy określić typ lampki
- poz. 27 – prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 30 – prosimy o podanie typu rury ochronnej
- poz. 32 – prosimy o podanie typu lampki
- poz. 33 - prosimy określić typ listwy zaciskowej
- poz. 34 - prosimy określić typ listwy zaciskowej
- poz. 43 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 54 – prosimy o podanie typu oprawy oświetleniowej
- poz. 55 - prosimy o podanie typu oprawy oświetleniowej
- poz. 56 - prosimy o podanie typu oprawy oświetleniowej
- poz. 57 - prosimy o podanie typu oprawy oświetleniowej

- poz. 58 – prosimy o podanie typu modułu ośw. awaryjnego
- poz. 59 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 60 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 62 – prosimy o podanie typu skrzynki rozdzielczej
- poz. 63 - prosimy określić typ listwy zaciskowej
- poz. 64 - prosimy o podanie typu lampki
- poz. 67 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 73 - prosimy o podanie typu skrzynki rozdzielczej
- poz. 74 - prosimy określić typ listwy zaciskowej
- poz. 75 - prosimy o podanie typu listwy zaciskowej
- poz. 76 - prosimy o podanie typu lampki
- poz. 89 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 90 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 94 - prosimy określić typ listwy zaciskowej
- poz. 95 - prosimy o podanie typu lampki
- poz. 100 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 103 - prosimy określić typ listwy zaciskowej
- poz. 104 - prosimy o podanie typu lampki
- poz. 109 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 112 - prosimy określić typ listwy zaciskowej
- poz. 113 - prosimy o podanie typu lampki
- poz. 118 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 124 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 141 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 144 - prosimy o podanie typu skrzynki rozdzielczej
- poz. 154 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 155 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 168 – 184 - prosimy o podanie typu oprawy oświetleniowej
- poz. 185 – prosimy o podanie typu regulatora obrotów wentylatora
- poz. 188-189 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 193-194 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 229 – prosimy o podanie typu przycisku sterującego
- poz. 232 - prosimy o podanie typu przewodu
- poz. 250-252 – prosimy o podanie typu łączników

Odpowiedzi:

1. Roboty budowlane rozbiórkowe budynku C.

- poz.23 - pozycję należy przyjąć według indywidualnej kalkulacji

2. Roboty budowlane budynku B.

- w projekcie zamiennym budynku B nie przewidziano wymiany stolarki,
a więc we wszystkich pozycjach dotyczących stolarki należy przyjąć obmiar równy 0.

3. Roboty budowlane budynku C.

- poz.64 – należy wprowadzić poz. KNR W2 02 0511-02 i przyjąć obmiar gąsiorów dachowych równy 42m
- do wyceny należy przyjąć stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z zestawieniem stolarki projektu zamiennego budynku C ,pozycje które nie występują w stolarce należy wpisać jako zerowe.
- Natomiast pozycje które są w stolarce a nie ma ich w przedmiarze należy dodać.
- poz.103 do wyceny należy przyjąć grubość styropianu równą 10cm
- poz.104 do wyceny należy przyjąć grubość styropianu równą 4cm.

4. Roboty budowlane budynku D.

- na stronie tytułowej przedmiaru budynku d jest błąd gdyż jest on oznaczony jako budynek C co widać na stronach przedmiarowych.
- poz.4;21 – należy przyjąć średnicę stali 6mm
- poz.5;22 – należy przyjąć średnicę stali zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi projektu zamiennego budynku D.
- poz.6. - należy przyjąć średnicę stali 16mm
- poz.23 – na podkłady z materiałów sypkich należy przyjąć pospółkę piaskowo żwirową zgodnie z pozycją przedmiarową
- poz.24. - do wyceny należy przyjąć beton B7,5
- poz.25. - przyjąć według KNR zgodnie z podstawą wyceny
- poz.31i32 – należy przyjąć grubość styropianu kolejno 12i10cm
- poz.41 – można zmienić normę nakładów materiałowych
- poz.46 – można zmienić normę nakładów materiałowych
- stolarkę drzwiową należy przyjąć zgodnie z zestawieniem stolarki projektu zamiennego budynku D należy zastosować KNR 202 1019-01 -skrzydła drzwi oraz KNR 401 0318-03 – ościeżnice MDF
- należy dodać pozycję z warstwą wykończeniową: wykładzina heterogeniczna LG sport obmiar:409,4m²
- należy dodać pozycję z warstwą wyrównawczą z mas samopoziomujących obmiar:409,4m²

5. Roboty budowlane budynku E.

- poz.2. - jednostka jest prawidłowa
- poz.5 - jednostka jest prawidłowa
- poz.56 - jednostka jest prawidłowa należy zmienić obmiar na 9,00
- poz.68 – należy przyjąć obmiar 27,5m², o grubości 20cm
- poz.69 - należy przyjąć obmiar 27,5m²,
- poz.70 – należy przyjąć obmiar 0
- poz.77 – należy przyjąć typowy wpust podgrzewany do dachów pograżonych.
- poz.81 – należy przyjąć płytę zwykłą GK
- poz.82 – jednostka [szt.] , wymiar zasłony 100x180cm
- poz.90do96 - do wyceny należy przyjąć stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z zestawieniem stolarki projektu zamiennego budynku E pozycje które nie występują w stolarce należy wpisać jako zerowe,

natomiast pozycje które są w stolarce a niema ich w przedmiarze należy dodać.

- poz. 97 przedmiaru –
 - Ed-4*- 1,00*2,10m – 2szt. - odporn. ogn. Ei 60min – wg. zestawienia stolaki Projektu Zamiennego Budynku „E”;
 - Ed-4**- 1,00*2,10m – 2szt. - odporn. ogn. Ei 30min – wg. zestawienia stolaki Projektu Zamiennego Budynku „E”;
 - EO-3 - 1,00*1,60m – 1szt. - wg. zestawienia stolaki Projektu Zamiennego Budynku „E”;
- poz.103 – do wyceny należy przyjąć gr. Styropianu równą 10cm.
- poz.104 – do wyceny należy przyjąć gr. Styropianu równą 6cm

6. Roboty budowlane budynku F.

- poz.5 – do wyceny należy posłużyć się tablicą KNR 4-010819-15
- poz.20;21;22 – ilość gruzu wynosi 551,43m³
- w poz. 46 należy przyjąć wartość 0,00
- do wyceny należy przyjąć stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z zestawieniem stolarki projektu zamiennego budynku F cz.1 pozycje które nie występują w stolarce należy wpisać jako zerowe,

7. Roboty budowlane budynku G.

- poz.5 – należy przyjąć KNR 4-010819-15
- poz. 10;11;12 – prawidłowa ilość gruzu wynosi 74,45m³
- poz.26 – stal gładka o średnicy 12mm
- poz. 44 – parapety szer. 0,90m – 10szt.; parapety 1,00m – 1szt.
- do wyceny należy przyjąć stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z zestawieniem stolarki projektu zamiennego budynku G cz.1 pozycje które nie występują w stolarce należy wpisać jako zerowe,
- wycenę wyposażenia proszę załączyć z wykazem

8. Roboty elektryczne budynków C, D, E, F, G.

- poz. 5 – szyna podziałowa PE,N wieloobwodowa – szt.
- poz. 6 – Listwa łączeniowa instalacji Ska – szt.
- poz. 9 – Lampka sygnałowa 3xL301 – szt.
- poz. 11 – ŁĄCZNIK PRZYC. LP 301 1Z 20A – szt.
- poz. 12 – ŁĄCZNIK PRZYC. LP 351 1Z+LAMP – szt.
- poz. 18 – szyna podziałowa PE,N wieloobwodowa – szt.
- poz. 19 – Listwa łączeniowa instalacji Ska – szt.
- poz. 21 – Lampka sygnałowa 3xL301 – szt.
- poz. 27 – przewody izolowane jednożyłowe LgY 120 – m
- poz. 30 – rura z DVK 160 "AROT" – m
- poz. 32 – Lampka sygnałowa 3xL301 – szt.
- poz. 33 – szyna podziałowa PE,N wieloobwodowa – szt.
- poz. 34 – Listwa łączeniowa instalacji Ska – szt.

- poz. 43 – przewody izolowane jednożyłowe LgY 35 – m
- poz. 54 – Oprawa nasuf.2x36 O OKN-236 /O kl.opal. FAREL – szt.
- poz. 55 – Oprawa her.z kl. 1x36 OPK-136 IC kompen. IP65 FAREL – szt.
- poz. 56 – Oprawa her.z kl. 2x36 AQUAPROOF komp. akryl.IP65 320203 TH – szt.
- poz. 57 – Oprawa her.z kl. 2x18 OPK-218 IC kompen. IP65 FAREL – szt.
- poz. 58 – Moduł oświetlenia awaryjnego NELC 36-65/6/180 – szt.
- poz. 59 – przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 – m
- poz. 60 – Przewód YDYp-750V 5x1,5mm² – m
- poz. 62 – Szafa XL3 400 ROZDZ. METAL W900 – szt.
- poz. 63 – szyna podziałowa PE,N wieloobwodowa – szt.
- poz. 64 – Lampka sygnałowa 3xL301 – szt.
- poz. 67 – przewody izolowane wieloożyłowe YKY 5x35 – m
- poz. 73 – Szafa rozdzielnica NXL 6x24 – szt.
- poz. 74 – Listwa łączeniowa instalacji Ska – szt.
- poz. 75 – szyna podziałowa PE,N wieloobwodowa – szt.
- poz. 76 – Lampka sygnałowa 3xL301 – szt.
- poz. 89 – przewody izolowane jednożyłowe LgY 120 – m
- Poz. 90 – przewody izolowane jednożyłowe LgY70 – m
- poz. 94 – szyna podziałowa PE,N wieloobwodowa – szt.
- poz. 95 – Lampka sygnałowa 3xL301 – szt.
- poz. 100 – przewody kabelkowe YDY 5x4 – m
- poz. 103 – szyna podziałowa PE,N wieloobwodowa – szt.
- poz. 104 – Lampka sygnałowa 3xL301 – szt.
- poz. 109 – przewody kabelkowe YDY 5x4 – m
- poz. 112 – szyna podziałowa PE,N wieloobwodowa – szt.
- poz. 113 – Lampka sygnałowa 3xL301 – szt.
- poz. 118 – przewody izolowane wielożyłowe YDY 5x6 – m
- poz. 124 – Przewód miedziany LY 1,5 mm², 750 V – m
- poz. 141 – Przewód miedziany LY 1,5 mm², 750 V – m
- poz. 144 – SZAFKA telefoniczna ZPAS mała KATT 19" – szt.
- poz. 154 – przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 – m
- poz. 155 – Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 PVC – m
- poz. 168 – oprawy świetlówkowe sufitowe LF 236 – szt.
- poz. 169 – oprawy świetlówkowe sufitowe PLF 136 – szt.
- poz. 170 – oprawy świetlówkowe sufitowe PLF 236 – szt.
- poz. 171 – oprawy świetlówkowe sufitowe PLF 118 – szt.
- poz. 172 – oprawy świetlówkowe sufitowe PFAG 136 – szt.
- poz. 173 – oprawy świetlówkowe sufitowe PFAG 218 – szt.
- poz. 174 – oprawy świetlówkowe sufitowe RK440/218 H – szt.
- poz. 175 – oprawy świetlówkowe sufitowe RK440/224 H – szt.
- poz. 176 – oprawy świetlówkowe sufitowe RK440/236 H – szt.
- poz. 178 – oprawy świetlówkowe sufitowe EK-PC 300/218 – szt.
- poz. 179 – oprawy świetlówkowe sufitowe ABR 236 SG – szt.
- poz. 180 – oprawy świetlówkowe sufitowe ROBUST C18 – szt.
- poz. 181 – oprawy świetlówkowe sufitowe ROBUST BW18 – szt.
- poz. 182 – oprawy świetlówkowe sufitowe C 525 UP 2x26 – szt.
- poz. 183 – oprawy świetlówkowe naścienne Gino W260 2x26 – szt.
- poz. 184 – oprawy naścienne WABLG-05 – szt.
- poz. 185 – Wentylator kanałowy z wyłącznikiem czasowym EURO 100 – szt.

- poz. 188 – przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 – m
- poz. 189 – Przewód YDYp-750V 5x1,5mm² – m
- poz. 193 – przewody kabelkowe YDY 5x4 – m
- poz. 194 – przewody kabelkowe YKY 5x16 – m
- poz. 229 – Przycisk sterujący LP 322 Legrand – szt.
- poz. 232 – Przewód LY-750V 25mm² – m
- poz. 250 – przyciski instalacyjne jednobiegunowe, podtynkowe – szt.
- poz. 251 – łączniki instalacyjne podtynkowe dwubiegunowe – szt.
- poz. 252 – Łącznik p/t Polo System – 1-biegunowe – szt.

Z poważaniem:
Starosta Ełcki
Krzysztof Piłat