

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 111345-2011 z dnia 2011-04-11 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Ełk

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Roboty rozbiórkowe: - drewnianego pokładu pomostu, - drewnianych chodników na moście, - drewnianych poręczy mostowych, - stalowych belek dwuteowych typu Barzykowskiego, -...

Termin składania ofert: 2011-04-28

Ełk: Przebudowa mostu nad rzeką Legą w miejscowości Chełchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907 N w km 5+721,1

Numer ogłoszenia: 137372 - 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 111345 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku, ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu nad rzeką Legą w miejscowości Chełchy w ciągu drogi powiatowej nr 1907 N w km 5+721,1.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Roboty rozbiórkowe: - drewnianego pokładu pomostu, - drewnianych chodników na moście, - drewnianych poręczy mostowych, - stalowych belek dwuteowych typu Barzykowskiego, - skorodowanego betonu na całej powierzchni podpór i skrzydełek (skucie), - filara żelbetowego, - istniejących drogowych barier stalowych, - nawierzchni bitumicznej na długości płyt najazdowych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu o nośności 10Mg, długości 26,25 m i szerokości 7,28 m. Szerokość jezdni na moście 6,10 m, chodnik obustronny o szerokości 0,45 m. Szerokość pomiędzy poręczami 7,00 m. Ustrój nośny stanowią dwuprzęsłowe belki stalowe typu Barzykowskiego o rozpiętości teoretycznej 2x12.80 m. Pomost drewniany. Przyczółki betonowe, masywne. Filar słupowy - 8 słupów o średnicy 32 cm. Skrzydełka betonowe, masywne, ukośne. Nawierzchnia jezdni drewniana. Chodnik z bali drewnianych. Poręcze

wykonane z krawędziaków drewnianych. Most leży na odcinku prostym drogi. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien upewnić się, że w miejscu prowadzenia robót nie znajdują się inne nie wskazane w dokumentacji urządzenia infrastruktury technicznej. 2. Wykonanie nowego mostu dostosowanego na obciążenie ruchem do nośności kl. C (300 kN), o konstrukcji jednoprzęsłowej, swobodnie podpartej, złożonej z sześciu blachownic ze stali 18G2A, współpracujących z żelbetową płytą gr. 18cm o wymiarach: - długość pomiędzy dylatacjami 26,50 m, - długość łącznie z płytami najazdowymi 33,50 m, - szerokość całkowita mostu 9,60 m, - szerokości jezdni na moście 6,00 m, - obustronne chodniki o szerokości 1,25 m. Na płycie żelbetowej pomostu nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego KR-2, przekrój poprzeczny daszkowy o spadku 2%., chodniki na bazie asfaltu modyfikowanego i kruszywa ze spadkiem jednostronnym 2,5% w kierunku jezdni. Odwodnienie jezdni odbywać się będzie przez ścieki skarpowe znajdujące się na dojazdach. Krawężniki kamienne 18x20 cm, bariero-poręcze stalowe. 3. Wykonanie dojazdów do mostu: Zachowuje się istniejącą szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej ze zmianą szerokości z 5,00 m na dojazdach do 6,00 m na moście. wykonana z betonu asfaltowego KR-2. Po obu stronach drogi chodnik o szerokości 1,25 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Odwodnienie powierzchniowe poprzez ścieki pochodnikowe i skarpowe na przyległy teren. 4. Tymczasowej kładki dla pieszych: - szerokość pomiędzy poręczami 2,00 m, - długość części nośnej 40,00 m, - długość całkowita z dojazdami 46,00 m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTAR Spółka z o.o., ul. Słowackiego 60, 16-300 Augustów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1704617,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 1638600,50
- **Oferta z najniższą ceną:** 1638600,50 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1638600,50
- **Waluta:** PLN.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku
mgr Jan Wielgat