

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi w m. Kucze w km 11+705 - 12+050 w ciągu drogi nr 1878N						
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.345		
2	kalk. własna d.1. 1	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1.00		
Razem dział: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1		D.02.01.01 Wykonanie wykopów				
3	KNR 2-01 d.2. 0206-04 1	Wykopy z transportem urobku na odkład	m ³	648.24		
4	KNR 2-01 d.2. 0217-06 1	Wykopy z na odkład pod rury na zjazdach	m ³	54.00		
5	KNR 2-01 d.2. 0506-04 1	Plantowanie skarp i dna wykopów	m ²	1500.96		
2.2		D.02.03.01 Wykonanie nasypów				
6	KNR 2-01 d.2. 0506-07 2	Plantowanie skarp i korony nasypów	m ²	1035.00		
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE						
3		D.04.00.00 PODBUDOWA				
3.1		D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym				
7	KNNR 6 d.3. 0107-02 1	Wykonanie wyrównań na poszerzeniach i istniejącej nawierzchni żwirowej mieszanką kruszyw łamanych o wym 0/31,5 mm stab. mechanicznie średnią grubością warstwy ponad 10 cm z transportem kruszywa do miejsca wbudowania.	m ³	256.16		
3.2		D.04.08.01. Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno asfaltową				
8	KNNR 6 d.3. 0108-02 2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonu asfaltowego dla KR-2 mechaniczne w ilości 0,100 kg/m ² z transportem mieszanki do miejsca wbudowania	t	198.76		
3.3		D.04.02.01 Warstwa odcinająca				
9	KNR 2-31 d.3. 0106-03 3	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie gr. 6 cm (wymag.30 cm) pod zatokę autobusową Krotność = 5	m ²	89.50		
3.4		D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
10	KSNR 6 d.3. 1005-07 4	Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy bitumicznej i wyrównania istniejącej podbudowy emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,3kg/m ² pod warstwę scieralną nawierzchni	m ²	1938.17		
3.5		D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
11	KNR 2-31 d.3. 0114-03 5	Podbudowa z kruszywa łamanego o wym. 0/31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm (wymag. 10 cm) pod chodnik Krotność = 1.25	m ²	32.75		
3.6		D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12	KNR 2-31 d.3. 0109-03 6	Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm na zatoce autobusowej	m ²	89.50		
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWA						
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIA				
4.1		D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
13	KNNR 6 d.4. 0309-02 1	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) z transportem mieszanki do miejsca wbudowania	m ²	1938.17		
4.2		D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej				
14	KNR 2-31 d.4. 0511-03 2	Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	m ²	89.50		
4.3		D.05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona				
15	KNNR 6 d.4. 0202-06 3	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. do 10 cm po zagęszczeniu	m ²	701.14		
4.4		D.05.0.03 Nawierzchnia żwirowa				
16	KNNR 6 d.4. 0202-06 4	Nawierzchnia żwirowa stabilizowana mechanicznie o grub. do 10 cm po zagęszczeniu na zjazdach	m ²	384.96		
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIA						
5		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
5.1		D.08.01.01 Krawężniki betonowe				
17	KNR 2-31 d.5. 0402-04 1	Ława betonowa z oporem z betonu C8/10 pod krawężnik 15x30 i 15x22 cm w zatoce autobusowej	m ³	6.80		
18	KNR 2-31 d.5. 0403-03 1	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm	m	45.60		
19	KNR 2-31 d.5. 0403-03 1	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm	m	45.00		
5.2		D.08.03.01 Obrzeża betonowe				
20	KNR 2-31 d.5. 0407-02 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m	22.50		
5.3		D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych				
21	KNR 2-31 d.5. 0511-02 3	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm	m ²	32.75		
Razem dział: D.08.00.00 ELEMENTY ULIC						
6		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1		D.06.02.01a Przepusty pod zjazdami				
22	KNR 2-31 d.6. 0605-06 1	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PEHD o śr. 40 cm	m	54.00		
23	KNNR 1 d.6. 0320-01 1	Ręczne zasypywanie z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.I-II	m ³	8.75		
6.2		D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów				
24	KNR 2-01 d.6. 0512-04 2	Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustów na zjazdach	m ²	27.00		
6.3		D.06.04.01 Renowacja rowów				
25	KNNR 1 d.6. 0204-04 3	Oczyszczenie rowów z namułu koparką o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na hałdę wraz z wyplantowaniem skarp i dna rowu.	m ³	315.68		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: