

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa skrzyżowania z drogą gminną w m. Dąbrowskie w km 2+860 - 3+133 ciągu w drogi nr 1876N					
1		D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1 d.1. 0111-01 1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.273	km	0.273	
				RAZEM	0.273
2 d.1. na 1	kalk. włas- na	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D.02.01.01 Wykonanie wykopów			
3 d.2. 0206-04 1	KNR 2-01	Wykopy z transportem urobku na odkład (rów odwadniający) z transportem na odl. 1 km	m ³		
		$[0.70 \cdot 0.40 + [(0.70 \cdot 0.70) / 2] \cdot 2] \cdot 120.0$	m ³	92.40	
				RAZEM	92.40
4 d.2. 0506-04 1	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów	m ²		
		$(0.98 \cdot 2 + 0.40) \cdot 120$	m ²	283.20	
				RAZEM	283.20
2.2		D.02.03.01 Wykonanie nasypów			
5 d.2. 0506-07 2	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów	m ²		
		$(273.0 + 273.0 - 120.0) \cdot 0.5$	m ²	213.00	
				RAZEM	213.00
3		D.04.00.00 PODBUDOWA			
3.1		D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
6 d.3. 0103-04 1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		<jezdnia+poszerzenia> $273.0 \cdot 5.0 + 40.0 \cdot 0.50$	m ²	1385.00	
				RAZEM	1385.00
7 d.3. 0101-01 1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (wymag. 15 cm) wraz z odwozem nadmiaru gruntu na odkład. Krotność = 0.75 <zjazdy> $1.50 \cdot 6.0 + 2.0 \cdot 6.0 + 6.0 \cdot 3.50 + 6.0 \cdot 3.50 + (5.5 \cdot 2.50) \cdot 2 + 12.0 \cdot 5.0 + 15.0 \cdot 5.0$	m ²		
			m ²	225.50	
				RAZEM	225.50
8 d.3. 0101-05 1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta pod ściek drogowy w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm (wymag. 15 cm) wraz z odwozem nadmiaru gruntu na odkład. Krotność = 0.75 <ściek drogowy> $(85.0 + 22.0 + 100.0 + 15.0) \cdot 0.50$	m ²		
			m ²	111.00	
				RAZEM	111.00
3.2		D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym			
9 d.3. 0107-02 2	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej mieszanką kruszyw o wym 0/31,5 mm stab. mechanicznie średnią grubością warstwy ponad 10 cm z transportem kruszywa do miejsca wbudowania. <jezdnia+poszerzenia> $(273.0 \cdot 5.0 + 40.0 \cdot 0.50) \cdot 0.20$	m ³		
			m ³	277.00	
				RAZEM	277.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.3. 2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm (wymag. 15 cm) Krotność = 0.75 <zjazdy> 1.50*6.0+2.0*6.0+6.0*3.50+6.0*3.50+(5.5*2.50)*2+12.0*5.0+15.0*5.0	m ² m ²	 225.50	
				RAZEM	225.50
3.3		D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
11 d.3. 3	KSNR 6 1005-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m ² przed ułożeniem warstwy scieralnej nawierzchni 273.0*4.50+40.0*0.50	m ² m ²	 1248.50	
				RAZEM	1248.50
4		05.00.00 NAWIERZCHNIA			
4.1		D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
12 d.4. 1	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) wraz z transportem mieszanki do miejsca wbudowania <jezdnia+poszerzenia>273.0*4.50+40.0*0.50	m ² m ²	 1248.50	
				RAZEM	1248.50
13 d.4. 1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z transportem mieszanki do miejsca wbudowania <jezdnia+poszerzenia>273.0*4.50+40.0*0.50 <zjazdy> 1.50*6.0+2.0*6.0+6.0*3.50+6.0*3.50+(5.5*2.50)*2+12.0*5.0+15.0*5.0	m ² m ² m ²	 1248.50 225.50	
				RAZEM	1474.00
4.2		D.05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona			
14 d.4. 2	KNNR 6 0202-06	Uzupełnienie poboczy - nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grub. do 10 cm po zagęszczeniu (przy rowie) 120.0*0.5	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
5		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC			
5.1		D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych			
15 d.5. 1	KNR 2-31 0606-03	Ściek drogowy z prefabrykatów betonowych na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm <ściek drogowy> 85.0+22.0+100.0+15.0	m m	 222.00	
				RAZEM	222.00