

POWIAT EŁCKI

ul. Piłsudskiego 4

19-300 EŁK

RP.272.4.2017

**Interreg**  
**Lietuva-Polska**

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Ełk, dnia 12 maja 2017 r.

### Zapytanie nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Wykonanie zadania inwestycyjnego na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku realizowanego w ramach projektu „Od teorii do praktyki – zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Birštonas”.**

Nr ogłoszenia: 73887-2017

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) dnia 10.05.2017 r. wpłynęło zapytanie do ww. postępowania, następującej treści:

1. W projekcie przekrój D na płytach korytkowych zastosowano gładź cementową o grub. 3 cm. Zgodnie ze sztuką budowlaną. W przedmiarze konstrukcja dachu plus pokrycie jest brak pozycji wyceny. Proszę podać katalog i ilość m<sup>2</sup> do wyceny tych robót.
2. Projekt architektoniczno – budowlany część opisowa – architektura pkt. 5.1 Warunki posadowienia

#### UWAGA

Przy wykonywaniu prac fundamentowych w wykopach zastosować igłofiltr w celu odprowadzenia wody z wykopu. Brak pozycji w przedmiarze robót. Proszę podać poz. Kat i ilość igłofiltrów oraz ilość pracy w m-g.

3. Przekrój C- balkon warstwa spadowa 2%. Czy to ma być wykonany spadek z gładzi cementowej. Brak w przedmiarze. Proszę podać katalog i ilość do wyceny.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

##### Ad.1

1. KNR 2-02 1102-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko. ilość 382 m<sup>2</sup>
2. KNR 2-02 1102-03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąca zmianę grub.o 10mm. ilość 382 m<sup>2</sup>

##### Ad2.

Nie przewiduje się zastosowania igłofiltrów. Zapis znalazł się omyłkowo w projekcie.

##### Ad3.

Należy wykonać płytę balkonową od razu ze spadkiem. Nie zachodzi konieczność wykonywania dodatkowej warstwy spadkowej.

Zastępca Przewodniczącego  
ZARZĄDU POWIATU  
*Anna Iwaszko*