

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego budynku administracyjnego					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 13*0.58*2+1.1*2*0.5+27.1*2*0.25	m ² m ²	29.730	29.730
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 27.1*2	m m	54.200	54.200
3	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie kołnierzy z blachy nadającej się do użytku fartuchy przy obróbce papy 12.9*2*0.12+0.12*((1.26*2+0.44*2)*6+1.55*2+0.45*2+0.71*2*2+0.45*2*2+0.54*2*2+0.44*2*2+(0.72+0.74)*2)	m ² m ²	7.402	7.402
4	KNR-W 2-02 0522-02 anologia	Montaż z gotowych rynien dachowych półokrągłych o śr. 125 cm z blachy stalowej ocynkowanej 27.1*2-2	m m	52.200	52.200
5	KNR 2-02 U2 0521-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy 27.1*0.25	m ² m ²	6.775	6.775
6	KNR 2-02 U2 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - nowe pokrycie ogniomuru - na rąbek stojący 12.9*2*0.6	m ² m ²	15.480	15.480
7	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 27.1*12.9+1.1*2	m ² m ²	351.790	351.790
8	KNR-W 2-02 0504-03	Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej 0.15*12.9*2	m ² m ²	3.870	3.870
9	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach-kominy 1.05*((1.26*2+0.44*2)*6+1.055*2+0.45*2+0.71*2*2+0.45*2*2+0.54*2*2+0.44*2*2+(0.72+0.74)*2)	m ² m ²	36.635	36.635
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 1.44*0.62*6+1.73*0.62+0.9*0.62*2+0.72*0.62*2+0.9*0.92	m ² m ²	9.266	9.266
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm montaż ponowny fartuchów na kominach i ogniomurze 0.12*((1.26*2+0.44*2)*6+1.55*2+0.45*2+0.71*2*2+0.45*2*2+0.54*2*2+0.44*2*2+(0.72+0.74)*2)	m ² m ²	4.306	4.306