

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego budynku administracyjnego					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $13*0.58*2+1.1*2*0.5+27.1*2*0.25$	m ² m ²	 29.730	
				RAZEM	29.730
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku $27.1*2$	m m	 54.200	
				RAZEM	54.200
3	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie kołnierzy z blachy nadającej się do użytku fartuchy przy obróbce papy $12.9*2*0.12+0.12*((1.26*2+0.44*2)*6+1.55*2+0.45*2+0.71*2*2+0.45*2*2+0.54*2*2+0.44*2*2+(0.72+0.74)*2)$	m ² m ²	 7.402	
				RAZEM	7.402
4	KNR-W 2- 02 0522- 02 anolo- gia	Montaż z gotowych rynien dachowych półokrągłych o śr. 125 cm z blachy stalowej ocynkowanej $27.1*2-2$	m m	 52.200	
				RAZEM	52.200
5	KNR 2-02 U2 0521- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadryn- nowy $27.1*0.25$	m ² m ²	 6.775	
				RAZEM	6.775
6	KNR 2-02 U2 0541- 02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - nowe pokrycie ogniomuru - na rąbek stojący $12.9*2*0.6$	m ² m ²	 15.480	
				RAZEM	15.480
7	KNR-W 2- 02 0504- 01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe $27.1*12.9+1.1*2$	m ² m ²	 351.790	
				RAZEM	351.790
8	KNR-W 2- 02 0504- 03	Obróbki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej $0.15*12.9*2$	m ² m ²	 3.870	
				RAZEM	3.870
9	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wa- piennych kat. III na ścianach-kominy $1.05*((1.26*2+0.44*2)*6+1.05*2+0.45*2+0.71*2*2+0.45*2*2+0.54*2*2+0.44*2*2+(0.72+0.74)*2)$	m ² m ²	 36.635	
				RAZEM	36.635
10	KNR-W 2- 02 0504- 01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe $1.44*0.62*6+1.73*0.62+0.9*0.62*2+0.72*0.62*2+0.9*0.92$	m ² m ²	 9.266	
				RAZEM	9.266
11	KNR 2-02 0506-01	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm montaż ponowny fartuchów na kominach i ogniomurze $0.12*((1.26*2+0.44*2)*6+1.55*2+0.45*2+0.71*2*2+0.45*2*2+0.54*2*2+0.44*2*2+(0.72+0.74)*2)$	m ² m ²	 4.306	
				RAZEM	4.306

Odbiór robót odbędzie się w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich zakończenia przez Wykonawcę.