

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi powiatowej nr 1933 N Wysokie (dr. kraj. nr 16) - Pisanica - Sypitki - Wiśniowo Elckie - do dr. nr 1872 N na odcinku Sypitki - Wiśniowo Elckie - Etap II						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.566		
2 d.1	D.01.01.01	Zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej	szt	2.00		
3 d.1	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1.00		
4 d.1	D.00.00.00	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl	1.00		
5 d.1	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm	m ²	125.00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
6 d.2	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m ³ w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odkład (pod przepusty pod drogą szt. 4+poszerzenia wraz z warstwą odcinającą w m. Sypitki o dług. 278m i Laski Małe o dług. 226m+poszerzenia pomiędzy m. Sypitki i Laski Małe o dług. 1062m)	m ³	717.24		
7 d.2	D.02.03.01	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gr. II) - grunt z dokopu-zasypanie przepustów pod drogą	m ³	471.50		
8 d.2	D.02.03.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. II	m ³	471.50		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
9 d.3	D.03.01.01	Przepusty drogowe rurowe jednootworowe z rur PEHD o śr. 50 cm	m	42.00		
10 d.3	D.03.01.01	Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustów	m ²	24.00		
Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
4		PODBUDOWA				
11 d.4	D.04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie gr. 32 cm (na poszerzeniach w terenie m. Sypitki od km 4+217 do km 4+495 = 278m i Laski Małe od km 2+930 do km 3+156 = 226m)	m ²	252.00		
12 d.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	965.26		
13 d.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm-wymag. 25 cm (stanowiąca jednocześnie nawierzchnię zjazdów) Krotność = 1.4	m ²	593.53		
14 d.4	D.04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie lokalnie	m ³	200.00		
15 d.4	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym o śr. gr 5cm	t	683.66		
16 d.4	D.04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	164.63		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn . mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
17 d.4	D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego dla KR-2 - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm w terenie zabudowy m. Sypitki i m. Łaski Małe	m ²	2595.60		
Razem dział: PODBUDOWA						
5		NAWIERZCHNIA				
18 d.5	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	7830.00		
19 d.5	D.04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3 kg/m ²	m ²	7830.00		
20 d.5	D.05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 gr. 5 cm	m ²	7994.63		
21 d.5	D.05.01.02	Uzupełnienie poboczy - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm po zagęszczeniu	m ²	3131.52		
Razem dział: NAWIERZCHNIA						
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
22 d.6	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m	136.00		
23 d.6	D.06.01.01	Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustów	m ²	34.00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: