

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego
ADRES INWESTYCJI : Sikorskiego 10A/8 19-300 Elk
INWESTOR : Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego
ADRES INWESTORA : Sikorskiego 10A/8 19-300 Elk

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Gredel (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przedmiar robót budowlanych					
1		Pomieszczenie nr 83 i 84 (księgowość)			
1	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - 4.95*5.8+3.5*5.73	m ² m ²	48.765	
				RAZEM	48.765
2	KNR 4-01 d.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i wykładzin 48.765*0.03	m ³ m ³	1.463	
				RAZEM	1.463
3	KNR 4-01 d.1 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 1.463	m ³ m ³	1.463	
				RAZEM	1.463
4	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km 1.463	m ³ m ³	1.463	
				RAZEM	1.463
5	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 48.765	m ² m ²	48.765	
				RAZEM	48.765
6	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 48.765	m ² m ²	48.765	
				RAZEM	48.765
7	KNR 4-01 d.1 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
8	KNR 2-02 d.1 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita 48.765	m ² m ²	48.765	
				RAZEM	48.765
9	KNR 2-02 d.1 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych 5.4*3.23*2+3.5*3.23*2+3.5*5.73	m ² m ²	77.549	
				RAZEM	77.549
10	KNR-W 4-01 d.1 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomiesz- czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 77.549	m ² m ²	77.549	
				RAZEM	77.549
11	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 77.549	m ² m ²	77.549	
				RAZEM	77.549
2		Sekretariat			
12	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 12.870	m ² m ²	12.870	
				RAZEM	12.870
13	KNR 0-17 d.2 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre- paratem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 5.85*2.2	m ² m ²	12.870	
				RAZEM	12.870
14	NNRNKB d.2 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 12.870	m ² m ²	12.870	
				RAZEM	12.870
15	KNR 2-02 d.2 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 5.85*2+2.2*2	m m	16.100	
				RAZEM	16.100
3		Pomieszczenie nr 72 (Wicedyrektor)			
16	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 2.82*5.73	m ² m ²	16.159	
				RAZEM	16.159
17	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie gruzu i wykładzin sztucznych 16.159*0.03	m ³ m ³	0.485	
				RAZEM	0.485
18	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 16.159	m ² m ²	16.159	
				RAZEM	16.159

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-17 d.3 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 16.159	m ² m ²	 16.159	
				RAZEM	16.159
20	NNRNKB d.3 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16.159	m ² m ²	 16.159	
				RAZEM	16.159
21	KNR 2-02 d.3 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 2.82*2+5.73*2	m m	 17.100	
				RAZEM	17.100
22	KNR 0-17 d.3 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 56.030+16.159	m ² m ²	 72.189	
				RAZEM	72.189
23	KNR-W 4-01 d.3 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 56.030+16.159	m ² m ²	 72.189	
				RAZEM	72.189
4		Pomieszczenie nr 54			
24	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 2.82*5.73	m ² m ²	 16.159	
				RAZEM	16.159
25	KNR 4-01 d.4 0106-04	Usunięcie gruzu i wykładzin sztucznych 16.159*0.03	m ³ m ³	 0.485	
				RAZEM	0.485
26	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 16.159	m ² m ²	 16.159	
				RAZEM	16.159
27	KNR 0-17 d.4 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 16.159	m ² m ²	 16.159	
				RAZEM	16.159
28	NNRNKB d.4 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16.159	m ² m ²	 16.159	
				RAZEM	16.159
29	KNR 2-02 d.4 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 2.82*2+5.73*2	m m	 17.100	
				RAZEM	17.100
30	KNR 0-17 d.4 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 56.030+16.159	m ² m ²	 72.189	
				RAZEM	72.189
31	KNR-W 4-01 d.4 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 56.030+16.159	m ² m ²	 72.189	
				RAZEM	72.189
5		Pomieszczenie nr 51 (Świetlica)			
32	KNR-W 4-01 d.5 0819-05	Rozebranie posadzek 14.5*5.7	m ² m ²	 82.650	
				RAZEM	82.650
33	KNR 4-04 d.5 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 82.650	m ² m ²	 82.650	
				RAZEM	82.650
34	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie gruzu i wykładzin sztucznych 82.650*0.05	m ³ m ³	 4.133	
				RAZEM	4.133
35	KNR 4-01 d.5 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 4.133	m ³ m ³	 4.133	
				RAZEM	4.133
36	KNR 4-01 d.5 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km 4.133	m ³ m ³	 4.133	
				RAZEM	4.133
37	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 82.650	m ² m ²	 82.650	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 0-17 d.5 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 82.650	m ² m ²	RAZEM 82.650	82.650
39	NNRNKB d.5 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 82.650	m ² m ²	RAZEM 82.650	82.650
40	KNR 2-02 d.5 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 14.5*2+5.7*2	m m	RAZEM 40.400	40.400
41	KNR 2-02 d.5 0812-01	Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm kat. III na ścianach z elementów wieloblokowych wykonywane ręcznie 14.51*1.8+5.65*1.8+4*1.2*0.7*4+14.51*1.8+5.65*1.8+4*1.2*0.7+2.3*2.1*2+6	m ² m ²	RAZEM 105.036	105.036
42	KNR 4-04 d.5 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu 6	m ³ m ³	RAZEM 6.000	6.000
43	KNR 0-17 d.5 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 14.51*3.2*2+5.65*3.2*2+14.51*5.65	m ² m ²	RAZEM 211.006	211.006
44	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 120	m ² m ²	RAZEM 120.000	120.000
45	KNR-W 4-01 d.5 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 211	m ² m ²	RAZEM 211.000	211.000
6		Pomieszczenie nr 48 (Biblioteka + czytelnia)			
46	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 146.10	m ² m ²	RAZEM 146.100	146.100
47	KNR 0-17 d.6 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 146.10	m ² m ²	RAZEM 146.100	146.100
48	KNR-W 2-02 d.6 0848-04	Wykładziny ścian o powierzchni szorstkiej - gramplast 1.8*6+1.5*1.8+5	m ² m ²	RAZEM 18.500	18.500
49	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 146.10	m ² m ²	RAZEM 146.100	146.100
50	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 54	m ² m ²	RAZEM 54.000	54.000
51	KNR 0-17 d.6 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 54	m ² m ²	RAZEM 54.000	54.000
52	KNR 2-02 d.6 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 54	m ² m ²	RAZEM 54.000	54.000
53	NNRNKB d.6 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 54	m ² m ²	RAZEM 54.000	54.000
54	KNR 2-02 d.6 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 30	m m	RAZEM 30.000	30.000
55	KNR-W 4-01 d.6 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2.2	m ² m ²	RAZEM 2.200	2.200
56	KNR 2-02 d.6 1018-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie 2.2	m ² m ²	RAZEM 2.200	2.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57	Kalkulacja d.6 własna według załącznika	Ilość regatów do biblioteki 8	szt	RAZEM	2.200
58	Kalkulacja d.6 własna według załącznika	Ilość szaf do biblioteki 1	szt	RAZEM	0.000
59	kalkulacja d.6 własna według załącznika	Oświetlenie - plafon o białej oprawie na 3 żarówki 60 W typu LED światło białe. Ilość opraw 6 szt na pomieszczenie biblioteczne + 6 szt na pomieszczenie czytelnia 12	szt szt	12.000	0.000
7		Pomieszczenie nr 49 + pomieszczenie II (Pedagog)		RAZEM	12.000
60	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 5.6*3.51+2.85*5.4	m ² m ²	35.046	
				RAZEM	35.046
61	KNR 4-01 d.7 0106-04	Usunięcie gruzu i wykładzin sztucznych 36*0.02	m ³ m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
62	KNR 2-02 d.7 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
63	KNR 0-17 d.7 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
64	NNRNKB d.7 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 36	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
65	KNR 2-02 d.7 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 2.85*2+5.4*2+5.6*2+3.51*2	m m	34.720	
				RAZEM	34.720
66	KNR 0-17 d.7 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 5.6*3.23*2+3.51*3.23*2+5.6*3.51+2.85*5.4+5.4*2*3.23+2.85*2*3.23	m ² m ²	147.192	
				RAZEM	147.192
67	KNR-W 4-01 d.7 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 147.192	m ² m ²	147.192	
				RAZEM	147.192
8		Katedra W-F			
68	KNR 4-04 d.8 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 26.082	m ² m ²	26.082	
				RAZEM	26.082
69	KNR 0-17 d.8 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-moką - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 26.082	m ² m ²	26.082	
				RAZEM	26.082
70	KNR 2-02 d.8 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 26.082	m ² m ²	26.082	
				RAZEM	26.082
71	NNRNKB d.8 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 26.082	m ² m ²	26.082	
				RAZEM	26.082
72	KNR 2-02 d.8 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm 20.54	m m	20.540	
				RAZEM	20.540
73	KNR 2-02 d.8 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 92.83	m ² m ²	92.830	
				RAZEM	92.830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 92.830	m ² m ²	92.830	
				RAZEM	92.830
75 d.8	Kalkulacja własna	Wyposażenie wg załącznika 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		Ogrodzenie			
76 d.9	Kalkulacja własna w/g załącznika	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa 1.8*3*50	m ² m ²	270.000	
				RAZEM	270.000