

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N w miejscowości Chelchy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.510		
2 d.1	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1.00		
3 d.1	D.00.00.00	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl	1.00		
4 d.1	D.01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0.01		
5 d.1	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	4.00		
6 d.1	D.01.02.01	Wywożenie karpiny	mp	3.52		
7 d.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	190.00		
8 d.1	D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m <sup>3</sup>	8.44		
9 d.1	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x22 cm	m	74.00		
10 d.1	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m	35.00		
11 d.1	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm	m	3.50		
12 d.1	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	m	290.00		
13 d.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	270.00		
14 d.1	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - do ponownego ułożenia	m <sup>2</sup>	53.00		
15 d.1	D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm	m <sup>2</sup>	6.13		
16 d.1	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.	15.00		
17 d.1	D.01.02.04	Zdejmowanie tablic i tabliczek znaków drogowych	szt.	15.00		
18 d.1	D.01.02.04	Przestawienie wiaty przystankowej	szt.	1.00		
19 d.1	D.01.02.04	Przestawienie kosza na śmieci	szt.	1.00		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
20 d.2	D.02.01.01	Wykopy z transportem urobku na odkład	m <sup>3</sup>	847.76		
21 d.2	D.02.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów	m <sup>2</sup>	1600.00		
22 d.2	D.02.03.01	Formowanie nasypów z gruntu z dokopu	m <sup>3</sup>	36.00		
23 d.2	D.02.03.01	Zagęszczanie nasypów	m <sup>3</sup>	36.00		
24 d.2	D.02.03.01	Plantowanie skarp i korony nasypów	m <sup>2</sup>	570.00		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA</b>				
25 d.3	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1371.00		
26 d.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	297.00		
27 d.3	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	1074.00		
28 d.3	D.04.06.01b	Podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm	m <sup>2</sup>	172.40		
29 d.3	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	2633.00		
30 d.3	D.04.03.01	Skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową kationową szybkozestwardniającą w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2633.00		
31 d.3	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej jezdni betonem asfaltowym w ilości śr. 125 kg/m <sup>2</sup>	t	329.13		
32 d.3	D.04.08.05	Wyrównanie istniejącej jezdni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	114.75		
<b>Razem dział: POBUDOWA</b>						
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>				
33 d.4	D.05.01.02	Pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	1090.00		
34 d.4	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa	m <sup>2</sup>	643.60		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1907N w miejscowości Chelchy

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
35 d.4	D.04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,7 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	643.60		
36 d.4	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR-2 gr. 7 cm	m <sup>2</sup>	643.60		
37 d.4	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	3137.00		
38 d.4	D.04.03.01	Skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową kationową szybkozspadową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3137.00		
39 d.4	D.05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR-2 gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	3137.00		
40 d.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm szarej	m <sup>2</sup>	172.40		
41 d.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm grafitowej	m <sup>2</sup>	54.00		
42 d.4	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka z rozbiórki	m <sup>2</sup>	53.00		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIA</b>						
<b>5</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
43 d.5	D.06.01.01	Humusowanie skarp i zieleńców z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>	2170.00		
44 d.5	D.06.01.01	Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustów	m <sup>2</sup>	7.00		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>						
<b>6</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
45 d.6	D.07.01.01	Mechaniczne malowanie linii i znaków farbą chlorokauczukową odblaskową	m <sup>2</sup>	37.80		
46 d.6	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.	20.00		
47 d.6	D.07.02.01	Tablice znaków drogowych, wielkość "średnie", typ 2	szt.	17.00		
<b>Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
<b>7</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>					
48 d.7	D.08.01.01	Ława betonowa z oporem z betonu C8/10 pod krawężnik 15x30 i 15x22 cm	m <sup>3</sup>	22.70		
49 d.7	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm	m	106.00		
50 d.7	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 cm	m	186.00		
51 d.7	D.08.02.02	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm	m <sup>2</sup>	297.00		
52 d.7	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm	m	321.00		
53 d.7	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm	m	29.00		
<b>Razem dział: ELEMENTY ULIC</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: