

Załącznik nr 6 do SIWZ
Przedmiar robót

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		2,35	m	2,35	
				RAZEM	2,35
2	KNR-W 4-01 0323-02 analogia	Obsadzenie podokienników z MDF gr.2 cm szer. 30 cm w ścinach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR AT-38 0502-01	Montaż profili ochronnych narożnikowych	m		
		2,50	m	2,50	
				RAZEM	2,50
4	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		(5,30 + 3,75) * 2 - 2,0	m	16,10	
				RAZEM	16,10
5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,30 * 3,75	m2	19,88	
				RAZEM	19,88
6	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		(5,30 * 2 + 3,75 - 0,9 * 2) * 0,6	m2	7,53	
				RAZEM	7,53
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		5,30 * 3,75 + (5,30 + 3,75) * 2 * 2,50	m2	65,13	
				RAZEM	65,13
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(5,30 + 3,75) * 2 * 2,5	m2	45,25	
				RAZEM	45,25
9	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny	m2		
		(5,30 + 3,75) * 2 * 1,85	m2	33,49	
				RAZEM	33,49
10	KNR BC-02 0501-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych układanymi na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm; płytki o wymiarach 60x120 cm	m2		
		(5,30 * 2 + 3,75 - 0,9 * 2) * 0,6	m2	7,53	
				RAZEM	7,53
11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian	m2		
		5,30 * 3,75 + (5,30 + 3,75) * 2 * 0,05	m2	20,78	
				RAZEM	20,78

Przedmiar robót dla 1 pokoju, a w ramach zadania przewidziany jest remont i modernizacja 22 pokoi.