


# T-1B - PIWNICA



## ZASILANIE Z ROZDZIELNI GŁÓWNEJ RG A PARTER

NR  
OBWODU:  
MOC:


01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	0,5kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW
OŚWIETLENIE KLATKA SCH.	OŚWIETLENIE MAGAZYN	OŚWIETLENIE MAGAZYN	OŚWIETLENIE MAGAZYN	OŚWIETLENIE MAGAZYN	REZERWA	GN. 230V	GN. 230V	GN. 230V	GN. 230V	GN. 230V	GN. 230V

$P_i = 9,0 \text{ kW}$   
 $k_i = 0,5$   
 $P_s = 4,5 \text{ kW}$   
 $\cos \phi_i = 0,92$   
 $I_n = 7,1 \text{ A}$

Uwaga!

Kable i przewody elektryczne wewnątrz budynku powinny spełniać wymagania minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zależności od rodzaju budynku oraz w zależności od miejsca montażu kabli i przewodów w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny spełniać wymagania normy PN-EN 50575:2015-03. Na drogach ewakuacji montować przewody typu N2XH, poza drogami ewakuacji stosować przewody z bardzo dobrym gatunkowo PVC.

T-1B - piwnica  
Rozdzielnica podtynkowa,  
FW42UM2, 4x26 modułów  
IP30, II kl. ochronności, gł. 110mm  
z zamkiem FZ597



Charakterystyka obudowy:  
Prąd znamionowy In: 125 A  
Stopień ochrony: IP30  
Klasa ochronności: II  
odporność uderowa IK09  
kolor: RAL 9010  
norma: PN-EN 61439  
blacha stalowa: 1 mm,  
powlekana lakierem proszkowym  
drzwi pełne metalowe  
Gł.: 110mm

PROJEKT:  
Remont instalacji elektrycznej w budynku  
A Domu Pomocy Społecznej w Nowej  
Wsi Etckiej ul. Lipowa 1

INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej  
ul. Lipowa 1  
19-311 Nowa Wieś Etcka

PROJEKTANT: **ENERGOTECHNIKA**  
**ANDRZEJ TIMCZENKO**  
NIP: 8461444940, Regon: 200889059  
ul. Waryńskiego 15 lok. 2, 16-400 Suwałki  
[biuro@energotechnika.net](mailto:biuro@energotechnika.net)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

<b>PROJEKTANT:</b>	<b>Nr upr.</b>	<b>Podpis</b>
mgr inż. Ireneusz Turek	SUW-18/90	
<b>WSPÓŁPRACA:</b>		<b>Podpis</b>
mgr inż. Andrzej Timczenko		
mgr inż. Barbara Sych		

Faza projektu	
---------------	--

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża  
**ELEKTRYCZNA**

Tytuł rysunku

SCHEMAT ZASILANIA  
TABLICA PIWNICY T-1B

Skala ---	Data 05.2019	Nr rysunku E7
--------------	-----------------	------------------