
Przedmiar Renowacja sali gimnastycznej

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI : 19-300 Elk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
INWESTOR : I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Elku
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2019r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2019r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Korytarz piętra + klatka schodowa			
1	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych (do ponownego montażu)	szt.		
d.1	1134-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.1	0103-02	32,123	m ²	32,123	
				RAZEM	32,123
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	71,155	m ²	71,155	
				RAZEM	71,155
4	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
d.1	1611-01	1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
d.1	1612-05	1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-01	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m ²		
d.1	0812-03	1	m ²	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
7	KNR AT-27	Wykucie uszkodzonych spoin w okładzinie ściennej z płytek klinkierowych	m ²		
d.1	0101-04	1	m ²	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian	m ²		
d.1	0921-02	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR AT-27	Reprofilacja spoin w okładzinie ściennej z płytek klinkierowych	m ²		
d.1	0101-11	1	m ²	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.1	0702-04	3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
12	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m		
d.1	0705-04	3,2	m	3,200	
	analogia			RAZEM	3,200
13	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (przyjęto 2% powierzchni ścian)	m ²		
d.1	0713-01	1,923	m ²	1,923	
	wycena indywidualna			RAZEM	1,923
15	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (przyjęto 2% powierzchni stropu)	m ²		
d.1	0713-02	1,423	m ²	1,423	
				RAZEM	1,423
16	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	1,923	m ²	1,923	
				RAZEM	1,923
17	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06	1,423	m ²	1,423	
				RAZEM	1,423
18	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	1134-02	- powierzchnie pionowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		96,131	m ²	96,131	
				RAZEM	96,131
19	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	1134-01	- powierzchnie poziome	m ²	71,155	
		71,155			
				RAZEM	71,155
20	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.1	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
	analogia		m ²	167,286	
		167,286			
				RAZEM	167,286
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(farba akrylowo-lateksowa biała)			
	analogia		m ²	96,131	
		96,131			
				RAZEM	96,131
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	(farba akrylowo-lateksowa biała)			
	analogia		m ²	71,155	
		71,155			
				RAZEM	71,155
23	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych (oprawy z odzysku)	kpl.		
d.1	0511-04		kpl.	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
24	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0116-04		m ³	0,050	
		0,05			
				RAZEM	0,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Siłownia			
25	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłkowych (do ponownego montażu)	szt.		
d.2	1134-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
26	KNR 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0354-13	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	3	szt.	3,000	
	analogia			RAZEM	3,000
28	KNKRB 2	Frezowanie złącz wykładzin podłogowych i ponowne spawanie sznurami do spawania, zgodnie z kolorystyką wykładzin	m		
d.2	1106-07	32,45	m	32,450	
	analogia			RAZEM	32,450
29	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien, drzwi i luster folią	m ²		
d.2	0103-02	22,83	m ²	22,830	
				RAZEM	22,830
30	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	62,47	m ²	62,470	
				RAZEM	62,470
31	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
d.2	1612-05	1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (przyjęto 2% powierzchni ścian)	m ²		
d.2	0713-01	2,405	m ²	2,405	
	wycena indywidualna			RAZEM	2,405
33	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (przyjęto 2% powierzchni stropu)	m ²		
d.2	0713-02	1,249	m ²	1,249	
				RAZEM	1,249
34	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-04	2,405	m ²	2,405	
				RAZEM	2,405
35	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-06	1,249	m ²	1,249	
				RAZEM	1,249
36	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.2	1134-02	- powierzchnie pionowe	m ²	120,254	
		120,254		RAZEM	120,254
37	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.2	1134-01	- powierzchnie poziome	m ²	62,470	
		62,47		RAZEM	62,470
38	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	182,724	m ²	182,724	
	analogia			RAZEM	182,724
39	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (farba akrylowo-lateksowa w kolorze jasnym pastelowym- do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		
d.2	1204-02	120,254	m ²	120,254	
	analogia			RAZEM	120,254
40	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (farba akrylowo-lateksowa biała)	m ²		
d.2	1204-01	62,47	m ²	62,470	
	analogia			RAZEM	62,470
41	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłkowych (oprawy z odzysku)	kpl.		
d.2	0511-04	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm (odboje grzejnikowe)	m		
d.2	1212-31		m	11,700	
	analogia	11,7			
				RAZEM	11,700
43	KNR-W 4-01	Demontaż i ponowny montaż listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.2	0815-08		m	32,470	
	analogia	32,47			
				RAZEM	32,470
44	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
d.2	1217-03		m	32,470	
		32,47			
				RAZEM	32,470
45		Demontaż i montaż drabinek gimnastycznych (drabinki z odzysku)	m ²		
d.2	kalk. własna		m ²	5,250	
		5,25			
				RAZEM	5,250
46	KNR 4-01	Zmycie posadzek sportowych	m ²		
d.2	1215-08		m ²	62,470	
	analogia	62,47			
				RAZEM	62,470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Sala gimnastyki korekcyjnej			
47	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.3	0702-04	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
48	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm z osiatkowaniem	m		
d.3	0705-04	siatką cięto-ciągnioną	m	12,000	
	analogia	12			
				RAZEM	12,000
49	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych (do ponownego montażu)	szt.		
d.3	1134-01	8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
50	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.3	0354-13	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
51	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0322-02	3	szt.	3,000	
	analogia				
				RAZEM	3,000
52	KNKRB 2	Frezowanie złącz wykładzin podłogowych i ponowne spawanie sznurami do spawania, zgodnie z kolorystyką wykładzin	m		
d.3	1106-07	64,45	m	64,450	
	analogia				
				RAZEM	64,450
53	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien, drzwi i luster folią	m ²		
d.3	0103-02	49,55	m ²	49,550	
				RAZEM	49,550
54	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	126,73	m ²	126,730	
				RAZEM	126,730
55	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
d.3	1612-05	1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (przyjęto 2% powierzchni ścian)	m ²		
d.3	0713-01	3,742	m ²	3,742	
	wycena indywidualna				
				RAZEM	3,742
57	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (przyjęto 2% powierzchni stropu)	m ²		
d.3	0713-02	2,965	m ²	2,965	
				RAZEM	2,965
58	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-04	3,742	m ²	3,742	
				RAZEM	3,742
59	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-06	2,965	m ²	2,965	
				RAZEM	2,965
60	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	1134-02	187,118	m ²	187,118	
				RAZEM	187,118
61	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	1134-01	148,241	m ²	148,241	
				RAZEM	148,241
62	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3	1204-08	335,359	m ²	335,359	
	analogia				
				RAZEM	335,359
63	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (farba akrylowo-lateksowa w kolorze jasnym pastelowym- do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		
d.3	1204-02	187,118	m ²	187,118	
	analogia				
				RAZEM	187,118

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.3	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (farba akrylowo-lateksowa biała)	m ²		
		148,241	m ²	148,241	
				RAZEM	148,241
65 d.3	KNR-W 5-08 0511-04	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych (oprawy z odzysku)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
66 d.3	KNR 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm (odboje grzejnikowe)	m		
		17,1	m	17,100	
				RAZEM	17,100
67 d.3	KNR-W 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
		54,01	m	54,010	
				RAZEM	54,010
68 d.3	kalk. własna	Demontaż i montaż drabinek gimnastycznych (drabinki z odzysku)	m ²		
		27,37	m ²	27,370	
				RAZEM	27,370
69 d.3	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0,036	m ³	0,036	
				RAZEM	0,036
70 d.3	KNR 4-01 1215-08 analogia	Zmycie posadzek sportowych	m ²		
		126,73	m ²	126,730	
				RAZEM	126,730

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Magazynek			
71	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.4	0702-04	11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
72	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm z osiatkowaniem	m		
d.4	0705-04	siatką cięto-ciągnioną	m	11,000	
	analogia	11			
				RAZEM	11,000
73	KNR 4-03	Demontaż opraw świetlówkowych (do ponownego montażu)	szt.		
d.4	1134-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
74	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.4	0354-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.4	0322-02	1	szt.	1,000	
	analogia				
				RAZEM	1,000
76	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.4	1202-07	1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.4	0103-02	3,97	m ²	3,970	
				RAZEM	3,970
78	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01	28,59	m ²	28,590	
				RAZEM	28,590
79	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
d.4	1612-05	1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (przyjęto 2% powierzchni ścian)	m ²		
d.4	0713-01	1,185	m ²	1,185	
	wycena indywidualna				
				RAZEM	1,185
81	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (przyjęto 2% powierzchni stropu)	m ²		
d.4	0713-02	0,572	m ²	0,572	
				RAZEM	0,572
82	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.4	0815-04	1,185	m ²	1,185	
				RAZEM	1,185
83	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.4	0815-06	0,572	m ²	0,572	
				RAZEM	0,572
84	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	1134-02	59,225	m ²	59,225	
				RAZEM	59,225
85	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	1134-01	28,59	m ²	28,590	
				RAZEM	28,590
86	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.4	1204-08	87,815	m ²	87,815	
	analogia				
				RAZEM	87,815
87	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (farba akrylowo-lateksowa biała)	m ²		
d.4	1204-02	59,225	m ²	59,225	
				RAZEM	59,225

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.4	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (farba akrylowo-lateksowa biała)	m ²		
		28,59	m ²	28,590	
				RAZEM	28,590
89 d.4	KNR-W 5-08 0511-04	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych (oprawy z odzysku)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
90 d.4	KNR 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm (odboje grzejnikowe)	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
91 d.4	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0,033	m ³	0,033	
				RAZEM	0,033

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Korytarz parteru + wiatrołap			
92	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych (do ponownego montażu)	szt.		
d.5	1134-01	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
93	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.5	0103-02	41,6	m ²	41,600	
				RAZEM	41,600
94	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.5	1216-01	95,75	m ²	95,750	
				RAZEM	95,750
95	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm	m		
d.5	0702-04	7,3	m	7,300	
				RAZEM	7,300
96	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		
d.5	0705-04	7,3	m	7,300	
	analogia			RAZEM	7,300
97	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m	kol.		
d.5	1612-05	1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (przyjęto 2% powierzchni ścian)	m ²		
d.5	0713-01	2,175	m ²	2,175	
	wycena indywidualna			RAZEM	2,175
99	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (przyjęto 2% powierzchni stropu)	m ²		
d.5	0713-02	1,915	m ²	1,915	
				RAZEM	1,915
100	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.5	0815-04	2,175	m ²	2,175	
				RAZEM	2,175
101	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.5	0815-06	1,915	m ²	1,915	
				RAZEM	1,915
102	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.5	1134-02	108,766	m ²	108,766	
				RAZEM	108,766
103	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.5	1134-01	95,75	m ²	95,750	
				RAZEM	95,750
104	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.5	1204-08	204,516	m ²	204,516	
	analogia			RAZEM	204,516
105	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (farba akrylowo-lateksowa biała)	m ²		
d.5	1204-02	108,766	m ²	108,766	
	analogia			RAZEM	108,766
106	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (farba akrylowo-lateksowa biała)	m ²		
d.5	1204-01	95,75	m ²	95,750	
	analogia			RAZEM	95,750
107	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych (oprawy z odzysku)	kpl.		
d.5	0511-04	6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
108	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm (odboje grzejnikowe)	m		
d.5	1212-31	15	m	15,000	
	analogia			RAZEM	15,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.5	KNR AT-27 0101-04 analogia	Wykucie uszkodzonych spoin w okładzinie ściennej z płytek klinkierowych	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
110 d.5	KNR AT-27 0101-11 analogia	Reprofilacja spoin w okładzinie ściennej z płytek klinkierowych	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
111 d.5	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		0,032	m ³	0,032	
				RAZEM	0,032

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Hala sportowa			
112 d.6	kalk. własna	Zmycie resztek taśm samoprzylepnych z powierzchni posadzki sali gimnastycznej środkami przeznaczonymi do usuwania starych klejów np. środek SCOTCH-WELD 50098 CLEANER SPRAY lub innym- przed zastosowaniem przeprowadzić próby w celu uniknięcia uszkodzeń wykładziny	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
113 d.6	kalk. własna	Likwidacja zbędnych linii boiskowych przez zmycie środkami rozpuszczalnikowymi przystosowanymi do wykładzin sportowych	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
114 d.6	KNKRB 2 1106-07 analogia	Frezowanie złącz wykładzin podłogowych i ponowne spawanie sznurami do spawania, zgodnie z kolorystyką wykładzin	m		
		415,72	m	415,720	
				RAZEM	415,720
115 d.6	kalk. własna	Malowanie linii boisk sportowych- boisko do koszykówki 15x28m- 1 kpl., siatkówka 9x18m- 3 kpl., boisko do tenisa- 1 kpl. Kolorystyka linii do uzgodnienia z Zamawiającym	boisk		
		5	boisk	5,000	
				RAZEM	5,000
116 d.6	KNR 4-01 1215-08 analogia	Zmycie posadzek sportowych	m ²		
		747,8	m ²	747,800	
				RAZEM	747,800