

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rogalik - Rożyńsk - etap I

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>D.01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,942			
d.1							
2	D.01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00			
d.1							
3	D.00.00.00	Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu	kpl	1,00			
d.1							
4	D.01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,45			
d.1							
5	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt	15,00			
d.1							
6	D.01.02.01	Wywożenie karpiny	mp	15,00			
d.1							
7	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt	12,00			
d.1							
8	D.01.02.04	Zdejmowanie tablic i tabliczek znaków drogowych	szt	12,00			
d.1							
<b>2</b>	<b>D.02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
9	D.02.01.01	Wykopy z transportem urobku na odkład	m3	635,65			
d.2							
10	D.02.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów	m2	2 037,50			
d.2							
11	D.02.03.01	Plantowanie skarp i korony nasypów	m2	1 603,50			
d.2							
<b>3</b>	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWA</b>					
12	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	6 671,35			
d.3							
13	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	317,00			
d.3							
14	D.04.08.05	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie śr. gr. 10 cm	m3	504,91			
d.3							
15	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy z kruszywa betonem asfaltowym w ilości śr. 0,125 kg/m2	t	12,25			
d.3							
16	D.04.08.01	Wyrównanie jezdni bitumicznej betonem asfaltowym w ilości śr. 0,125 kg/m2	t	48,50			
d.3							
<b>4</b>	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>					
17	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa	m2	4 854,29			
d.4							
18	D.04.03.01	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości 0,7 kg/m2	m2	4 854,29			
d.4							
19	D.05.03.05	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 5 cm	m2	4 854,29			
d.4							
20	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	5 224,44			
d.4							
21	D.04.03.01	Skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową kationową szybkozspadową w ilości 0,3 kg/m2	m2	5 224,44			
d.4							
22	D.05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR1 gr. 4 cm	m2	5 224,44			
d.4							
23	D.05.01.02	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	150,00			
d.4							
24	D.05.01.02	Pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	1 884,00			
d.4							
<b>5</b>	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
25	D.06.02.01a	Przepusty rurowe pod zjazdami z rur PEHD o śr. 40 cm	m	40,00			
d.5							
26	D.06.01.01	Brukowanie skarp wlotu i wylotu przepustów	m2	15,00			
d.5							
27	D.06.01.01	Humusowanie skarp i zieleńców z obsianiem trawą przy gr. warstwy humusu 5 cm	m2	3 641,00			
d.5							
<b>6</b>	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
28	D.07.01.01	Mechaniczne malowanie linii i znaków farbą chlorokauczukową odblaskową	m2	140,09			
d.6							

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rogalik - Rożyńsk - etap I

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
29 d.6	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt	15,00		
30 d.6	D.07.02.01	Tablice znaków drogowych, wielkość "średnie", typ 2	szt	13,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT - 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto</b>						