

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki III
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk, ul. Lipowa 1
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont posadzki			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	16,401	m ²	16,401	
				RAZEM	16,401
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m ²		
d.1	0211-01	podłogach	m ²	16,401	
		16,401		RAZEM	16,401
3	KNR 4-01	Zerwanie cokolika	m		
d.1	0804-08	25,61	m	25,610	
				RAZEM	25,610
4	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	0,448	m ³	0,448	
	analogia			RAZEM	0,448
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-03	samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m ³	0,448	
		0,448		RAZEM	0,448
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-06	samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³	0,448	
		Krotność = 9		RAZEM	0,448
		0,448		RAZEM	0,448
7	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.1		0,448	m ³	0,448	
				RAZEM	0,448
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	16,401	m ²	16,401	
				RAZEM	16,401
9	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.1	1118-01	łoża	m ²	16,401	
		16,401		RAZEM	16,401
10	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą (pły-	m ²		
d.1	1118-10	ta drewnopodobna- do ustalenia z Inwestorem)	m ²	16,401	
		16,401		RAZEM	16,401
11	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych- cokoliki 10 cm układane na klej z	m		
d.1	1120-01	przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	25,610	
		25,61		RAZEM	25,610
12	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych- cokoliki 10 cm układane na klej z	m		
d.1	1120-02	przecinaniem płytek metodą zwykłą (płyta drewnopodobna- do ustalenia z In-	m	25,610	
		westorem)		RAZEM	25,610
		25,61		RAZEM	25,610
2		Remont ścian			
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²		
d.2	0303-02	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1,092	
		1,092		RAZEM	1,092
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m ²		
d.2	0711-01	wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków	m ²	2,184	
		ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)		RAZEM	2,184
		2,184		RAZEM	2,184
16	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.2	0815-04	1,092	m ²	1,092	
				RAZEM	1,092
17	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrz-	m ²		
d.2	1505-03	nych - podłożu gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia	m ²	1,092	
	analogia	z Inwestorem)		RAZEM	1,092
		1,092		RAZEM	1,092

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 4-01 1202-07 wycena indywidualna	Skasowanie wykwitów (zacieków)- przyjęto 2% powierzchni ścian	m ²		
		1,538	m ²	1,538	
				RAZEM	1,538
19 d.2	KNR 4-01 0701-02 wycena indywidualna	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - przyjęto 2% powierzchni ścian	m ²		
		1,538	m ²	1,538	
				RAZEM	1,538
20 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m ² w 1 miej.)	m ²		
		1,538	m ²	1,538	
				RAZEM	1,538
21 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (istniejące lamperie)	m ²		
		40,496	m ²	40,496	
				RAZEM	40,496
22 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (powierzchnie malowane farbą emulsyjną)	m ²		
		36,413	m ²	36,413	
				RAZEM	36,413
23 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe	m ²		
		76,909	m ²	76,909	
				RAZEM	76,909
24 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		76,909	m ²	76,909	
				RAZEM	76,909
25 d.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		
		36,413	m ²	36,413	
				RAZEM	36,413
26 d.2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		40,496	m ²	40,496	
				RAZEM	40,496
27 d.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		
		40,496	m ²	40,496	
				RAZEM	40,496
3		Remont sufitu			
28 d.3	KNR 4-01 1202-07 wycena indywidualna	Skasowanie wykwitów (zacieków)- przyjęto 2% powierzchni sufitów	m ²		
		0,328	m ²	0,328	
				RAZEM	0,328
29 d.3	KNR 4-01 0701-08 wycena indywidualna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 2% powierzchni sufitów	m ²		
		0,328	m ²	0,328	
				RAZEM	0,328
30 d.3	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)- przyjęto 2% powierzchni sufitów	m ²		
		0,328	m ²	0,328	
				RAZEM	0,328
31 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
		16,401	m ²	16,401	
				RAZEM	16,401
32 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
		16,401	m ²	16,401	
				RAZEM	16,401
33 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		16,401	m ²	16,401	
				RAZEM	16,401
34 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,401	m ²	16,401	
				RAZEM	16,401
4		Roboty pozostałe			
35 d.4	KNR 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
36 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		5,535	m ²	5,535	
				RAZEM	5,535
37 d.4	KNR 4-01 0417-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż narożników ściennych (Uwaga: narożnik ścienny do ponownego wykorzystania)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		14,35	m	14,350	
				RAZEM	14,350
39 d.4	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		2,16	m ²	2,160	
				RAZEM	2,160
40 d.4	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o powierzchni do 1.0 m ²	m ²		
		0,315	m ²	0,315	
				RAZEM	0,315
41 d.4	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		1,26	m ²	1,260	
				RAZEM	1,260