

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk, ul. Lipowa 1
BRANŻA : Budowlana / Elektryczna
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
		65,501	m ²	65,501	
				RAZEM	65,501
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		26,98	m ²	26,980	
				RAZEM	26,980
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07				
		26,98	m ²	26,980	
				RAZEM	26,980
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- rozebranie podbudowy betonowej	m ³		
d.1	0212-01				
		2,698	m ³	2,698	
				RAZEM	2,698
6	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)- likwidacja różnicy wysokości pomieszczeń	m ³		
d.1	0307-01				
		0,503	m ³	0,503	
				RAZEM	0,503
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1	0713-01				
		18,214	m ²	18,214	
				RAZEM	18,214
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.1	0713-02				
		26,98	m ²	26,980	
				RAZEM	26,980
9	KNR 9-21	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych o powierzchni do 25 m2 metodą smarowania (pomieszczenie z prysznicami)	m ²		
d.1	0406-01				
		40,416	m ²	40,416	
				RAZEM	40,416
10	KNR 9-21	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni stropów ceramicznych i żelbetowych surowych, tynków, powłok malarskich od spodu o powierzchni 5-10 m2 metodą smarowania (pomieszczenie z prysznicami)	m ²		
d.1	0407-03				
		7,18	m ²	7,180	
				RAZEM	7,180
11	KNR 19-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy	m ³		
d.1	0116-05				
		6,94	m ³	6,940	
				RAZEM	6,940
12	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
d.1	1101-03				
		6,94	m ³	6,940	
				RAZEM	6,940
13	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1101-06				
		Krotność = 9			
		6,94	m ³	6,940	
				RAZEM	6,940
14		Koszt utylizacji gruzu i ziemi	m ³		
d.1	kalk. własna				
		6,94	m ³	6,940	
				RAZEM	6,940
2		Roboty budowlane			
15	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.2	0103-01				
		26,98	m ²	26,980	
				RAZEM	26,980
16	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01				
		2,698	m ³	2,698	
				RAZEM	2,698
17	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 (z wywinięciem na ściany)	m ²		
d.2	202 0618-03				
	analogia				
		26,98	m ²	26,980	
				RAZEM	26,980
18	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.2	1102-02				
		zatarte na gładko			
		26,98	m ²	26,980	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 26,98	m ² m ²	RAZEM 26,980	26,980
20	KNR 0-12II d.2 0829-01 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod folie w płynie (pomieszczenie z prysznicami na pełną wysokość ścian) 43,153	m ² m ²	RAZEM 43,153	26,980 43,153
21	KNR K-04 d.2 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie- gruntowanie podłoża (pomieszczenie z prysznicami) 50,333	m ² m ²	RAZEM 50,333	43,153 50,333
22	KNR K-04 d.2 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie (pomieszczenie z prysznicami) 7,18	m ² m ²	RAZEM 7,180	50,333 7,180
23	KNR K-04 d.2 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie (pomieszczenie z prysznicami) 43,153	m ² m ²	RAZEM 43,153	7,180 43,153
24	KNR K-04 d.2 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej (pomieszczenie z prysznicami) 46	m m	RAZEM 46,000	43,153 46,000
25	KNR K-04 d.2 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej (pomieszczenie z prysznicami) 16,76	m m	RAZEM 16,760	46,000 16,760
26	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome 26,98	m ² m ²	RAZEM 26,980	16,760 26,980
27	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie pionowe 18,214	m ² m ²	RAZEM 18,214	26,980 18,214
28	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 26,98	m ² m ²	RAZEM 26,980	18,214 26,980
29	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 18,214	m ² m ²	RAZEM 18,214	26,980 18,214
30	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 45,194	m ² m ²	RAZEM 45,194	18,214 45,194
31	KNR 0-12 d.2 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 66,661	m ² m ²	RAZEM 66,661	45,194 66,661
32	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 26,98	m ² m ²	RAZEM 26,980	66,661 26,980
3	Instalacje elektryczne				
33	KNNR 5 d.3 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 145	m m	145,000	
34	KNNR 5 d.3 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur 60	m m	60,000	145,000
35	KNNR 5 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym 6	szt. szt.	6,000	60,000
36	KNNR 5 d.3 0304-03	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane 3	szt. szt.	3,000	6,000
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNNR 5 d.3 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
38	KNNR 5 d.3 0511-06	Oprawa - plafon LED 2500lm IP 54	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
39	KNNR 5 d.3 0511-06	Oprawa -kinkiet 1500 lm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 5-08 d.3 0505-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-, pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji wykonanych przewodem kablowym z gwintem E27-przykręcanych końcowych	szt.		
		Oprawa AW1 1h			
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNNR 5 d.3 0307-02	Łączniki świecznikowe - czujnik ruchu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Montaż wyposażenie dla osób niepełnosprawnych			
42	kalk. własna	Dostawa i montaż krzeseł prysznicowych dla osób niepełnosprawnych uchylanych ze stali nierdzewnej (udźwig 150kg) montowanych do ściany za pomocą wsporników	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
43	kalk. własna	Dostawa i montaż poręczy kątowej dla osób niepełnosprawnych (500x700mm) ze stali nierdzewnej montowanych do ściany	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
44	kalk. własna	Dostawa i montaż drążka prysznicowego rozprężnego (stal chromowana) wraz z zasłoną prysznicową	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5		Wymiana drzwi			
45	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² (wraz z demontażem skrzydła drzwiowego)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-01 d.5 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
47	KNR 4-01 d.5 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0,094	m ³	0,094	
				RAZEM	0,094
48	KNR 4-01 d.5 0313-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
49	KNR 4-01 d.5 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		0,105	m ³	0,105	
				RAZEM	0,105
50	KNR 4-01 d.5 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach	m ²		
		0,975	m ²	0,975	
				RAZEM	0,975
51	KNR 4-01 d.5 0708-05	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		7,5	m	7,500	
				RAZEM	7,500
52	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		1,875	m ²	1,875	
				RAZEM	1,875
53	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		1,875	m ²	1,875	
				RAZEM	1,875
54	KNR 4-01 d.5 0320-03	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		2,255	m ²	2,255	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	RAZEM	2,255
		2,255	m ²	2,255	
56	KNR 19-01 d.5 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu z piwnicy	m ³	RAZEM	2,255
		0,31	m ³	0,310	
57	KNR 4-04 d.5 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³	RAZEM	0,310
		0,31	m ³	0,310	
58	KNR 4-04 d.5 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	RAZEM	0,310
		Krotność = 9	m ³	0,310	
		0,31		RAZEM	0,310
59	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu i ziemi	m ³		
		0,31	m ³	0,310	
				RAZEM	0,310
6		Obudowa rur			
60	KNR 2-02 d.6 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
		55-01	m ²	4,158	
		4,158		RAZEM	4,158