

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki II
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk, ul. Lipowa 1
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont posadzki			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	15,89	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	15,89	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
3	KNR 4-01	Zerwanie cokolika	m		
d.1	0804-08	25,44	m	25,440	
				RAZEM	25,440
4	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04 analogia	0,435	m ³	0,435	
				RAZEM	0,435
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1101-03	0,435	m ³	0,435	
				RAZEM	0,435
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³		
d.1	1101-06	Krotność = 9 0,435	m ³	0,435	
				RAZEM	0,435
7	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.1		0,435	m ³	0,435	
				RAZEM	0,435
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	15,89	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
9	KNR 0-12II	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m ²		
d.1	1118-01	15,89	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
10	KNR 0-12II	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą (pły- ta drewnopodobna- do ustalenia z Inwestorem)	m ²		
d.1	1118-10	15,89	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
11	KNR 0-12II	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych- cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1120-01	25,44	m	25,440	
				RAZEM	25,440
12	KNR 0-12II	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych- cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (płyta drewnopodobna- do ustalenia z In- westorem)	m		
d.1	1120-02	25,44	m	25,440	
				RAZEM	25,440
2		Remont ścian			
13	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)- przyjęto 2% powierzchni ścian	m ²		
d.2	1202-07 wycena indy- widualna	1,582	m ²	1,582	
				RAZEM	1,582
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2- przyjęto 2% powierzchni ścian	m ²		
d.2	0701-02 wycena indy- widualna	1,582	m ²	1,582	
				RAZEM	1,582
15	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²		
d.2	0711-01	1,582	m ²	1,582	
				RAZEM	1,582
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścia- nach (istniejące lamperie)	m ²		
d.2	0713-01	40,704	m ²	40,704	
				RAZEM	40,704
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścia- nach (powierzchnie malowane farbą emulsyjną)	m ²		
d.2	0713-01	38,404	m ²	38,404	
				RAZEM	38,404

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	79,108	m ²	79,108	
				RAZEM	79,108
19	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.2	0815-04	79,108	m ²	79,108	
				RAZEM	79,108
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		
d.2	1505-03 analogia	38,404	m ²	38,404	
				RAZEM	38,404
21	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
d.2	0505-01	40,704	m ²	40,704	
				RAZEM	40,704
22	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		
d.2	0505-03	40,704	m ²	40,704	
				RAZEM	40,704
3		Remont sufitu			
23	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)- przyjęto 2% powierzchni sufitów	m ²		
d.3	1202-07 wycena indywidualna	0,318	m ²	0,318	
				RAZEM	0,318
24	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 2% powierzchni sufitów	m ²		
d.3	0701-08 wycena indywidualna	0,318	m ²	0,318	
				RAZEM	0,318
25	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)- przyjęto 2% powierzchni sufitów	m ²		
d.3	0711-13	0,318	m ²	0,318	
				RAZEM	0,318
26	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.3	0713-02	15,89	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	15,89	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
28	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-06	15,89	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		
d.3	1204-01	15,89	m ²	15,890	
				RAZEM	15,890
4		Roboty pozostałe			
30	KNR 4-01	Demontaż i ponowny montaż narożników ściennych (Uwaga: narożnik ścienny do ponownego wykorzystania)	szt.		
d.4	0417-03 analogia	9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000