

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Łaźnia IV
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk, ul. Lipowa 1
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont posadzki			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07		m ²	45,866	
		45,866			
				RAZEM	45,866
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m ²		
d.1	0211-01	podłogach	m ²	45,866	
		45,866			
				RAZEM	45,866
3	KNR 4-01	Zerwanie cokolika	m		
d.1	0804-08		m	40,310	
		40,31			
				RAZEM	40,310
4	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04		m ³	1,207	
	analogia	1,207			
				RAZEM	1,207
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-03	samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m ³	1,207	
		1,207			
				RAZEM	1,207
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-06	samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m ³	1,207	
		Krotność = 9			
		1,207			
				RAZEM	1,207
7		Koszt utylizacji gruzu	m ³		
d.1	kalk. własna		m ³	1,207	
		1,207			
				RAZEM	1,207
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01		m ²	45,866	
		45,866			
				RAZEM	45,866
9	KNR 0-12II	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-	m ²		
d.1	1118-01	łoża	m ²	45,866	
		45,866			
				RAZEM	45,866
10	KNR 0-12II	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą (pły-	m ²		
d.1	1118-10	ta drewnopodobna- do ustalenia z Inwestorem)	m ²	45,866	
		45,866			
				RAZEM	45,866
11	KNR 0-12II	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych- cokoliki 10 cm układane na klej z	m		
d.1	1120-01	przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	40,310	
		40,31			
				RAZEM	40,310
12	KNR 0-12II	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych- cokoliki 10 cm układane na klej z	m		
d.1	1120-02	przecinaniem płytek metodą zwykłą (płyta drewnopodobna- do ustalenia z In-	m	40,310	
		westorem)			
		40,31			
				RAZEM	40,310
2		Remont ścian			
13	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)- przyjęto 2% powierzchni ścian	m ²		
d.2	1202-07		m ²	2,257	
	wycena indy-	2,257			
	widualna			RAZEM	2,257
14	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-	m ²		
d.2	0701-02	lastach o pow.odbicia do 5 m2- przyjęto 2% powierzchni ścian	m ²	2,257	
	wycena indy-	2,257			
	widualna			RAZEM	2,257
15	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m ²		
d.2	0711-01	cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)	m ²	2,257	
		2,257			
				RAZEM	2,257
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścia-	m ²		
d.2	0713-01	nach (istniejące lamperie)	m ²	64,496	
		64,496			
				RAZEM	64,496
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścia-	m ²		
d.2	0713-01	nach (powierzchnie malowane farbą emulsyjną)	m ²	48,372	
		48,372			
				RAZEM	48,372

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe	m ²		
		112,868	m ²	112,868	
				RAZEM	112,868
19 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
		112,868	m ²	112,868	
				RAZEM	112,868
20 d.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		
		48,372	m ²	48,372	
				RAZEM	48,372
21 d.2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m ²		
		64,496	m ²	64,496	
				RAZEM	64,496
22 d.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)	m ²		
		64,496	m ²	64,496	
				RAZEM	64,496
3		Roboty pozostałe			
23 d.3	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Demontaż i ponowny montaż odbojnic ściennych (Uwaga: odbojnice ścienne do ponownego wykorzystania)	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
24 d.3	KNR 4-01 0417-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż pochwyty poręczowych (Uwaga: pochwyty poręczowe do ponownego wykorzystania)	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
25 d.3	KNR 4-01 0402-04 analogia	Rozebranie i ponowny montaż osłon grzejnikowych (Uwaga: osłony grzejnikowe do ponownego wykorzystania)	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.3	KNR 4-01 1210-09	Jednokrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (osłony grzejnikowe)	m ²		
		Krotność = 2	m ²	8,280	
		8,28		RAZEM	8,280
27 d.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników	m ²		
		5,328	m ²	5,328	
				RAZEM	5,328
28 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		16,02	m	16,020	
				RAZEM	16,020