

**Przedmiar  
Remont łazieni  
Roboty branży sanitarnej**

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazieni  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej  
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk, ul. Lipowa 1  
BRANŻA : Sanitarna

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>C.O.</b>			
1	KNNR 8	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5m2	kpl		
d.1	0422-01	2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNNR 8	Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15mm	szt		
d.1	0407-01	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNNR 8	Wymiana zaworu termostaticznego o średnicy 10-15mm+głowica antykradzie-	szt		
d.1	0407-04	zowa	szt	2,000	
		2		RAZEM	2,000
4	KNNR 8	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego, stalowe-	kpl		
d.1	0419-01	go, aluminiowego, płytowego oraz z rur stalowych o połączeniach gwintowa-	kpl	4,000	
		nych		RAZEM	4,000
		4			
5		Malowanie grzejników	kpl.		
d.1		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR-W 2-15	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "0" do 15 elementów - sam montaż	kpl		
d.1	0413-03	2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>Woda</b>			
7	KNNR 8	Demontaż ze ściany rurociągu z PP o średnicy 16-25mm	m		
d.2	0108-05	30	m	30,000	
	analogia			RAZEM	30,000
8	KNNR 8	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20mm	szt		
d.2	0121-01	8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNNR 8	Demontaż mieszacza natryskowego o średnicy 15-20mm	szt		
d.2	0123-01	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 8	Demontaż baterii natryskowych ściennych z sitkiem i rurą natryskową	szt		
d.2	0122-07	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 4	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrze-	m		
d.2	0112-01	wanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	30,000	
		30		RAZEM	30,000
12	KNNR 0-34	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-	m		
d.2	0101-01	mi gr.6 mm (C)	m	30,000	
		30		RAZEM	30,000
13	KNNR 4	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach	m		
d.2	0126-04	niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	30,000	
		30		RAZEM	30,000
14	KNNR 4	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	0128-01	Krotność = 3	m	30,000	
		30		RAZEM	30,000
15	KNNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-	szt.		
d.2	0130-02	minalnej 20 mm (przy mieszaczu)	szt.	5,000	
		5		RAZEM	5,000
16	KNNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych o śred-	szt		
d.2	0130-02	nicy nominalnej 20mm(przy mieszaczu)	szt	2,000	
		2		RAZEM	2,000
17	KNNR-W 2-15	Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o	szt		
d.2	0130-03	średnicy nominalnej 25mm- zawór termostaticzny	szt	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
18	KNNR 4	Termometr techniczny prosty + trojnik4	szt		
d.2	2210-01	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm (ze zmieszaną wodą)	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15mm (z mieszaczem)	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR-W 2-15 0130-01 analogia	Zawór kątowy chromowany	szt szt	 3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.2	KNNR 4 0115-02	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt szt	 9,000	
				RAZEM	9,000
23 d.2	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafka na mieszacz (600x600) z wykuciem	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Kanalizacja</b>			
24 d.3	KNNR 8 0222-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
25 d.3	KNNR 8 0224-02	Demontaż wpustu żeliwnego piwnicznego o średnicy 100mm	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.3	KNR 2-15 0205-04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
27 d.3	KNR 2-15 0205-02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
28 d.3	KNR 2-15 0217-02	Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3	KNR 2-15 0208-03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejś- cie podejś- cie	 4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.3	KNR 2-15 0208-05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową - montaż przejść zeliwo PCV	podejś- cie podejś- cie	 3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.3	KNNR 4 0232-02	Montaż brodzika- odpływ liniowy	kpl kpl	 4,000	
				RAZEM	4,000
<b>4</b>		<b>Wentylacja</b>			
32 d.4	kalk. własna	Montaż kanału typu "Z" z przepustnica i dwiema kratkami z żaluzjami 200x200 oraz pracami budowlanymi	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.4	KNP 5 0638- 01	Ramy pod wentylatory o ciężarze do 30kg	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.4	KNR-W 2-17 0208-01	Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicy otworów ssących do 200mm i masie do 25kg Wentylator dachowy WD II 150 lub o równych parametrach + regulator obrotów	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000