



**Przekrój A-A**  
skala 1:50



**SZCZEGÓŁ "A"**  
skala 1:20



- A** PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI  
 Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70  
 Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70  
 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie  
 Istniejąca nawierzchnia z tłucznia

- B** PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW  
 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

gr 4 cm  
 gr 4 cm  
 gr. 20 cm  
 gr. 15 cm

INWESTYCJA :

**Przebudowa drogi gminnej nr 108574L  
 Szczecyn - Mniszek**

INWESTOR :



**Gmina Gościeradów**  
**Gościeradów Ukazowy 61**  
**23-275 Gościeradów**

**ZESPÓŁ AUTORSKI**

funkcja	nazwisko i nr upr.	data	podpis
projektant	mgr inż. Patrycja Sokal upr.LUB/0010/PWBD/17	2018.02	

STADIUM OPRACOWANIA:

**DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA  
 ROBÓT BUDOWLANÝCH**

BRANŻA:

**BRANŻA DROGOWA**

TYTUŁ RYSUNKU:

**Przekrój normalny**

NR RYS.: **4.**

SKALA: **1:50**

MIEJSCOWOŚĆ, DATA:

**Gościeradów, luty 2018**

REWIZJA: