

## Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa wyceny           | Opis pozycji kosztorysowych                                                                                                                                                                            | Obmiar | J.m. |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5    |
| 1   |                           | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b><br>CPV: 45100000-8                                                                                                                                          |        |      |
| 1   | KNNR 1<br>0112-020-052    | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Koryta pod nawierzchnie placów postojowych<br><i>Charakterystyka Robót: D 01.01.01</i><br><i>krotność = 1,00</i>                             | 0,08   | ha   |
| 2   | KNNR 6<br>0806-020-040    | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej<br><i>Charakterystyka Robót: D 01.02.04</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                                                | 49,18  | m    |
| 3   | KNNR 6<br>0802-060-050    | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamienia i cegły (konstrukcja podstawy pomnika)<br><i>Charakterystyka Robót: D 01.02.04</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                             | 5,86   | m2   |
| 4   | KNNR 6<br>0808-080-020    | Odkopanie i wyjęcie słupków oraz demontaż siatki ogrodzenia<br><i>Charakterystyka Robót: D 01.02.04</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                                                      | 27,00  | szt  |
| 5   | KNR 2-25<br>0408-06-050   | Wykonanie rozbiórki nawierzchni zjazdu z trylinki<br><i>Charakterystyka Robót: D 01.02.04</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                                                                | 129,44 | m2   |
| 6   | KNR 4-04I<br>0301-08-060  | Rozebranie schodów<br><i>Charakterystyka Robót: D 01.02.04</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                                                                                               | 11,14  | m3   |
| 7   | KNR 4-04I<br>0301-08-060  | Rozebranie muru klombu z kwiatami<br><i>Charakterystyka Robót: D 01.02.04</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                                                                                | 2,13   | m3   |
| 8   | KNP 0321<br>2124-0206-050 | Oczyszczenie mechaniczne głazów kamiennych<br><i>krotność = 1,00</i>                                                                                                                                   | 35,00  | m2   |
| 9   | KNNR 1<br>0113-010-050    | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm<br><i>Charakterystyka Robót: D 01.02.02</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                        | 621,31 | m2   |
| 10  | KNR 2-31I<br>1406-04-020  | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych<br><i>krotność = 1,00</i>                                                                                                                        | 2,00   | szt  |
|     |                           | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                          |        |      |
| 2   |                           | <b>ROBOTY ZIEMNE</b><br>CPV: 45100000-8                                                                                                                                                                |        |      |
| 11  | KNNR 1<br>0209-020-060    | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III<br><i>Charakterystyka Robót: D 02.00.01, D 02.01.01</i><br><i>krotność = 1,00</i> | 12,55  | m3   |
| 12  | KNNR 1<br>0407-010-060    | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami.<br><i>Charakterystyka Robót: D 02.03.01</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                                                                   | 307,51 | m3   |
| 13  | KNNR 1<br>0409-030-060    | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi.<br><i>Charakterystyka Robót: D 02.03.01</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                                                           | 307,51 | m3   |

Przedmiar robót dla zadania:  
„Utworzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości Gościeradów Folwark”.

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5  |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|    |                         | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| 3  |                         | <b>KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, PALISADA</b><br>CPV: 45230000-8                                                                                                                                                                             |        |    |
| 14 | KNNR 6<br>0403-030-040  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej<br><i>Charakterystyka Robót: D 08.01.01b</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                        | 54,00  | m  |
| 15 | KNNR 6<br>0403-030-040  | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej<br><i>Charakterystyka Robót: D 08.01.01b</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                        | 17,00  | m  |
| 16 | KNNR 6<br>0403-030-040  | Palisada granitowa o wymiarach 10x10x60 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej<br><i>Charakterystyka Robót: D 08.01.01b</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                                | 20,26  | m  |
| 17 | KNNR 6<br>0404-010-040  | Obrzeża modern grafitowe o wymiarach 28x7 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową<br><i>Charakterystyka Robót: D 08.03.01</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                                       | 68,50  | m  |
|    |                         | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| 4  |                         | <b>PODBUDOWA - POMNIK</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                                                                        |        |    |
| 18 | KNNR 6<br>0103-030-050  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI<br><i>Charakterystyka Robót: D 04.01.01</i><br><i>krotność = 1,00</i> | 29,30  | m2 |
| 19 | KNKRB 06<br>0104-05-060 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br><i>Charakterystyka Robót: D 04.04.02b</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                                     | 2,93   | m3 |
|    |                         | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| 5  |                         | <b>PODBUDOWA - SKWER</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                                                                         |        |    |
| 20 | KNNR 6<br>0103-030-050  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI<br><i>Charakterystyka Robót: D 04.01.01</i><br><i>krotność = 1,00</i> | 313,80 | m2 |
| 21 | KNKRB 06<br>0104-05-060 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br><i>Charakterystyka Robót: D 04.04.02b</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                                     | 31,38  | m3 |
|    |                         | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |    |
| 6  |                         | <b>PODBUDOWA - CHODNIK</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                                                                       |        |    |
| 22 | KNNR 6<br>0103-030-050  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI<br><i>Charakterystyka Robót: D 04.01.01</i><br><i>krotność = 1,00</i> | 5,54   | m2 |
| 23 | KNKRB 06<br>0104-05-060 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br><i>Charakterystyka Robót: D 04.04.02b</i><br><i>krotność = 1,00</i>                                                     | 0,55   | m3 |

Przedmiar robót dla zadania:  
„Utwardzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości Gościeradów Folwark”.

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5   |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|    |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                            |        |     |
| 7  |                          | <b>PODBUDOWA - ZJAZD</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                                              |        |     |
| 24 | KNNR 6<br>0103-010-050   | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV<br><b>Charakterystyka Robót:</b> D 04.01.01<br>krotność = 1,00                 | 149,67 | m2  |
| 25 | KNKRB 06<br>0104-05-060  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm<br><b>Charakterystyka Robót:</b> D 04.04.02b<br>krotność = 1,00                                 | 29,93  | m3  |
|    |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                            |        |     |
| 8  |                          | <b>NAWIERZCHNIA - POMNIK</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                                          |        |     |
| 26 | KNKRB 06<br>0301-02-050  | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce grysowej<br><b>Charakterystyka Robót:</b> D 05.03.23a<br>krotność = 1,00                                                      | 29,30  | m2  |
|    |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                            |        |     |
| 9  |                          | <b>NAWIERZCHNIA - SKWER</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                                           |        |     |
| 27 | KNNR 6<br>0502-010-050   | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej serii Style grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem<br><b>Charakterystyka Robót:</b> D 05.03.23a<br>krotność = 1,00     | 28,08  | m2  |
| 28 | KNNR 6<br>0502-010-050   | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej serii Style grubości 6 cm, grafitowej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem<br><b>Charakterystyka Robót:</b> D 05.03.23a<br>krotność = 1,00 | 285,72 | m2  |
|    |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                            |        |     |
| 10 |                          | <b>NAWIERZCHNIA - CHODNIK</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                                         |        |     |
| 29 | KNNR 6<br>0502-010-050   | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem<br><b>Charakterystyka Robót:</b> D 05.03.23a<br>krotność = 1,00                  | 5,54   | m2  |
|    |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                            |        |     |
| 11 |                          | <b>NAWIERZCHNIA - ZJAZD</b><br>CPV: 45200000-9                                                                                                                                                           |        |     |
| 30 | KNNR 6<br>0502-04010-050 | Zjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce grysowej spoiny wypełniane piaskiem<br><b>Charakterystyka Robót:</b> D 05.03.23a<br>krotność = 1,00                        | 149,67 | m2  |
|    |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                            |        |     |
| 12 |                          | <b>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b><br>CPV: 45400000-1                                                                                                                                                    |        |     |
| 31 | KNR 2-21<br>0607-04-020  | Montaż ławek parkowych<br>krotność = 1,00                                                                                                                                                                | 3,00   | szt |
| 32 | KNR 2-21<br>0607-04-020  | Montaż parkowych koszy na śmieci<br>krotność = 1,00                                                                                                                                                      | 2,00   | szt |
| 33 | KNR 2-21<br>0607-04-020  | Montaż masztu flagowego<br>krotność = 1,00                                                                                                                                                               | 1,00   | szt |
| 34 | KNR 2-21<br>0607-04-020  | Montaż gazonów betonowych przed pomnikiem<br>krotność = 1,00                                                                                                                                             | 2,00   | szt |

Przedmiar robót dla zadania:  
„Utworzenie działki o nr ew. 286/2 w miejscowości Gościeradów Folwark”.

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5   |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|    |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                   |        |     |
| 13 |                          | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b><br><i>CPV: 45000000-7</i>                                                                                                                                           |        |     |
| 35 | KNR 5-15<br>1006-03-040  | Ogrodzenie skweru od strony sąsiedniej działki z ogrodzenia segmentowego. Przęsła stalowe mocowane do słupków w prefabrykowanych cokołach wraz z podmurówką<br><i>krotność = 1,00</i>           | 35,50  | m   |
| 36 | KNR 19-01<br>0649-05-050 | Impregnacja krzyża drewnianego<br><b>Charakterystyka Robót: D 09.01.01</b><br><i>krotność = 1,00</i>                                                                                            | 2,00   | m2  |
| 37 | KNNR 1<br>0501-010-050   | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III, grunt z odkładu<br><b>Charakterystyka Robót: D 09.01.01</b><br><i>krotność = 1,00</i>                                          | 307,51 | m2  |
| 38 | KNNR 1<br>0507-010-050   | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 15 cm, grunt z odkładu<br><b>Charakterystyka Robót: D 09.01.01</b><br><i>krotność = 3,00</i>                                        | 307,51 | m2  |
| 39 | KNR 2-21<br>0414-02-050  | Obsadzenia bylinami skarp wokół pomnika oraz nasadzenie w gazonach<br><i>krotność = 1,00</i>                                                                                                    | 21,48  | m2  |
| 40 | KNR 2-21<br>0323-01-020  | Sadzenie krzewów iglastych płożących na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5 m<br><b>Charakterystyka Robót: D 09.01.01</b><br><i>krotność = 1,00</i> | 33,00  | szt |
| 41 | KNR 2-21<br>0331-02-020  | Sadzenie krzewów żywopłotowych (tuje) w rowach o szerokości do 45 cm bez zaprawy rowów w gruncie kat.III<br><b>Charakterystyka Robót: D 09.01.01</b><br><i>krotność = 1,00</i>                  | 40,00  | szt |
|    |                          | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                   |        |     |
|    |                          | <b>Razem kosztorys:</b>                                                                                                                                                                         |        |     |